

PREGLED POSTUPKA #44336

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija pješačke staze-Gornji Novosadski
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	30.03.2023. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija pješačke staze-Gornji Novosadski	30.03.2023 14:00	05.04.2023 09:00	05.04.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA HERCEG NOVI Izgradnja i rekonstrukcija trotoara 45000000 - Građevinski radovi 45233161 - Pješačka staza	206.611,57 EUR	43.388,43 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok za izvođenje radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Gornji Novosadski	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će biti izvršeno na osnovu privremenih i okončane situacije ovjerene od strane nadzornog organa koga će imenovati Naručilac	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je 2 godina od dana izvršene primopredaje radova.	Garantni rok
Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti. Privredni subjekat mora da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem Licence o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 86/22 i 4/23)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Primopredaju i puštanje u rad sprovode Izvođač i nadzor	Primopredaja i puštanje u rad

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **38.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sanacija pješačke staze	Demontaža postojećih znakova saobraćajne signalizacije. Demontažu znakova izvršiti pažljivo radi ponovne upotrebe istih. Pozicija obuhvata utovar znakova i nosećih stubova na vozilo, te odvoz na mjesto koje odredi investitor. Obračun po komadu demontiranog znaka zajedno sa stubom.	5,00 kom
2	Sanacija pješačke staze	Demontaža postojećih bezbjednosnih barijera prema kolovozu-zaštitne odbojne ograde. Pozicija obuhvata utovar ograde na vozilo i odvoz na mjesto koje odredi investitor kao i ponovnu montažu iste nakon završenih radova. Obračun po m' ograde.	35,00 m'
3	Sanacija pješačke staze	Mašinsko rezanje betona/asfalta motosjekačicom. Pozicija podrazumjeva rezanje betonskih i asfaltnih površina debljine 10-15cm zbog uklapanja ivičnjaka. Obračun po m' izrezane površine.	70,00 m'
4	Sanacija pješačke staze	Rušenje arm.betonskog zastora postojećeg trotoara. Debljina betona je 10-15cm. Dio šuta lagerovati na gradilište za potrebe kasnijeg nasipanja a ostatak utovariti na vozilo i transportovati na gradsku deponiju. Obračun po m2 porušene površine.	50,00 m2

5	Sanacija pješačke staze	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na početku i kraju trase za potrebe izrade trotoara i zida. Pozicija obuhvata i neophodnu ručnu doradu iskopa. Iskopani materijal utovariti na vozilo i transportovati na gradsku deponiju a dio materijala ostaviti za ponovno zatrpavanje zida. Obračun po m3 iskopa u sabijenom stanju.	75,00 m3
6	Sanacija pješačke staze	Iskop "šliceva" na dubini 0,7 m u svrhu identifikacije položaja cjevovoda i ostalih podzemnih instalacija za koje ne postoji precizan katastar. Radove izvoditi isključivo ručno uz maksimalnu opreznost i uz sprovođenje svih propisanih mjera zaštite na radu. Obračun po kom. iskopanog šlica.	6,00 kom
7	Sanacija pješačke staze	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za kanal za postavljanje cijevi u trupu budućeg trotoara. Pozicija obuhvata i neophodnu ručnu doradu iskopa. Iskopani materijal utovariti na vozilo i transportovati na gradsku deponiju. Obračun po m3 iskopa u sabijenom stanju.	12,00 m3
8	Sanacija pješačke staze	Nabavka, transport i ugradnja korugovanih cijevi Ø250mm. Obračun po m' ugrađenih cijevi.	50,00 m'
9	Sanacija pješačke staze	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog materijala Dmax=16mm za zatrpavanje, i zasipanje korugovane cijevi 10cm ispod i iznad cijevi sa propisnim nabijanjem. Obračun po m³ ugrađenog tampona.	5,00 m³
10	Sanacija pješačke staze	Uređenje dijela trotoara za prihvatanje atmosferskih voda sa magistrale. Pozicija podrazumjeva šalovanje i betoniranje dijela korugovane cijevi, uređenje otvora za prihvatanje vode kao i ugradnju metalnih revizionih šaht poklopaca dimenzija 30x30cm iznad odrađenih uliva na trotoaru, a sve po uputstvu nadzornog organa. Obračun po komadu odrađenih ulaza po datom opisu.	4,00 kom

11	Sanacija pješačke staze	Uređenje postojećeg kanala za odvod atmosferske vode. Pozicija podrazumjeva štemanje i doradu kanala betonom po uputstvu nadzornog organa. Obračun po m' uređenog kanala.	88,00 m'
12	Sanacija pješačke staze	Uređenje kontejnerskog prostora. Pozicija podrazumjeva štemanje betonske površine i betoniranje iste po uputstvu nadzornog organa. Obračun po m2 površine.	12,00 m2
13	Sanacija pješačke staze	Priprema terena za izgradnju zida na kraju trase. Pozicija podrazumjeva, košenje, rezanje i čišćenje terena na kom je predviđena pozicija zida. Očišćeni materijal je potrebno odvesti na deponiju. Obračun po m2 očišćene površine.	110,00 m2
14	Sanacija pješačke staze	Nabavka, transport, razastiranje i planiranje šakavca u sloju debljine 50cm na poziciji iza zidova . Obračun po m3 ugrađenog materijala.	50,00 m3
15	Sanacija pješačke staze	Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i sabijanje mljevenog tampona granulacije 0-32mm u sloju debljine 5-10cm. Sabijanje vršiti pomoću vibro papuče. Obračun po m3 ugrađenog tampona.	40,00 m3
16	Sanacija pješačke staze	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB30 za izradu temelja potpornih zidova. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	38,00 m3
17	Sanacija pješačke staze	Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano betonskih potpornih zidova betonom MB30. Zidovi su sa barbakanama, debljine 25cm i visine do 1,5m. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m3 ugrađenog betona.	30,00 m3

18	Sanacija pješačke staze	Nasipanje i sabijanje zemlje iza novouređenih potpornih zidova. Za nasipanje koristiti šut i zemlju iz iskopa lagerovanih na gradilištu. Nasipanje vršiti u slojevima sa propisnim mašinskim sabijanjem do potrebnog modula stišljivosti. Obračun po m3 nasutog materijala u sabijenom stanju	40,00 m3
19	Sanacija pješačke staze	Nivelisanje postojećih AB šahtova na novu kotu trotoara. Postojeće liveno željezne poklopce sa ramom pažljivo demontirati i kasnije ponovo ugraditi, što se obračunava ovom pozicijom. Pozicija obuhvata i sva potrebna štemanja, rušenja, betoniranja, ugradnju armature kao i montažu oplata. U cijenu uračunati sav potreban, materijal, alat i rad. Obračun po komadu nivelisanog šahta.	4,00 kom
20	Sanacija pješačke staze	Dorada postojeće šahte. Pozicija podrazumjeva sve potrebne radnje za proširenje postojeće šahte za prihvrat korugovane cijevi Ø250mm i izradu i nivelisanje metalne rešetke sa ramom od profila 4x4cm, 3mm debljine. Dimenzije rešetke uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu odrađene šahte	1,00 kom
21	Sanacija pješačke staze	Izrada i ugradnja metalne rešetke sa ramom od profila 5x5cm, 3mm debljine. Rešetku je potrebno ofarbati zaštitnim slojem farbe. Dimenzije rešetke uzeti na licu mjesta. Obračun po m' ugrađene rešetke.	5,00 m'
22	Sanacija pješačke staze	Nabavka materijala, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za oivičenje kolovoza. Ivičnjaci treba da budu bijele boje i dimenzija 18x24x80cm (sa oštrijom kosinom, tip IB2 proizvođač "Art beton" ili ekvivalent) i polažu se u sloju betona marke MB30. Pozicija obuhvata i fugovanje spojnica cementnim malterom koje treba blago uvući u odnosu na ivičnjak. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m' ugrađenog ivičnjaka.	120,00 m'

23	Sanacija pješačke staze	Nabavka materijala, transport i ugradnja betonskih prelaznih ivičnjaka na dijelu rampiranja trotoara. Ugradnja ivičnjaka i fugovanje spojnica u svemu kao POZ22. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m' ugrađenog ivičnjaka.	8,00 m'
24	Sanacija pješačke staze	Nabavka materijala, transport i betoniranje podnog zastora trotoara betonom marke MB30 u oplati. Debljina sloja betona je 10cm. Pozicija obuhvata i izradu dilatacionih spojnica na svakih 2,5m dužine. Završna obrada gazne površine trotoara je hrapavljenje valjkom i istu treba njegovati i zaštititi do očvršćivanja betonske mase. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Obračun po m2 betoniranog trotoara u svemu prema datom opisu.	300,00 m2
25	Sanacija pješačke staze	Nabavka i montaža jednostavne ograde od čeličnih profila. Visina ograde je 110cm. Ograda se ugrađuje sidrenjem u arm.betonsku konstrukciju. Sve antikorozivno zaštititi i farbati u dva sloja bojom za metal u tonu po izboru investitora u svemu prema važećim standardima i propisima. Obračun po m' montirane ograde.	63,00 m'
26	Sanacija pješačke staze	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste i mrežaste armature. Obračun po kg ugrađene armature.	3150,00 kg