

Naručilac: JU OŠ „MRKOJEVIĆI” BAR

Broj 125

Datum 08.03.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20 71/20, 74/20 i 102/20), JU OŠ „Mrkojevići” objavljuje

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JU OŠ „Mrkojevići”	Lice/a za davanje informacija: Osman Grgurević
Adresa: Pečurice bb Pečurice	Poštanski broj: 85356
Sjedište: Pečurice, Bar	PIB: 02002655
Telefon: 030 361 600	Faks: /
E-mail adresa: skola@os-mrkojevici.edu.me	Internet stranica: www.osmrkojevici.me

II Predmet nabavke:

☒ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Izvođenje radova na sanaciji ravnih krovnih površina na objektu škole.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-om 22.000,00 €

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Redni broj	Opis predmeta	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...	Jedinica mjere	Količine
1.	I RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Demontaža gromobrana sa krova. Demontirani materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1.	m1	180.00
2.		Demontaža limenih opšiva, atike krova, izrađenih od pocinčanog duplofalcovanog lima razvijene širine 35cm, debljine d=0,68mm sa demontažom držača, utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Površine sa kojih su uklonjeni limovi očistiti i pripremiti za ugradnju novih pozicija. Obračun po m1. opšiv atike krova rš= 35cm	m1	80.00
3.		Demontaža limenih opšiva, atike krova, izrađenih od pocinčanog duplofalcovanog lima razvijene širine 35cm, debljine d=0,68mm sa demontažom držača, utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Površine sa kojih su uklonjeni limovi očistiti i pripremiti za ugradnju novih pozicija. Obračun po m1. opšiv atike krova rš= 62cm	m1	10.00
4.		Djelimično uklanjanje postojećih slojeva postojeće bitumenske hidroizolacije. Prilikom uklanjanja voditi računa da se postojeći sloj za nagib ne ošteti. Sve neravnine i mjehure je potrebno ukloniti u cjelosti i izravnati podlogu. Sav uklonjeni šut privremeno odložiti radi kasnije odvoženja na deponiju što se posebno obračunava. Obračun po m2	m2	500.00
5.	II IZOLATERSKI RADOVI	Postavljanje razdvajajućeg sloja geotextila 300g/m2 preko krovne ploče a ispod parne brane. Podloga na koju se postavlja geotekstil će biti čista i suva. Geotekstil podići vertikalno uz i preko atika. Mjesta nastavljanja izvesti sa preklopima po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 pokrivne površine bez preklopa	m2	500.00
6.		Postavljanje PVC parne brane preko sloja geotekstila a ispod termoizolacije. Parnu branu podići vertikalno uz i preko atika. Mjesta nastavljanja izvesti sa preklopima po uputstvu proizvođača, sa upotrebom lepljive trake, namijenjene za parnu branu. Obračun po m2 pokrivne površine bez preklopa	m2	500.00

7.	Postavljanje termo izolacije od ekstrudiranog polistirena (XPS) sa ravnim ivicama, tip Austrotherm XPS 30 ili ekvivalentno, debljine 20 mm. Izolacija mora ispunjavati zahtjev ponašanja u požaru klase E prema EN 13501-1. Obračun po m2 pokrivne površine	m2	420.00
8.	Postavljanje razdvajajućeg sloja geotextila 300g/m2 preko krovne ploče a ispod parne brane. Podloga na koju se postavlja geotekstil će biti čista i suva. Geotekstil podići vertikalno uz i preko atika. Mjesta nastavljanja izvesti sa preklapima po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 pokrivne površine bez preklopa	m ²	500
9.	Postavljanje završnog sloja , elastične vodonepropusne krovne PVC membrane TIP-a "SikaPlan 15G" ili ekvivalentno debljine 1.5mm. Membrana je armirana poliesterskom mrežicom. Na krajevima je rolne (2x20m) je mehanički pričvršćena fikserima za podlogu (zavrtnjima sa podloškom za sintetičke krovne membrane tipa Eurofast ili ekvivalentno), a preko linije fiksiranja se preklapa sledeća rolna membrane i zavaruje se na fiksiranu membranu. HidORIZOLACIONA membrana se završava obodom objekta duž atika varenjem za mehanički pričvršćen okapni lim , napravljen od "Sikaplan S Metal Sheet-a" ili ekvivalentno. Spoj PVC lima sa podlogom se zaptiva poliuretanskom zaptivnom masom Sikaflex 11 FC ili ekvivalentno, radi osiguranja vodonepropusnosti. Podlogu na koju se pričvršćuje okapni lim izravnati kako bi se obezbijedilo dobro nalijeganje okapnog lima. Zaštitu hidroizolacije od uticaja vjetra, tj. količinu fiksera, raspored fiksiranja, pravac postavljanja membrane, širina membrane – će se izvesti prema proračunu Wind Load proračunu Jet Stream izrađenim od strane isporučioaca hidroizolacije (Sika) ili ekvivalentno. Obrada hidroizolacionom folijom svih prodora na krovovima (ventilacije) na način propisan sistemom SIKA ili ekvivalentno. Ugraditi ozračunu cijev ventilacije iz sistema SIKA ili ekvivalentno. (Ukupno ima 6 kanalizacionih ozračnih vertikalna i 4 dimnjačke kape) Ugradnja tipskih elemenata slivnika izabranog proizvođača hidroizolacije se posebno obračunava. Vodonepropusnost će biti testirana i zapisnički potvrđena nakon završetka ugradnje membrane. Obračun po m2 pokrivne površine bez preklopa.	m ²	500

10.		Postavljanje balastnog sloja šljunka, granulacije 16-32mm, rječni, isprani, bez nečistoća. Postavlja se u debljini sloja od 5cm. Obračun po m2 površine krovne ravni	m2	420.00
11.		Nabavka materijala i postavljanje tipskih vertikalnih slivnika (kroz krovne površine) na svim pozicijama postojećih. Slivnici su tipa "Sikaplan S-scupper" ili ekvivalentno i postavljaju se u svemu prema uputstvu proizvođača. Pozicija uključuje sav prateći i pripremni rad kao i nabavku i postavljanje zaštitne rešetke (zaštita od šljunka), tipa "Sika S-Gravelstop frame with S grid" ili ekvivalentno. Obračun po komadu.	kom	4.00
12.	III LIMARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i postavljanje limenog opšava krovne atike - okapnica nakon postavljanja PVC krovne membrane. Opšav se izvodi od ravnog, čeličnog, pocinčano-bojenog lima d=0,6mm. Pozicija uključuje prethodno: 1. Postavljanje kotvi od pocinčanih flahova dim. 40x5mm koje se postavljaju na međusobnom rastojanju od 50cm. Fiksiraju zavrtnima sa tiplovanjem na dva mjesta bliže ivicama atike, a zatim: 2. Postavljanje samog pokrova atike falcovanjem oko kotvi lima, kao i sav prateći rad, materijal i spojna sredstva. Obračun po m1 opšiv atike krova rš= 35cm.	m1	80.00
13.		Nabavka materijala, izrada i postavljanje limenog opšava krovne atike - okapnica nakon postavljanja PVC krovne membrane. Opšav se izvodi od ravnog, čeličnog, pocinčano-bojenog lima d=0,6mm. Pozicija uključuje prethodno: 1. Postavljanje kotvi od pocinčanih flahova dim. 40x5mm koje se postavljaju na međusobnom rastojanju od 50cm. Fiksiraju zavrtnima sa tiplovanjem na dva mjesta bliže ivicama atike, a zatim: 2. Postavljanje samog pokrova atike falcovanjem oko kotvi lima, kao i sav prateći rad, materijal i spojna sredstva. Obračun po m1 opšiv atike krova rš= 62 cm.	m1	50.00

14.	IV OSTALI RADOVI	Izrada novih gromobrana na krovovima na kojima je postavljena krovna membrana, što podrazumijeva nabavku aluminijske trake FeZn 20x3 i spojih sredstava po ugledu na postojeće. Gromobransko uže pričvrstiti pomoću plastičnih pečurki punjenih pijeskom, a koje su uračunate u ovoj poziciji. Cijenom obuhvatiti i ispitivanje gromobranske instalacije. Obračun po m1	m1	180.00
15.		Završno grubo i fino čišćenje objekta sa odvoženjem šuta na gradsku deponiju. Obračun paušalno	paušal	1.00

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđač je dužan dostaviti ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti.

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora:

Mjesto izvršenja ugovora: Opština Bar – Pečurice

Garantni rok: 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora ,

Izvodjač je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Preko nadzornog organa.

Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

Garancija kvaliteta: sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu i obimu definisanim Zahtjevom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i kojima se dokazuju opisi materijala i opreme. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVODJAČ.

Uslovi plaćanja: prihvatanje dostavljene privremene i okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa.

VI Način plaćanja

Rok i način plaćanja je: na žiro račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremene odnosno okončane situacije.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova 100

IX Način i rok dostavljanja ponuda

☐ Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 12.03.2021. godine do 11:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana 12.03.2021. godine u 11:30 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka je 10 dana od dana otvaranja ponuda.

IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Naručilac: **JU OŠ „MRKOJEVIĆI” BAR**

Broj: 125/2

Mjesto i datum: Bar, 08.03.2021. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem


da u postupku jednostavne nabavke za izvođenje radova na sanaciji ravnih krovnih površina na objektu škole, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Direktor: Osman Grgurević
Službenik za javne nabavke: Marija Marković

Ponuđači su dužni dostaviti - Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma Shodno članu 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG”, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019 i 082/20) Period važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponude.
Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac 2 koji je dat u prilogu.
U skladu sa članom 12 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE

Marija Marković





DIREKTOR

Osman Grgurević



Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ____) _____ (ponuđač) _____ dostavlja

IZJAVU

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: _____ od _____ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti _____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice (ime i prezime).

M.P.