

PREGLED POSTUPKA #42840

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PARKING SERVIS DOO TIVAT
PIB	03126094
E-mail	parkingservistivat@gmail.com
Telefon	068/801-645
Internet adresa	www.parkingservistivat.me
Fax	032/780-190
Adresa	Bonići 1
Grad	Tivat
Poštanski broj	85320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Elektro radovi na održavanju parkirališta
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Branka Terzić
Kontakt	068-787-031
Datum objave	10.04.2023. 07:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	10.04.2023 07:00	13.04.2023 12:00	13.04.2023 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	PARKING SERVIS DOO TIVAT Elektro radovi na održavanju parkirališta 45317000 - Ostali elektroinstalacijski radovi	4.500,00 EUR	945,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava Ponudjača - Obrazac 2	ESPD
30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Parkirališta Naručioca, Tivat	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
24 mjeseca, i počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji	Garantni rok
Smatra se da je izvršeno adekvatno izvođenje radova, što se potvrđuje Zapisnikom o primopredaji, koji potpisuju ovlašćeni članovi Naručioca i ovlašćeni članovi Izvršioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uslov za učešće u postupku je da je ponuđač u prisustvu predstavnika Naručioca obišao lokacije o čemu ovdje prilaže dokaz - potvrda Naručioca. Kontakt osoba Branka Terzić - 068-787-031	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 4.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada i montaža zidne konzole na betonskom objektu	Konzolu je potrebno izraditi od željeznih cijevi, istu zaštititi protivkorozivnom zaštitom i dodatnom zaštitom za agresivne sredine. Završno ofarbati bojom po izboru investitora. Konzolu je potrebno pričvrstiti na betonskom zidu. Konzola treba da nosi i zateže samonosivi kablovski snop, aluminijumskih provodnika 4x35mm ² .	1,00 kom
2	Isjecanje i lomljenje betonske površine	Potrebno je izvršiti isjecanje betonske površine i lomljenje betona debljine 10cm, površine 1 m ² .	1,00 m ²
3	Iskop zemlje kategorije III i IV za temelj dimenzija 0,8 x 0,8 x 0,8.	Iskop je potrebno izvršiti ručno zbog nepoznavanja tačnih trasa i eventualnog postojanja infrastrukturne instalacije na poziciji.	1,00 kom
4	Izrada AB temelja za postavljanje metalnog stuba visine 6m	Potrebno je izraditi oplatu i izvršiti betoniranje temelja za kasniju montažu metalnog stuba visine 4m. U temelj je potrebno postaviti neophodan anker za montažu stuba, kao i ostaviti izvod Zn trake za uzemljenje dimenzija 4mm x 25mm.	1,00 kom

5	Nabavka, isporuka i montaža toplocinkovanog stuba javne rasvjete visine 6m	Na prethodno pripremljeni temelj je potrebno postaviti metalni stub visine 6m koji će služiti za prihvata SKS Al 4x35mm ² . Stub je potrebno ožičiti tako da se sa vrha stuba u njegovo podnožje i dalje kroz temelj vodi podzemni kabal PP00/Al 4x35mm ² . Vezivanja izvršiti u priključnoj ploči stuba koja mora biti opremljena neophodnim klemama. Stub je potrebno vezati galvanskom vezom za Zn traku koja je prethodno pripremljena. Montažu stuba izvesti porovjerom njegove vertikalnosti sa dvije ortogonalne strane.	1,00 kom
6	Ručni iskop rova dimenzija 0,4 x 0,8m za polaganje podzemnog kabla	Iskop se vrši u zemljištu kategorije III. Stavka podrazumijeva iskop rova datih dimenzija, posipanje pijeska granulacije 0-4mm debljine cca 10cm ispod cijevi u koju kroz koju će biti provučen kabal i 10cm iznad cijevi, kao i zatrpavanje rova prethodno iskopanom zemljom. Takođe, stavka podrazumijeva i nabavku neophodne količine pijeska, kao i odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju obezbjeđuje ponuđač.	75,00 m
7	Nabavka i postavljanje aluminijumskog samonosivog kablovskog snopa (SKS) 4x35mm ² .	Postavljanje kabla je potrebno izvesti od priključne tačke uz betonski zid do visine 8m gdje će biti montirana konzola, njegovo učvršćivanje na konzoli i vrhu stuba visine 6m, kao i zatezanje. Stavka podrazumijeva i rad na povezivanju kabla.	60,00 m
8	Nabavka isporuka i polaganje PVC crijeva fi40mm	Nabavka PVC crijeva, provlačenje PP00 Al kabla 4x35 i njegovo polaganje u prethodno pripremljenom rovu.	75,00 m
9	Nabavka i polaganje podzemnog kabla PP00/Al 4x35mm ²	Nabavka i postavljanje u PVC cijevi fi40 podzemnog kabla PP00/Al 4x35mm ² .	75,00 m
10	Povezivanja neophodnih kablovskih veza	Stavka podrazumijeva nabavku neophodnih Al klem, zatega kao i sitnog montažnog materijala.	1,00 paušalno

11	Nabavka i polaganje u rovu Zn trake za uzemljenje 4x25mm	U rovu ispod pijeska sitne granulacije potrebno je postaviti pocinkovanu traku Zn dimenzija 4x25mm i istu uvesti, na jednoj strani u metalni stub, a na drugoj strani u slobodnostojeći ormar (postojeći)	75,00 m
12	Ispitivanja i puštanje pod naponom	Neophodno je izvršiti sve provjere, ispitivanja, puštranje u rad i izdavanje potrebnih atesta za siguran i bezbjedan rad. Napomena: Mjerenje utroška električne energije će se vršiti na brojilu (postojećem ili novom) u dogovoru sa CEDIS-om. Isporuka brojila nije obaveza ponuđača.	1,00 paušalno