PREGLED POSTUPKA #44958

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija betonske pasarele u Bijeloj
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	10.04.2023. 13:30

Napomena	Svu organizaciju oko zaustavljanja saobraćaja, signalizacije, potrebnih dozvola i najava preuzima Naručilac.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija betonske pasarele u Bijeloj	10.04.2023 13:30	13.04.2023 14:00	13.04.2023 14:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok za izvođenje radova je 15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Bijela	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će biti po završenim radovima	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je 2 godina od dana izvršene primopredaje radova.	Garantni rok
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Primopredaju i puštanje u rad sprovode Izvođač i nadzor	Primopredaja i puštanje u rad

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **13.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Nabavka, transport i izrada skele sa radnom platformom na visini pogodnoj za rad. Oko radnog prostora postaviti zaštitu kako alat i materijal ne bi padao na saobraćajnicu.Skela se radi na polovini saobraćajnice, sa ciljem da se saobraćaj odvijao na drugoj polovini .Obračun po m2 izvedene skele.	100,00 m2
2	PRIPREMNI RADOVI	"Pažljivo uklanjanje trošnog i nestabilnog betona na delovima betonske konstrukcije-grede, ručnim štemovanjem ili pneumatskim čekićima, duž korodiranih šipki armature.Beton se uklanja sve dok se ne dođe do ""zdravog"" betona. Dubina odštemovanog sloja betona zavisi od adhezije betona i armaturnih šipki, kao i stepena korozije. Ukoliko postoji adhezija i armaturna šipka je samo delimično zahvaćena korozijom nije potrebno štemovati oko šipke, u suprotnom uklanja se i beton iza šipke. Prilikom štemovanja potrebno je formirati zone pravilnog oblika. U cenu je uračunato štemovanje, utovar i odvoz šuta na deponiju. Obračun po m2 betonskog grednog nosača pasarele."	12,00 m2
3	PRIPREMNI RADOVI	Sečenje postojeće deformisane armature koja se ne može ispraviti , spuštanje i odlaganje pored objekta. Obračun po m1 oštećenog grednog nosača.	12,00 m1

4	RADOVI NA SANACIJI GREDNOG NOSAČA	Priprema betonske površine grede van oštećenja, koja podrazumeva obijanje nestabilnih delova betona ručnim alatom ili pneumatskim čekićem i brušenje cele površine.Obračun po m2 pripremljene površine.	80,00 m2
5	RADOVI NA SANACIJI GREDNOG NOSAČA	"Čišćenje armature čeiličnim četkama, ručno ili mašinski radi uklanjanja korozije i ostataka cemetnog mleka. Premazivanje ""otkrivenih"" armaturnih šipki sa sredstvom za antikorozionu zaštitu i obezbeđenje bolje prionljivosti tipa Sika Monotop-1010 ili ekvivalent u svemu prema uputstvu proizvođača materijala. Obračun po m2 betonske površine cele pasarele."	60,00 m2
6	RADOVI NA SANACIJI GREDNOG NOSAČA	"Nabavka i ugradnja reparaturnog maltera klase R4, tipa Sika Monotop-412 RS ili ekvivalent u debljini 4-6cm, kao podloge za lepljenje karbonskih ojačanja. Reparaturni malter se nanosi u slojevima maksimalne debljine do 5 cm. Pre ugradnje maltera podlogu premazati vezivnim premazom tipa Sika Monotop-1010 ili ekvivalent radi obezbedjenja bolje prionljivosti starog betona i reparaturnog maltera. Vezivni premaz se nanosi na dobro navlaženu podlogu (bez stajaće vode), prema uputstvu proizvođača. Reparaturni malter se nanosi preko vezivnog premaza po principu ""vlažno na vlažno"", u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m1 pripremljene pasarele."	7,00 m1
7	RADOVI NA SANACIJI GREDNOG NOSAČA	"Nabavka i ugradnja-lepljenje karbonskih lamela tipa Sika CarboDur-S1014 ili ekvivalent sa epoksidnim lepkom tipa SikaDur-30 ili ekvivalent na vec pripremljenu podlogu u svemu prema tehnologiji proizvodjaca. Obračun po m1 zalepljene lamele"	30,00 m1

8	RADOVI NA SANACIJI GREDNOG NOSAČA	"Nabavka i ugradnja karbonskih CFRP platana tipa Sika Wrap-230C ili ekvivalent širine 60cm na krajevima ugradjenih lamela u svemu prema projektu i dokumentaciji. Platna se lepe sa epoksidnim lepkom tipa Sikadur 330 ili ekvivalent. Obračun po m1 ugradjenog ojačanja."	10,00 m1
9	RADOVI NA SANACIJI GREDNOG NOSAČA	Nabavka materijala i izrada zaštitnog premaza karbonskih lamela i platana materijalom tipa Sikagard-680S Betoncolor ili ekvivalent. Ovaj premaz dopinosi zaštiti, estetici i UV zaštiti karbonskih ojačanja. Obračun po m2 izvedene zaštite	12,00 m2
10	RADOVI NA SANACIJI BETONSKE PLOČE	"Pažljivo uklanjanje trošnog i nestabilnog betona sa donje strane betonske ploče ručnim štemovanjem ili pneumatskim čekićima, uključujući oko i duž korodiranih šipki armature.Beton se uklanja sve dok se ne dođe do ""zdravog"" betona. Dubina odštemovanog sloja betona zavisi od adhezije betona i armaturnih čipki, kao i stepena korozije. Ukoliko postoji adhezija i armaturna šipka je samo delimično zahvaćena korozijom nije potrebno štemovati oko šipke, u suprotnom uklanja se i beton iza šipke. Prilikom štemovanja potrebno je formirati zone pravilnog oblika. U cenu je uračunato štemovanje, utovar i odvoz šuta na deponiju. Obračun po m2 površine pasarele."	50,00 m2
11	RADOVI NA SANACIJI BETONSKE PLOČE	"Čišćenje armature čeiličnim četkama, ručno ili mašinski radi uklanjanja korozije i ostataka cemennog mleka. Premazivanje ""otkrivenih"" armaturnih šipki sa sredstvom za antikorozionu zaštitu i obezbeđenje bolje prionljivosti tipa Sika Monotop-1010 ili ekvivalent u svemu prema uputstvu proizvođača materijala. Obračun po m2 površine."	30,00 m2

12	RADOVI NA SANACIJI BETONSKE PLOČE	"Nabavka materijala i izrada premaza prajmerom tipa Sika Monotop-1010 ili ekvivalent radi ostvarivanja bolje prionljivosti betonske ploče sa reparaturnim malterom. Premazuje se cela površina betona pre nanošenja sloja maltera. Obračun po m2 izvedene zaštite."	30,00 m2
13	RADOVI NA SANACIJI BETONSKE PLOČE	"Nabavka i ugradnja reparaturnog maltera, tipa Sika Monotop-122 ili ekvivalent u debljini do 1 cm sa donje strane betonske ploče. Obračun po m2 pripremljene pasarele."	30,00 m2
14	RADOVI NA SANACIJI BETONSKE PLOČE	"Nabavka materijala i izrada premaza kompletne površine betonske konstrukcije pasarele sa donje strane sa zaštitnim premazom tipa Sikagard- 680S Betoncolor ili ekvivalent koji je na bazi metakrilatne smole, sa niskim sadržajem rastvarača, otporan na starenje, alkalije i atmosferilije u sivoj boji, boji betona. Obračun po m2 izvedene zaštite"	70,00 m2
15	RADOVI NA SANACIJI BETONSKE PLOČE	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije gornje površine betonske pasarele, materijalom PENESEALPRO ili ekvivalent koji prodirući u beton sa vodom formira molekularnu mebranu i značajno smanjuje prisustvo vode u betonu. Materijal je bezbojan i ne sotavlja tragove na povrzini koja se tretira. Pre ugradnje površinu očistiti čeličnim četkama. Obračun po m2 betonske pločle sa gornje strane	45,00 m2