

PREGLED POSTUPKA #46476

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA LUKAMA BAR
PIB	11045138
E-mail	vesna.bakic@pomorstvo.me
Telefon	030/313-241
Internet adresa	www.ups.gov.me
Fax	030/313-274
Adresa	Maršala Tita 7
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija prostora VTS i MRCC za drugu fazu (ponovni postupak)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesna Bakić
Kontakt	Zarko Lukšić
Datum objave	17.05.2023. 10:00

Napomena

Ponuda se sacinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN .Uz ponudu se dostavlja i Izjava data na Obrascu 2- koji je sastavni dio zahtjeva .
Ponuđači mogu da posjete prostorije koje su predmet nabavke na adresi ORS Dobra Voda - Bar, svakog dana od 07:00 do 13:00 sati , kontakt tel.069 666 483

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija prostora VTS i MRCC za drugu fazu	17.05.2023 10:00	24.05.2023 09:00	24.05.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA LUKAMA BAR Adaptacija prostora VTS i MRCC za drugu fazu 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	12.396,69 EUR	2.603,31 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica. Obrazac 2	ESPD
Rok izvršenja ugovora - rok izvođenja radova je maksimum 45 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora u prostorijama VTS I MRCC na ORS Dobra Voda	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana ovjere i potpisivanja okončane situacije od strane Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: radovi moraju biti izvršeni u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa izvršenim radovima, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Garantni rok ne može biti kraći od 1 (jedne) godine, garantni rok počinje teći od dana primopredaje. Ponuđač je dužan navesti garantni rok.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA -najniza cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.396,69 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ADAPTACIJA PROSTORA VTS i MRCC na ORS Dobra Voda -OPIS RADOVA NA DEMONTAŽI I POSTAVLJANJU SPUŠTENOG PLAFONA	Radovi podrazumjevaju demontažu postojećeg ugradnog plafona sa svim elementima i postojećih vrata sa fiksnim djelovima, te ugradnju kancerarijskog spuštеноg plafona na visini od najmanje 3200 mm. Tip spuštеноg plafona B24LT F2mm ALL SIL-Boxer ploče Al 5,10-Perforir. Ugradnja podrazumjeva mjesto za otvore dvije ugradne klime 12BTU.	60,00 m2
2	OPIS RADOVA NA DEMONTAŽI I POSTAVLJANJU LAMINATA	Radovi podrazumjevaju skidanje postojećeg laminata, čišćenje poda i pripremu za postavljanje novog laminata. Laminat mora biti debljine najmanje 10mm, sa termo silet folijom i vodootporan. Lajsne za laminat moraju biti boje hrast 2,6mm. U toku radova na postavljanju laminata potrebno je uraditi kanalice za instalaciju ispod poda laminata, kao i zaštitu metalnih ploča kanala za instalaciju u kompletnoj prostoriji.	60,00 m2
3	OPIS RADOVA NA SKIDANJU I POSTAVLJANJU UNUTRAŠNJI VRATA	Vrata unutrašnja boja hrast MDF. Radovi podrzumjevaju demontažu postojećih vrata i postavljanje novih sa ukrasnim lajsnama i završnom obradom. Dimenzije otvora vrata su 2100 x 900mm	3,00 kom

4	OPIS RADOVA NA UGRADNJI KANCELARIJSKE RASVJETE I PANIK LAMPI	Ugradnja visećih led kancelarijskih lampi boston pt led 1016 18W 4000k dužine 1800mm i elipsoidne lampe dužine 2000mm. Na spuštenu plafonu postaviti dvije ugradne led panik lampe	6,00 kom
5	OPIS RADOVA POSTAVLJANJU NOVOG VERTIKALNOG ODVODA I IZOLACIJE NA KROVU OBJEKTA	Radovi podrazumjevaju demontažu starog oluka, čišćenje zida zgrade na vertikalnom dijelu do odvoda kanala, postavljanje novog plastificiranog oluka 5000mm sa elementom za prihvatanje vode na sastavu ploče i zidova vertikale. Prije postavljanja oluka potrebno je uraditi na ploči zgrade izolaciju poliuretan 2000 x 2000 mm. Radovi podrazumjevaju oblaganje bavalitom farbanje bijelom disperzijom vertikale zidova u umenzijama 5000 x 2000 m	6,00 met
6	OPIS RADOVA NA SANACIJI UNUTRAŠNJIH ZIDOVA U VTS/MRCC PROSTORIJI	Molerski radovi podrazumjevaju skidanje stare farbe, postavljanje podloge za beton, dva sloja lijepak najsitnije granulacije i mrežica, podloga za poludisperziju, dva puta gletovanje, podloga za krečenje i dva puta krečenje unutrašnjom poludisperzijom bijele boje.	150,00 m2
7	OPIS RADOVA NA SANACIJI UNUTRAŠNJIH ZIDOVA U PROSTORIJAMA ZGRADE	Molerski radovi podrazumjevaju krečenje i skidanje starih boja popavka oštećenih dijelova uređivanje prostorije (kancelarije+hodnici+spavaona+kuhinja+elektro soba +agregatska prostorija+kupatila)	348,00 m2
8	OPIS RADOVA NA SANACIJI I FARBANJU SPOLJAŠNJIH ZIDOVA I ULAZNE NASTREŠNICE	Radovi podrazumjevaju sanaciju oštećenih delova zidova, nanošenje podloge za bavalit u u dva sloja disperzijom bijele boje i farbanje limenih dijelova okapnika. Potrebno je sanirati ulazni plafon nastrešnice sa uklanjanjem starog dijela fasade i nanošenja podloge za bavalit, te nanošenje dva sloja lijepak mrežica i bavalit sitne granulacije.	203,00 m2

9	OPIS RADOVA NA POSTAVLJANJU RIGIPSA NA PROZORU U KANCELARIJI VTS/MRSS	Radovi podrazumjevaju postavljanje rigipsa duplih vodeno-nepropusnih ploča sa ramom na prozoru. Nakon toga završni dio uraditi sa lijepkom mrežicom u dva sloja, te gletovanjem i krečenjem bijelom poludisperzijom.	4,00 m2
10	OPIS RADOVA UGRADNJA PLAFONSKOG KLIMA UREĐAJA	Radovi podrazumjevaju ugradnja plafonskog klima uređaja sa kompletnim elektro i odvodnih instalacija.	2,00 kom
11	OPIS RADOVA ZAVRŠNO ČIŠĆENJE NAKON RADOVA	Nakon izvedenih završnih radova, potrebno je čišćenje svih unutrašnjih prostorija.	1,00 kom