

PREGLED POSTUPKA #46868

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/322-277
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/322-277
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja pomoćnog objekta rezervoara za potrebe stambenog objekta za smještaj lica u stanju socijalne potrebe
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miloš Vojinović
Kontakt	Miloš 069397825
Datum objave	24.05.2023. 09:45

Napomena

Neophodno je da izvođač obiđe lokaciju prije dostavljanja ponude.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 46868	24.05.2023 09:45	31.05.2023 10:00	31.05.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA KOTOR Izgradnja pomoćnog objekta- rezervoara za potrebe stambenog objekta za smještaj lica u stanju socijalne potrebe 45247270 - Radovi na izgradnji rezervoara	34.829,35 EUR	7.314,16 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 020/23, 036/23). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenog lista Pravilnika.	Obavezni uslovi
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Rok plaćanja
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22 i 004/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera građevine, kao i potvrdu da je isti član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.	Drugi uslovi
Kriterijume za utvrđivanje ekvivalentnosti predmeta nabavke: Stavka 27.: U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Ekvivalent mora imati iste ili bolje karaktersitike od traženog proizvoda (Pumpe moraju biti izabrane tako da su u optimalnom radu za sledeću radnu tačku: visinu dizanja min. 39m i protok min 5l/s.)što se dokazuje dostavljanjem tehničkog lista proizvođača za ponuđeni proizvod. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“. Stavka 28.: U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Ekvivalent mora imati iste ili bolje karaktersitike od traženog proizvoda (Pumpe moraju biti izabrane tako da su u optimalnom radu za sledeću radnu tačku: visinu dizanja min 25m i protok min 1,8l/s.)što se dokazuje dostavljanjem lista proizvođača za ponuđeni proizvod. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **34.829,35 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada sloja za nagib od lakog betona. U cijenu su uključeni materijal i ruke. Obračun po m2 izvedenog nagiba od lakog betona.		19,50 m2
2	Izolaterski radovi. Izrada hidroizolacije podova i zidova prema opisu koji je dat u tehničkom opisu. U cijenu su uključene materijal i ruke. Obračun po m2 izvedenih izolatorskih radova.		88,00 m2
3	Izrada prohodnog ravnog krova, prema detaljima iz crteža. U cijenu su uključeni materijal i ruke. Obračun po m2 izvedenog ravnog krova.		19,50 m2
4	Fasaderski radovi. Nabavka,transport i ugradnja fasadnog sistema: - Lijepak ojačan vlaknima 1 cm - Stiropor gustine 150gr/m3, debljine 10cm, - Silikonski dekor malter 2mm. U cijenu su uključeni materijal i ruke. Obračun po m2 izvedene fasade.		92,00 m2
5	Limarski radovi. Izrada, transport i montaža horizontalnog i vertikalnog oluka. Obračun po metru dužnom.		11,00 m1

6	Nabavka, transport i montaža krovnog metalnog poklopca za ulazak u rezervoar, dimenzije 120x165 cm. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.		1,00 kom
7	Široki iskop na mjestu rezervoara. Iskop se vrši mehanizacijom uz ručnu doradu u tlu III i IV kategorije prema GN200. Kosine iskopa treba da su vertikalne. U iskop je uračunato i lomljenje betonske konstrukcije koja se nalazi iznad planiranog iskopa. Obračun za plaćanje vršiti po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.		60,11 m3
8	Izrada filter sloja. Izrada zamjene materijala ispod temelja debljine 60 cm od drobljenog (šljunkovito-kamenitog) materijala 16-32mm ispod dna rezervoara. Zamjena se izvodi u slojevima d=30cm, uz obavezno nabijanje mašinskim putem. Obračun za plaćanje vršiti po m3 kompletno završenog konačno ugrađenog filter sloja, uključujući sav materijal, transport, rad i mehanizaciju. Obračun po m3 nabijenog filter sloja.		15,75 m3
9	Zasipanje prostora oko rezervoara materijalom iz iskopa. Zasip se izvodi u slojevima d=20÷30cm, uz obavezno nabijanje mašinskim putem. Obračun za plaćanje vršiti po m3 kompletno završenog konačno ugrađenog zasipa, uključujući sav materijal, transport, rad i mehanizaciju. Obračun po m3 nabijenog materijala.		30,07 m3

10	Utovar i transport viška materijala iz širokog iskopa odvesti na gradsku deponiju sa grubim planiranjem na mjestu istovara. Izvođač je dužan da obezbijedi deponiju. Obračun po m3 odveženog materijala sa koeficijentom rastresitosti k=1.25		37,55 m3
11	Izrada podloge od nearmiranog nabijenog betona MB15 debljine 10cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 kompletno izvedene pozicije.		27,00 m2
12	Izrada armirano betonske temeljne ploče na dva nivoa debljine 25cm marke MB30 V6 M100 u svemu prema projektu. Betoniranje raditi preko prethodno postavljenog libažnog sloja. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 kompletno izvedene pozicije.		6,75 m3
13	Izrada armirano betonske zidova 25cm marke MB30 V6 M100 u svemu prema projektu. Betoniranje raditi preko prethodno postavljenog libažnog sloja. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. U cijenu je uračunata i atika iznad zidova. Obračun po m3 kompletno izvedene pozicije.		22,58 m3

14	Izrada armirano betonske konstrukcije gornje ploče i reviznog okna od betona MB30 V6 M100. Betoniranje izvoditi u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. U cijenu je uračunata izrada revizionog okna. Obračun po m3 kompletno izvedene pozicije.		6,93 m3
15	Nabavka, doprema, izrada i montaza armature po detaljima iz statičkog proračuna i projekta konstrukcije. Obračun po kg sa uračunatim materijalom. Šipke B500B		630,00 kg
16	Nabavka, doprema, izrada i montaza armature po detaljima iz statičkog proračuna i projekta konstrukcije. Obračun po kg sa uračunatim materijalom. MA 500/560		2987,00 kg
17	Vraćanje polomljenog betonske podne ploče oko pozicije rezervoara u prvobitno stanje. Treba težiti da se što manje površine prilikom iskopa slomi kako bi manje iste površine vraćalo. Obračun po m2.		40,00 m2

18	Ručni iskop kanala za smještanje vodovodnih cijevi u materijalu III i IV kategorije. Širina iskopa rova van objekta je 0.6m. Prosječna dubina iskopa rova je 1,15 m. Iskopani materijal odbaciti na 1,0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu cjevovoda. Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene. Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju. Iskop je do 2m. Obračun po m3 samoniklog tla.		7,20 m3
19	Izrada posteljice za vodovodne cijevi. Posteljica se izvodi od pijeska prirodne mješavine 10cm ispod, iznad i oko cijevi cijelom širinom rova. Posteljica se može uraditi i od prosijanog materijala iz iskopa tako da u dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće od 8-10mm. Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice za cjevovode.		2,40 m3
20	Zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim cjevovodom. Zatrpavanje vršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti vodovodnih cijevi na probni pritisak od 12 bara, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje se vrši u slojevima debljine 30 do 40cm uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje se vrši ručno materijalom iz iskopa. Obračun po m3		4,80 m3

21	Utovar i transport viška materijala iz iskopa kanalskog rova na gradsku deponiju sa grubim planiranjem na mjestu istovara. Plaćanje se vrši po m3 prevezene i isplanirane zemlje. Izvođač je dužan da obezbijedi deponiju. Obračun po m3 odveženog materijala sa koeficijentom rastresitosti k=1.25		3,00 m3
22	Rezanje obostrano i razbijanje postojećeg betonskog parkinga u širini od 0,60 m i vraćanje u prvobitno stanje. Obračun po m3.		15,00 m1
23	Nabavka, transport i polaganje u pripremljenom rovu vodovodnih cijevi za sanitarnu i hidrantsku mrežu, od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, za PN 10, sa potrebnim spojnim materijalom. Spojeve cijevi izvoditi zupčastim spojkama. Cijenom obuhvatiti i potrebne spojne elemente i zavrtnje. Obračun po m1 izvedene mreže. DN25		20,00 m1
24	Nabavka, transport i polaganje u pripremljenom rovu vodovodnih cijevi za sanitarnu i hidrantsku mrežu, od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, za PN 10, sa potrebnim spojnim materijalom. Spojeve cijevi izvoditi zupčastim spojkama. Cijenom obuhvatiti i potrebne spojne elemente i zavrtnje. Obračun po m1 izvedene mreže. DN63		60,00 m1

25	Nabavka, transport i montaža vodomjera sa svim pratećim fitinzima, ventilima prije i poslije vodomjera, u svemu prema uslovima nadležnog komunalnog preduzeća. Ugraditi vodomjere sa impulsnim mehanizmom za daljinsko očitavanje. Montaža vodomjera u postojećem vodovodnom šahtu. Obračun po komadu. Ø 3/4"		1,00 kom.
26	Spajanje postojećih PEHD cijevi za sanitarnu i hidrantsku mrežu sa cijevima koje dolaze iz rezervoara u postojećoj vodovodnoj šahti. Obračun paušalno.		1,00 pauš.
27	Nabavka, transport i montaža pumpnog postrojenja za unutrašnju hidrantsku vodovodnu mrežu koje se sastoji od dvije pumpe marke EBARA, tipa HVP20/MATRIX 12-10T/3.0 ili ekvivalent. Obračun po komadu postrojenja povezanog na vodovodnu i električnu mrežu i puštenog u rad. Obračun po komadu.		1,00 kom
28	Nabavka, transport i montaža pumpnog postrojenja za sanitarnu vodovodnu mrežu koje se sastoji od dvije pumpe marke EBARA, tipa HVSF20/MATRIX 6-8T/1.5 ili ekvivalent. Obračun po komadu postrojenja povezanog na vodovodnu i električnu mrežu i puštenog u rad. Obračun po komadu.		1,00 kom

29	Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih fazonskih komada, ventila i cijevi i sl. za povezivanje pumpi sa rezervoarom i odvodnim cijevima u zatvaračnici rezervoara, a sve prema detalju iz projekta. Obračun paušalno		1,00 pauš.
30	Nabavka, isporuka i montaža ugradne/nadgradne razvodne table u svemu prema jednopolnoj šemi i pozicijama u priložima projekta. Tabla je poliesterska ili metalna ili sl., zatvorenog tipa, opremljene vratima sa ugrađenom sledećom opremom: zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,3A, 3P (1 kom), jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/10A (1 kom), troopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A (4 kom), nulta i zaštitna šina (2 kom), šine za nošenje osigurača (1 komplet), ostali sitan materijal (paušal), Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.		1,00 komplet
31	Nabavka, isporuka materijala i izvodjenje strujnih krugova osvetljenja provodnikom N2XH-Y 3x1,5 mm ² , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima fl 13.5 (60%) kroz armirano-betonske ploče, a djelimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Računa se kompletno za materijal i rad. Obračun po metru dužnom.		30,00 m

32	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne/viseće plafonske LED svjetiljke, ukupne snage svjetiljke 53W ($\lambda=0.93$), efikasnosti svjetiljke 1212lm/W, tijelo od polikarbonata (RAL 9016), difuzor od polikarbonata (PC), električne klase I, stepena zaštite IP65, LED izvor svjetla temperature boje 4000K, svjetlosnog fluksa 6400lm, indeksa reprodukcije boje CRI > 80, 50000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 70% naznačene vrijednosti pri temperaturi od 25°C, dimenzija 1600 x 147 x 118 mm, težine 2.8kg, slična tipu AQUAF2 LED 6400 HF L840 proizvođača Thorn (Velika Britanija). Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorno svjetla i potrebnom opremom za rad. Obračun po komadu.		4,00 kom
33	Nabavka, isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje TEM Čatež ili slična sa sledećim priborom: ugradna kutija 2M (kom 1), nosač dekorativnog okvira 1M (kom 1), dekorativni okvir 1M (kom 1), jednopolni prekidač 1M, 10 A (kom 1) i ostali sitni nespécificirani montažni materijal. Obračun paušalno.		1,00 pauš.

34	Nabavka, isporuka materijala i izvođenje monofaznih priključnih mjesta, provodnikom N2XH-Y 3x2,5mm ² položenim djelimično u cijevima f23 (50%) kroz armirano betonske ploče, a djelimično pod malter. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 10m. Obračun komplet po priključnom mjestu.		2,00 komplet
35	Nabavka, isporuka i ugradnja monofaznih OG utičnica, komplet sa kutijom i materijalom za učvršćivanje, u zaštiti IP 54. OG utičnice se ugrađuju u zid, tako da im poklopac bude u ravni sa zidom. Obračun po komadu.		4,00 kom
36	Nabavka, isporuka i izvođenje temeljnog uzemljivača od FeZn trake 25x4mm, prema planu uzemljenja sa povezivanjem na spusne provodnike, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Obračun po dužnom metru izvedene trake.		100,00 m
37	Nabavka, isporuka i ugradnja ukrasnih komada traka-traka JUS N.B4. 936 za međusobno spajanje traka. Obračun po komadu.		7,00 kom
38	Nabavka, isporuka i izvođenje spusnih provodnika kroz betonske stubove objekta od FeZn trake 20x3 mm, sa izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Obračun po dužnom metru.		50,00 m

39	Nabavka, isporuka i postavljanje stezaljke za lim P JUS N.B4 908 koje se koriste za povezivanje provodnika na krovnu konstrukciju. Obračun po komadu.		4,00 kom
40	Povezivanje svih metalnih masa na krovu sa prihvatnim vodom gromobranske instalacije. Obračun paušalno.		1,00 pauš.
41	Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta. Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta. Pregled i ispitivanje elektroinstalacija sa izdavanjem atesta. Obračun paušalno.		1,00 pauš.