

PREGLED POSTUPKA #46899

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka sistema klimatizacije za server salu RDC-a
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dejan Drašković
Kontakt	Krsto Radulović +382 (20) 414 711
Datum objave	25.05.2023. 13:00

Napomena	Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora. Ako ponuđač ne postupi na način iz prethodnog stava, smatra se da je odbio da zaključi ugovor o jednostavnoj nabavci. U slučaju iz prethodnog stava, narucilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuđačem, pod uslovom da cijena njegove ponude nije veća od 10% u odnosu na prvobitno izabranu ponudu ili može da poništi postupak jednostavne nabavke.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku	25.05.2023 13:00	01.06.2023 08:00	01.06.2023 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Mjesto izvršenja ugovora: Rezervni Dispečerski Centar, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je 15 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je: U roku od 30 dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Uslov Plaćanja: Obostrano potpisian Zapisnik o primoprjiedaji.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: 24 mjeseca od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati lica koje će vršiti kontrolu kvaliteta i nadzor nad realizacijom ugovora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni da u ponudi dostave dokaz da mogu obavljati poslove koji su predmet nabavke i to: važeću licencu projektanta i izvođača radova.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni da u ponudi dostave: - Sertifikat koji se odnosi pojedinačno na svaki od ponuđenih uređaja, kojim se potvrđuje da ponuđeni model posjeduje tehničke karakteristike navedene u zahtjevu/tehničkoj specifikaciji, po standardu EUROVENT CERTIFICATION / EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE sertifikacije za klima uređaje; - Katalog koji sadrži tehničke karakteristike za svaki od ponuđenih uređaja. (Jezik ponude: jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, dio koji se koji se odnosi na kataloge i sertifikate može biti na engleskom.)	Drugi uslovi
Rok važenja ponude: Minimum 90 dana od dana otvaranja.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Isporuka i ugradnja single split sistema, tip 1	Isporuka i ugradnja zidnog split sistema za preciznu klimatizaciju server sobe. Kapacitet hlađenja: Qhl=5,0 kW Napajanje (f/V/Hz): 1/220/50 (na vanjsku jedinicu) Energetska klasa - hlađenje: A+ +, Performanse na hlađenju SEER 8.0, Radni opseg na hlađenju -25 do+ 46C, Dimenzije unutrašnja/spoljašnja jedinica (ŠxVxD): 923x305x250/800x550x285 mm Neto masa, spoljašnja/unutrašnja jedinica: 34/12.5 kg Priključak cjevovoda: Tečnost: ø 6,35 mm Gas: ø 9,52 mm Cijev za tečnu fazu fi 6,35 Cijev za gasnu fazu fi 9,52 Izolacija za cijev fi 6,35 Izolacija za cijev fi 9,52 Isporuka i ugradnja komunikacionog kabla od pozicije spoljnih jedinica do pozicije unutrašnjih jedinica 5 x 1,5 mm. Nosači za spoljnu jedinicu. Prosječno rastojanje između spoljnih i unutrašnjih jedinica 20 m.	2,00 komplet

2	Isporuka i ugradnja single split sistema, tip 2	Isporuka i ugradnja kasetnog split sistema invertera sa ukrasnom maskom. Kapacitet hlađenja: Qhl=5,0 kW Kapacitet grijanja: Qgr=6,0 kW Napajanje (f/V/Hz): 1/220/50 (na vanjsku jedinicu) Energetska klasa - grijanje/hlađenje: A++/A++ Dimenzije unutrašnja/spoljašnja jedinica (ŠxVxD): 840x258x840/809x630x300 mm Neto masa, spoljašnja/unutrašnja jedinica: 46/21 kg Priključak cjevovoda: Tečnost: Ø 6,35 mm Gas: Ø 12,7 mm Cijev za tečnu fazu fi 6,35 Cijev za gasnu fazu fi 12,7 Izolacija za cijev fi 6,35 Izolacija za cijev fi 12,7 Isporuka i ugradnja komunikacionog kabla od pozicije spoljnih jedinica do pozicije unutrašnjih jedinica 5 x 1,5 mm. Isporuka i ugradnja kabla za žičanu kontrolu 3 x 0,75 Nosači za spoljnu jedinicu Prosječno rastojanje između spoljnih i unutrašnjih jedinica je 50 m.	2,00 komplet
3	Isporuka i ugradnja zidnih žičanih kontrolera za klima uređaje	Isporuka i ugradnja pripadajućih zidnih žičanih kontrolera	4,00 komplet
4	Isporuka i ugradnja cijevi za odliv kondenzata	Isporuka i ugradnja cijevi za odliv kondenzata -mreža izrađenih od PVC cijevi, prema JUS G.C6.509 odnosno DIN19531, dimenzija Ø32x1.8 mm, u kompletu sa pripadajućim spojnim i zaptivnim materijalom	5,00 m
5	Dopunjavanje instalacije freonom	Dopunjavanje instalacije freonom R32A	0,50 kg

6	Demontaža postojećeg sistema za klimatizaciju	Pažljiva demontaža postojećih klima uređaja (unutrašnja + spoljašnja jedinica) i transport u magacin naručioca u Nacionalni Dispečerski Centar, Moskovska 39, Podgorica	4,00 kom
---	---	---	----------