# PREGLED POSTUPKA #47052

## 1 PODACI O NARUČIOCU

| | |
|---|---|
| Naziv naručioca | OPŠTINA ULCINJ |
| PIB | 02006235 |
| E-mail | nail.bajri@ul-gov.me |
| Telefon | 030/412-414 |
| Internet adresa | www.ul-gov.me |
| Fax | 030/412-414 |
| Adresa | Đ K Skenderbeu bb |
| Grad | Ulcinj |
| Poštanski broj | 85360 |

## 2 OSNOVNI PODACI

| | |
|---|---|
| Opis predmeta javne nabavke | Uređenje Šasa |
| Status | U izradi |
| Vrsta predmeta | Radovi |
| Vrsta postupka | Jednostavna nabavka |
| Službenik za javne nabavke | Nail Bajri |
| Kontakt | - |
| Datum objave | 26.05.2023. 13:00 |
| Napomena | - |

## 3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

## 4 DODATNE INFORMACIJE

| | |
|---|---|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| **Posebni oblici javne nabavke** | |
| Okvirni sporazum | Ne |
| Dinamički sistem nabavki | Ne |
| Elektronska aukcija | Ne |
| Elektronski katalog | Ne |
| **Nabavka se sprovodi kao** | |
| Zajednička nabavka | Ne |
| Centralizovana nabavka | Ne |

## 5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | **OPŠTINA ULCINJ**<br>**Ostala komunalna infrastruktura**<br>45220000 - Inženjerski i građevinski radovi | 123.966,95 EUR | 26.033,05 EUR | - | - | - | Otvoreni postupak |

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis | Tip uslova / zahtjeva |
|---|---|
| Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora. | Rok izvršenja ugovora |
| Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj | Mjesto izvršenja ugovora |
| Virmanski | Način plaćanja |
| Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture | Rok plaćanja |
| Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda | Rok važenja ponude |
| U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između Naručioca i tog privrednog subjekta. Ponuđač to potvrđuje potpisanom Izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Izjavu dostaviti na memorandum ponuđača. | Drugi uslovi |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis |
| --- |
| Cijena |

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **38.203,72 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

| | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEMLJANI RADOVI | Ravan u kojem će biti postavljena Info-točka (Obj. 9.43), toaleti (Obj. 9.39), kao i prateći elementi (stepenice, rampe,.). Iskop očišćene visoravni na dubini od 0,2 m. Površina: 12,5 x 17,5 m | 220,00 m2 |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI | Osiguranje, transport i asfaltiranje te raširanjem belim šljunkom otvorene visoravne (mešani 08, 016, .32) i mašinskom obradom. Dubina: 0,1 m Površina: 220 m | 22,00 m3 |
| 3 | ZEMLJANI RADOVI | Osiguravanje i širenje folije u platini popločenoj. | 220,00 m2 |
| 4 | KAMENI RADOVI | Temelji kamena<br>Obezbeđivanje mermernog kamenog materijala, rezbarenja, bušenja i transporta Dimenzije: 0,5 k 0,6 x 0,6 Zapremina: 0.18 m3 bela boja | 10,00 Kom |
| 5 | DRVENI RADOVI NOSEĆE GREDE | Infopunkt Dimenzije: 20/12 Dužina 5.1 m | 2,00 Kom |
| 6 | DRVENI RADOVI NOSEĆE GREDE | Infopunkt Dimenzije: 20/12 Dužina: 3,75 m | 3,00 Kom |
| 7 | TOALET | TOALET<br>Tragovi temelja<br>Nabavka, transport ugradnje nosećih greda na kamenim temeljima MaterijahBukovo drvo, (de:Buchen, en: Breech timber) Zaštita: impregnirana<br>Prema EN 14081-1 i EN 1995-1-1 | 1,00 Pauš |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | TOALET | Dimenzije: 12/20 Dužina 3.6 m | 2,00 Kom |
| 9 | TOALET | Dimenzije: 12/20 Dužina : 2,4 m | 2,00 Kom |
| 10 | MASIVNE PLOČE | INFOPUNKT<br>Masivna drvena podna ploča i masivna drvena platonska ploča<br>Nabavka, transport i ugradnja.<br>Izrađene od 140mm debljine lamelirano lijepljenih drvenih panela CLT 5s, koji se sastoji od pet jednoslojnih ploča (20-40-20- 40-20 mm) koje SU međusobno križno povezane.<br>Materijali: Bukovo drvo, (de:Buchen, en: Breech timber) Dimenzije: 5,07 x 3,72 m<br>Dužina: 18,86 m*<br>Tehnička pravila koja se moraju poštovati: DIN 1052: 2004-08<br>DIN 4074-1: 2003-06<br>EN 385: 2002-03<br>Zahtevi proizvođača:<br>Dokaz o kvalifikaciji za lepljenje konstrukcionih elemenata od drveta prema DIN 1052: 2004-08, sertifikat A, B ili C. | 2,00 Kom |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | MASIVNE PLOČE | TOALETI<br>Masivna drvena podna ploča i masivna drvena plafonska ploča.<br>Nabavka, transport i ugradnja.<br>Izrađene od 140mm debljine lamelirano lijepljenih drvenih panela CLT 5s, koji se sastoji od pet jednoslojnih ploča (20-40-20- 40-20 mm) koje su međusobno križno povezane.<br>Materijali: Bukovo drvo, (de:Buchen, en: Breech timber) Dimezije: 3,58 x 2,35 m<br>Poveršina: 8,41 m2<br>Tehnička pravila koja se moraju poštovati: DIN 1052:2004-08<br>DIN 4074-1: 2003-06<br>EN 385: 2002-03<br>Zahtevi proizvođača:<br>Dokaz o kvalifikaciji za lepljenje konstrukcionih elemenata od drveta prema DIN 1052: 2004-08, sertifikat A, B ili C | 2,00 Kom |
| 12 | VANJSKI MASIVNI ZIDOVI | lOOmm debljine, CLT 3s (30-40-30 mm) Dimenzije: 1,56 x 3,074 m Poveršina: 4,795 m2 | 2,00 Kom |
| 13 | VANJSKI MASIVNI ZIDOVI | 80mm debljine, CLT 3s (20-40-20 mm) Dimenzije: 4,87 x 3,074 m Poveršina: 14,97 m2 | 1,00 Kom |
| 14 | VANJSKI MASIVNI ZIDOVI | 80mm debljine, CLT 3s (20-40-20 mm) Dimenzije: 1,4 x 3,074 m Poveršina: 4,30 m2 | 1,00 Kom |
| 15 | VANJSKI MASIVNI ZIDOVI | 80mm debljine, CLT 3s (20-40-20 mm) Dimenzije: 1,905 x 3,074 m Poveršina: 5,855 m2 | 1,00 Kom |
| 16 | TOALETI | 80mm debljine, CLT 3s (20-40-20 mm) Dimenzije: 3,45 x 2,745 m Poveršina: 9,47 m2 | 2,00 Kom |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | TOALETI | 80mm debljine, CLT 3s (20-40-20 mm) Dimenzije: 2,15 x 2,745 m Poveršina: 5,90 m2 | 3,00 Kom |
| 18 | INFO PUNKT ATIČKI ZID | 80mm debljine, CLT 3s (20-40-20 mm) Dimenzije: 3,72 x 0,28 m Poveršina: 1,04 m2 | 2,00 Kom |
| 19 | INFO PUNKT ATIČKI ZID | 80mm debljine, CLT 3s (20-40-20 mm) Dimenzije: 5,07 x 0,28 m Poveršina: 1,419 m2 | 1,42 Kom |
| 20 | TOALETI | 80mm debljine, CLT 3s (20-40-20 mm) Dimenzije: 2,29 x 0,20 m Poveršina: 0,458 m2 | 2,00 Kom |
| 21 | TOALETI | 80mm debljine, CLT 3s (20-40-20 mm) Dimenzije: 3,54 x 0,20 m Poveršina: 0,708 m2 | 2,00 Kom |
| 22 | VANJSKA OBLOGA INFOPUNKT | Ponte 24/200 mm Dužina: 1,5 m | 40,00 Kom |
| 23 | VANJSKA OBLOGA INFOPUNKT | Ponte 24/200 mm Dužina: 1,5 ma: 5,0 m | 25,00 Kom |
| 24 | VANJSKA OBLOGA INFOPUNKT | Ponte<br>24/200 mm Dužina 2,3 m | 10,00 Kom |
| 25 | VANJSKA OBLOGA INFOPUNKT | Ponte 30/60 mm Dužina: 3,75 m | 10,00 Kom |
| 26 | VANJSKA OBLOGA INFOPUNKT | Ponte 60/300 mm Dužina: 3,75 | 8,00 Kom |
| 27 | VANJSKA OBLOGA INFOPUNKT | Ponte 60/150 mm Dužina: 3,75 | 4,00 Kom |
| 28 | TOALETI | Drveni trijem<br>24/200 mm Dužina: 2,10 m | 36,00 Kom |
| 29 | TOALETI | Drveni trijem 24/200 mm Dužina: 3,50 m | 36,00 Kom |
| 30 | TOALETI | Ponte 60/30 mm Dužina: 3,285 m | 14,00 Kom |
| 31 | TOALETI | Ponte 60/300 mm Dužina: 3,285 | 8,00 Kom |
| 32 | TOALETI | Ponte 60/150 mm Dužina: 3,285 | 6,00 Kom |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | Vrata | INFOPUNKT<br>Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih drvenih vrata po šemi stolarije i detaljima. Material: Bukovo drvo, (de:Buchen, en: Breech timber) Sigurnosnu bravu sa cilinder uloškom i tri ključaa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija: 200 x 85 cm | 1,00 Kom |
| 34 | Vrata | TOALET<br>Nabavka, transport i ugradnja drvenih dvokrilnih ulaznih vrata, po šemi stolarije i detaljima.<br>MateriahBukovo drvo, (de:Buchen, en: Breech timber) Sigurnosnu bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 200 x 90 cm | 2,00 Kom |
| 35 | PROZORI INFOPUNKT | Dimenzije prozora 60/100 cm | 2,00 Kom |
| 36 | PROZORI INFOPUNKT | Dimenzije prozora 50/60 cm | 1,00 Kom |
| 37 | PROZORI TOALETI | Dimenzije prozora 50/60 | 2,00 Kom |
| 38 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | INFOPUNKT<br>Krov i izolacija krova i potkrovlja Nabavka,<br>prevoz ugradnje.<br>Slojevi prema tehničkom opisu:<br>-Šljunak 16/32 (50,0 mm)<br>- Zaštitna runo, Sd S0,2m (-, mm)<br>- Hidroizolacija krova, Sd> lOOm (-, mm)<br>- Termoizolacija na nagibu (50,0 mm)<br>- Bitumenska hidroizolacija, sd > 500m (4,0 mm ) | 20,00 m2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | TOALETI<br>Krov i izolacija krova i potkrovlja<br>Nabavka, transport i ugradnja Slojevi prema tehničkom opisu:<br>- Šljunak 16/32 (20,0 mm)<br>- Zaštitna runo, Sd >0,2m (-,mm)<br>- Hidroizolacija krova, Sd> lOOm (-,mm)<br>- Termoizolacija na nagibu (20,0 mm)<br>- Bitumenska hidroizolacija, sd > 500m (4,0 mm) | 10,00 m2 |
| 40 | POD | INFOPOINT Pod (parket)<br>Nabavka, transport i ugradnja Slojevi prema tehničkom opisu::<br>- Parket (- mm)<br>- Glazura (3,5 mm)<br>- PE-Folie (plastični-polietilen) (-,mm)<br>- Termoizolacija (Styrodur XPS) (3,0 mm)<br>-- Zaštitna folija (-,mm) | 5,50 m2 |
| 41 | POD | INFOPOINT Pod ploče<br>Nabavka, transport i ugradnja. Slojevi prema tehničkom opisu:<br>- Plocice (- mm)<br>- Glasura (3,5 mm)<br>- PE-Folie (plastični-polietilen) (-,mm)<br>- Termoizolacija (Styrodur XPS) (3,0 mm)<br>-- Zaštitna folija (-,mm | 10,00 m2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42 | POD | TOALETI Podne pločice<br>Nabavka, transport i ugradnja. Slojevi prema tehničkom opisu:<br>- Plocice (- mm)<br>- Glasura (3,5 mm)<br>- PE-Folie (plastični-polietilen) (-,mm)<br>- Termoizolacija (Styrodur XPS) (3,0 mm)<br>- Zaštitna folija (-,mm) | 8,00 m2 |
| 43 | BRAVARSKI RADOVI | Ulazne stepenice infošukt pokretne stepenice<br>Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije montažne i pokretni stepeništa. Konstrukciju stepeništa izraditi i ugraditi po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrušiti. Pre ugradnje konstrukciju očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cenu ulaze i sve druge elemente potrebne za montažu. Materijal strukture: čelik<br>Materijal obloge (stepenista): bukovo drvo | 1,00 Paušal |
| 44 | BRAVARSKI RADOVI | Podesta od Infopunkta<br>ispred ulaznih vrata prema detaljima<br>crteža..U cenu ulaze sve elemente potrebne za montažu.<br>Materijal strukture: čelik<br>Materijal obloge podesta: bukovo drvo | 1,00 Paušal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | BRAVARSKI RADOVI | Rampa<br>za osobe sa ograničenom pokretljivošću (hendikepirane) zajedno sa podestom. Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije montažne i pokretna rampa i podest. Konstrukciju rampe i podest izraditi i ugraditi po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrušiti. Pre ugradnje konstrukciju očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cenu ulaze sve elemente potrebne za montažu.<br>Materijal strukture: čelik<br>Materijal obloge podesta: bukovo drvo | 1,00 PAUŠAL |
| 46 | TOALETI | Ulazne stepenice (pomične, montažne) toaleta<br>Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije montažne i pokretni stepeništa. Konstrukciju stepeništa izraditi i ugraditi po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrušiti. Pre ugradnje konstrukciju očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cenu ulaze i sve druge elemente potrebne za montažu. Materijal strukture: čelik<br>Materijal obloge (stepenista): bukovo drvo | 1,00 PAUŠAL |
| 47 | TOALETI | Podesta toaleta<br>ispred ulaznih vrata toaleta prema detaljima crteža. U cenu ulaze sve elemente potrebne za montažu.<br>Material strukture: čelik<br>Material obloge (podest): bukovo drvo | 1,00 PAUŠAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | LIMARSKI RADOVI | Infopunkt Metalna ambalaža potkrovlja,<br>Opšivanje atike plastificiranim limom, debljine 0,70 mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu opšivanja. | 19,00 m |
| 49 | LIMARSKI RADOVI | Metalna obloga vanjske obloge drvom, prema detaljima crtanja. U cenu ulaze sve elemente potrebne za montažu.<br>Materijal: plastificiranim limom | 15,00 m |
| 50 | LIMARSKI RADOVI | Izrada olučnih vertikala od lima bijele boje četvrtastog oblika 14/14 mm razvijene širine 50 cm sa izradom veze za fasadu i olučnog limenog kazančića.<br>Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta | 1,00 Paušal |
| 51 | TOALETI | Atika metalna ambalaža,<br>Opšivanje atike plastificiranim limom, debljine 0,70 mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu opšivanja. | 13,00 M |
| 52 | TOALETI | Metalna obloga spoljne obloge drvom, prema detaljima crteža. U cenu unesite sve elemente potrebne za montažu.<br>Materijal: plastimiranim limo | 3,00 M |
| 53 | TOALETI | Izrada olučnih vertikala od lima bijele boje četvrtastog oblika 14/14 mm razvijene širine 50 cm sa izradom veze za fasadu i olučnog limenog kazančića.<br>Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. | 1,00 Paušal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54 | TERMO-IZOLATERSKI RADOVI | INFOPUNKT<br>Izolacioni sloj (vanjski zidovi) sastoji se od tvrdih ploča ekstrudiranog poliestera i vanjskih panela od gipskartona (vlaknaste ploče)<br>Slojevi prema tehničkom opisu:<br>- Izolacioni nivo (instalacioni nivo) (50,0 mm)<br>- Vanjske daske (gipskarton) (16,0 mm) Papir za odbrana od vjetra (otvoren za difuziju), Sd<0,3m | 33,00 m2 |
| 55 | FASADNA STOLARIJA | Fasadni sistem<br>izrađen od nosivih drvetni profila dok sa spoljašnje strane se koriste aluminijumski profili zbog zaštite.<br>Prozor i vanjska vrata instalirane u fasadi su isto drvenog profila, sa svim potrebnimn okvirima.<br>Staklo je troslojno 4+12+4+12+Low-e.<br>Cijeli fasadni sisten (uključujući ulazna vrata i prozor) izraditi i ugraditi po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. | 1,00 Paušal |
| 56 | HIDRAULIČKI RADI | INFOPOINT Sanitarni uređai<br>Obavljanje svih električnih instalacija i postavljanje svih potrebnih dodataka u skladu sa planom. | 1,00 Paušal |
| 57 | HIDRAULIČKI RADI | TOALETI<br>Sanitarni uređai<br>Obavljanje svih električnih instalacija i postavljanje svih potrebnih dodataka u skladu sa planom. | 1,00 Paušal |
| 58 | ELEKTRO RADOVI | INFOPOINT<br>Obavljanje svih električnih instalacija i postavljanje svih potrebnih dodataka u skladu sa planom. | 1,00 Paušal |
| 59 | ELEKTRO RADOVI | TOALETI<br>Obavljanje svih električnih instalacija i postavljanje svih potrebnih dodataka u skladu sa planom. | 1,00 Paušal |