

PREGLED POSTUPKA #47414

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja potpornog zida u Gornje Mide
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	02.06.2023. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između Naručioca i tog privrednog subjekta. Ponuđač to potvrđuje potpisanom Izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Izjavu dostaviti na memorandum ponuđača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.917,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zemljani radovi	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije u uskom otkopu. Isti materijal će se deponovati na pogodno mjesto i koristi će se za popunu nakon izrade potpornog zida. Kopati do kote na kojoj će se raditi tampon od šljunka.	35,00 m3
2	Zemljani radovi	Planiranje dna iskopa sa tačnošću $\pm 5\text{cm}$ zemlje VI kategorije ručnim putem na površini gde će se raditi tampon od šljunka.	27,00 m2
3	Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja tampona ispod temelja sa valjanjem do potrebne zbijenosti koji služi kao izravnavajući sloj i posteljica prosječne debljine od 15 cm, za ugradnju temelja.	2,00 m3
4	Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja šljunka koji služi kao drenažni sloj za podzemne vode	18,00 m3
5	Zemljani radovi	Popuna terena nakon betoniranja potpornog zida nasipanjem jelovine I drugog materijala Materijal valjati na svakih 25cm. (deponovane u prethodnim radovima).	35,00 m3
6	Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja zemlje koja služi za popunu terena nakon betoniranja potpornog zida nasipanjem zemlje	21,00 m3
7	Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja tampona ispod AB ploče sa valjanjem do potrebne zbijenosti koji služi kao izravnavajući sloj i posteljica prosječne debljine od 10 cm, za ugradnju betonske ploče.	5,00 m3

8	Betonski radovi	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 ,za betoniranje AB TRAKASTIH TEMELJA .(1.1x0.5x17). Ova stavka obuhvata i šalung.	8,50 m3
9	Betonski radovi	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 ,za betoniranje AB potpornog zida prosječne visine 3,50m. (0.275x3,5x17). Ova stavka obuhvata i šalung.	12,50 m3
10	Betonski radovi	Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 za betoniranje AB ploce (put). Ova stavka obuhvata i šalung.	2,50 m3
11	Bravarski radovi	Nabavka i ugradnja perforiranog drenažnog cijeva	17,00 m
12	Armirački radovi	Obrađena i montirana armatura RA Ø14	260,00 ϕ14/kg
13	Armirački radovi	Obrađena i montirana armatura RA Ø12	125,00 ϕ12/kg
14	Armirački radovi	Obrađena i montirana armatura RA Ø8	165,00 ϕ8/kg
15	Armirački radovi	Q335	11,00 kom
16	Armirački radovi	Q257	2,00 kom