

PREGLED POSTUPKA #47083

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA DOO
PIB	03017940
E-mail	1vodovodikanalizacija@gmail.com
Telefon	051/244-345
Internet adresa	vodan.me
Fax	
Adresa	Branka Deletića bb
Grad	Andrijevisa
Poštanski broj	84320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	IZGRADNJA OGRADE OKO PARCELE BROJ 891/2 KO CECUNI- KOMPLEKS MAŠINSKE ZGRADE MHE „KRKORI,, U OPŠTINI ANDRIJEVICA
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jakov Kuč
Kontakt	020414285
Datum objave	05.06.2023. 15:00
Napomena	Predmjerom i predračunom je projektovana ograda sa sledećim elementima:

TEMELJI :- su temeljne AB trake presjeka b x h = 30 x 35 cm koje se izvode po obimu predmetne parcele u dužini od oko 105 m (ne izvode se na dijelu pješačke i kolskih kapija). Nakon iskopa temeljnog rova vrši se betoniranje betonom MB25 bez oplata. Prije betoniranja u temelje se ugrađuje dva reda armaturne mreže MA Q-131 na međusobnom rastojanju od 15 cm. Mreža se

ugrađuje vertikalno u visini od oko 60 cm posmatrano od dna temeljne trake.

TEMELJNO SOKLO: -se betonira betonom MB 30 u potrebnoj dvostranoj glatkoj oplati. Dimenzije

sokla su b x h = 20 x 30 cm . Soklo se armira armaturnom mrežom MA Q-131 dvostrano (armaturna

mreža koja je prethodno ugrađena u temeljne trake). Prije betoniranja sokla se ugrađuju vertikalni

čelični stubovi (kružni) prečnika 63 mm .

VERTIKALNI STUBOVI :- su čelični kružni nosači -stubovi prečnika 63 mm , debljine zidova 2,6 mm .

Stubovi se ugrađuju vertikalno u beton (beton temeljnog sokla i temeljnih traka). Ukupna dužina

stuba je 200 cm (70 cm ugrađuje se u beton a 130 cm je slobodno i služe kao nosači polja ispune).

Svi elementi se farbaju osnovnom i zaštitnom bojom za metal a otvorena (gornja) strana se zatvara

tipskim plastičnim čepovima ili zatvara metalnim pločama. Stubovi se postavljaju na međusobnom

osovinskom odstojanju od 180 cm.

POJAS ZA UKRUĆENJE :- se radi od kutijastih čeličnih profila 30x40 cm u dva horizontalna reda (u

donjem dijelu stubova na oko 10 cm od vrha sokla i vrhom metalnih stubova). Sva spajanja za stubove se vrše zavarivanjem . Svi elementi se farbaju osnovnom i zaštitnom bojom za metal.

Za

ove profile se veže , uplitanjem, ispuna od univerzalnog pletva ZPP-UP2.6 -120.

PJEŠAČKA KAPIJA :- se radi od kutijastih čeličnih profila (40x40, 30x30 mm) sa međusobnim

zavarivanjem svih spojeva,potrebni okovima,šarkama,bravom . Svi elementi se farbaju osnovnom i zaštitnom bojom za metal. Dimenzije kapije si b_xh=100x155 cm.Kapija se ugrađuje između dvokrilne kolske i klizne kapije, na strani prema asfaltnom putu.

KOLSKA DVORILNA KAPIJA :-se radi od kutijastih čeličnih profila (50x50,30x30 mm) sa međusobnim zavarivanjem svih spojeva,potrebni okovima,šarkama,bravom . Svi elementi se farbaju osnovnom i zaštitnom bojom za metal. Dimenzije kapije si b_xh=400x155 cm.Kapija se izgrađuje ispred objekta za smještaj transformatora,na strani prema asfaltnom putu.

KOLSKA KLIZNA KAPIJA :-se radi od kutijastih čeličnih profila (50x50,30x30 mm) sa međusobnim zavarivanjem svih spojeva,potrebni okovima,šarkama,bravom . Svi elementi se farbaju osnovnom i zaštitnom bojom za metal. Dimenzije KLIZNOG DIJELA kapije si b_xh=570x155 cm.Kapija se izgrađuje između objekta za smještaj transformatora i objekta mašinske zgrade a na strani prema asfaltnom putu..

Kratak opis: • Izrada AB temeljnih traka za formiranje temelja sokla ograde .Temljne trake b_xh=30 x 40 cm.

- Izrada AB sokla b_xh=20x30 cm
- Ugradnja čeličnih vertikalnih stubova prečnika 60 mm na međusobnom odstojanju od 180 cm
- Ugradnja gornjeg i donjeg reda od čeličnih kutijastih profila 30x40 mm u vrhu i dnu stubova.
- Ugradnja ispune između stubova -polja ograde visine 120 cm od univerzalnog PVC pletiva ZPP-UP2.6-120 (završna zaštita pletiva je PVC obrada),
- Izrada pješačke kapije od kutijastih čeličnih profila.Dimenzija aograde 100x155 cm
- Izrada dvokrilne kolske kapije od kutijastih čeličnih profila.Dimenzija kapije 400 x155 cm
- Izrada klizne kolske kapije 570x155 cm

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	05.06.2023 15:00	09.06.2023 09:00	09.06.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA DOO Izgradnja ograde oko Hlorne stanice i MHE "Krkori" 45340000 - Radovi na postavljanju ograda, zaštitnih rešetki i sigurnosne opreme	9.500,00 EUR	1.995,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), privredni subjekat treba da dostavi licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, sačinjenu na obrascu 2	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Pod uvođenjem u posao smatra se obezbjeđenje uslova za izvođenje radova i dostavljanje pisanog obavještenja ponudjaču.	Rok izvršenja ugovora
mini hidro ekektarana KRKORI, selo Kutu, Andrijevića	Mjesto izvršenja ugovora
virmanski	Način plaćanja
U roku do 30 dana od dana potpisivanja i ovjere Zapisnika o izvršenoj primopredaji izvedenih radova od strane ovlašćenih lica Naručioca i Izvođača.	Rok plaćanja
24 mjeseca koji počinje teći od dana izvršene primopredaje i sačinjenog zapisnika o primopredaji izvedenih radova. Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvodjač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka.	Garantni rok

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja.

Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zemljani radovi	Mašinski iskop,sa ručnom doradom, zemlje predpostavljene III , IV kategorije za formiranje temeljnih traka. Dimenzije rova su b x h = (0, 3 m x 0,4 m) . U obzir uzeti odvoz viška iskopanog materijala do deponije koju odredi investitor (do 5 km).Obracun po m3 iskopanog i deponovanog materijala.	13,70 m3
2	Zemljani radovi	Ručni iskop zemlje 3 i 4 kategorije radi formiranja temelja samaca za ugradnju stubova pješačke kapije i kapije ispred kućice za smještaj transformatora.Usvojene dimenzije temeljnih jama 50x50x50 cm . Obračun po m3 iskopa sa odvozom viška iskopa na deponiju.	0,63 m3
3	Zemljani radovi	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju od 5 m ispod temeljnih traka sa nabijanjem i planiranjem .Obracun po m3 nabijenog šljunka.	3,45 m3

4	BETONSKI I AB RADOVI	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih temeljnih traka ispod nivoa zemlje betonom marke MB 25 bez oplata u svemu prema grafičkom prilogu. Beton ugraditi i njegovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunata nabavka i transport potrebnog materijala izrada betona, betoniranje. Radove izvesti u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Betoniranje raditi preko prethodno razasrtog šljunka debljine sloja 5 cm. Beton ugraditi i njegovati. Ukupna dužina temeljnih traka je $115 - 10 = 105$ m (10 m je dužina kapija) . Obračun po m ³ ugrađenog betona.	12,60 m ³
5	BETONSKI I AB RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje soklenog zida d=20 cm i prosječne visine h=30 cm na svim stranama parcele (osim u zoni kapija dužine 10 m) , dužine $115 - 10 = 105$ m , betonom MB 30 u potrebnoj dvostranoj glatkoj oplati , prema detaljima iz projekta . Beton ugraditi i njegovati u skladu sa propisima. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	0,63 m ³
6	BETONSKI I AB RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje temeljne grede za ugradnju klizne šine - klizne kapije , na strani prema asfaltnom putu dužine 8 m , betonom MB 30 , prema detaljima iz projekta . Beton ugraditi i njegovati u skladu sa propisima. Usvojene dimenzije grede b x h = 30 x 30 cm . U svježi beton se ugrađuje i šina („L“, profil 30 x 30 cm) Obračun po m ³ ugrađenog betona.	0,72 m ³

7	BETONSKI I AB RADOVI	Nabvaka materijala i betoniranje temelja samaca za stubove pješačke kapije, dvokrilne kapije ispred kućice za smještaj transformatora, klizne kapije . Usvojene dimenzije temelja 50x50x50 cm. Betoniranje betonom MB 25 u temeljnim jamama . Beton ugraditi i njegovati u skladu sa propisima. Obračun po m3 ugrađenog betona .	0,63 M3
8	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, sjecanje ,oblikovanje i ugradnja armature MA Q-131 (armaturna mreža obostrano iz temelja do vrha sokla). Obračun se vrši po kg ugrađenog armaturnog željeza.	262,50 kg
9	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, sjecanje ,oblikovanje i ugradnja armature RA 400/500 (armaturna u temeljnoj gredi klizne kapije +/- 2 Rf10 i uzendije Uf8/20). Obračun se vrši po kg ugrađenog armaturnog željeza.	25,00 kg
10	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala i ugradnja čeličnih kružnih cijevi spoljašnjeg prečnika f-63 mm ,debljine zidova 2,3 mm i ukupne dužine 200 cm . Cijevi se ugrađuju vertikalno, na međusobnom rastojanju od 1,8 m. Ugradnja cijevi se vrši u svežu betonsku masu prilikom betoniranja temelja i betonskog sokla. U beton sokla i temelja se ugrađuje dužina od 70 cm dok dužina cijevi od 130 cm je slobodna i služi kao nosač za vezanje žičanog pletiva. U obzir uzeti :-1- čepove za zatvaranje gornje otvorene strane cijevi (tipski plastični ili zavarivanje kružne ploče) ;2-odstranjivanje korzije ,čišćenje, osnovno bojenje i zaštitno bojenje u dva sloja. Obračun po komadu ugrađenih cijevi	60,00 kom

11	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala i ugradnja čeličnih kutijastih cijevi presjeka 100x100 mm ,debljine zidova 3 mm i ukupne dužine 250 cm . Cijevi se ugrađuju vertikalno, na mjestima glavnih nosača za kapije (pješačka,kapija ispred kućice za transformator ,klizna kapija). Ugradnja cijevi se vrši u svežu betonsku masu prilikom betoniranja temelja i betonskog sokla. U beton sokla i temelja se ugrađuje dužina od 50 cm dok dužina cijevi od 200 cm je slobodna i služi kao nosač za krila kapije. U obzir uzeti :-1- čepove za zatvaranje gornje otvorene strane cijevi (tipski plastični ili zavarivanje kružne ploče) ;2-odstranjivanje korzije ,čišćenje, osnovno bojenje i zaštitno bojenje u dva sloja. Obračun po komadu ugrađenih cijevi	5,00 kom
12	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala izrada i postavljanje POLJA ograde ,između vertikalnih stubova, od plastificiranog (PVC) univerzalnog pletiva 120 cm 25 m 74x74 mm debljine žice 2.6 mm sa oznakom ZPP-UP2.6-120 .Pozicija obuhvata i ugradnju plastificirane žice za zatezanje u jednom horizontalnom redu (sredinom polja) sa tipskim zatezačima i potrebnim vezama. Obračun po m1 pravilno ugrađenog univerzalnog pletiva.	105,00 m1

13	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala ,izrada i postavljanje KOLSKE DVOKRILNE KAPIJE od kutijastih čeličnih profila različitih dimenzija. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta (ram krila od prohila 50x50 mm, ispune u ramu od profila 30x30 mm). Sve spojeve ostvariti zavarivanjem a varove idealno obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom . Postaviti ogradu, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal-ATIKA ili slična .Krila ograde se preko potrebnih okova (šarki) vežu za ivične čeloične stubove 100/100 mm.Kapija se postavlja ispred kućice za smještaj transformatora .Dimenzije dvokrilne kapije 400 x 155 cm. U obzir uzeti sve potrebne okove ,šarke,bravu sa ključem.Obračun po komadu pravilno ugrađene dvokrilne kapije.	1,00 komad
----	------------------	--	------------

14	BRAVARSKI RADOVI	Nabvaka materijala, izrada i postavljanje PJEŠAČKE JEDNOKRILNE KAPIJE od kutijastih čeličnih profila različitih dimenzija. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta (ram krila od profila 40x40 mm, ispune u ramu od profila 25x30 mm). Sve spojeve ostvariti zavarivanjem a varove idealno obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom . Postaviti ogradu, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal-ATIKA ili slična .Krila ograde se preko potrebnih okova (šarki) vežu za ivične čeloične stubove 100/100 mm.Kapija se postavlja na dijelu ograde između dvokrilne i klizne kapije .Dimenzije kapije 100 x 155 cm. U obzir uzeti sve okove,šarke, bravu sa ključem.Obračun po komadu pravilno ugrađene kapije .	1,00 komad
----	------------------	---	------------

15	Bravarski radovi	Nabavka materijala, izrada i postavljanje KOLSKE KLIZNE KAPIJE od kutijastih čeličnih profila različitih dimenzija. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta (ram krila od profila 50x50 mm, ispune u ramu od profila 30x30 mm). Sve spojeve ostvariti zavarivanjem a varove idealno obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom . Postaviti kapiju , popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal-ATIKA ili slična .Krila ograde se preko potrebnih okova (šarki) vežu za ivične čeloične stubove 100/100 mm.Kapija se postavlja na dijelu ograde između kućice za smještaj transformatora i mašinske zgrade .Dimenzije klizne kapije b x h= 570x 155 cm. U obzir uzeti i ugradnju čelične šine („L,, profil 30x30 mm) koja se ugrađuje u svežu betonsku masu prilikom betoniranje temeljne grede za kliznu kapiju,potrebne ankere za vezu šine i betona , potrebna spojna sredstva, metalne točkove ,bravu, klizne valjke, izradu rama koji kapiju drži u vertikalni položaj. Obračun po komadu pravilno ugrađene klizne kapije.	1,00 komad
----	------------------	---	------------

16	Bravarski radovi	Nabavka materijala i ugradnja čeličnih kutijastih cijevi presjeka 30x40 mm ,debljine zidova 2,6 mm. Cijevi se ugrađuju horizontalno vrhovima stubova .Sve spojeve ostvariti zavarivanjem a varove idealno obrusiti. Prije ugradnje cijevi očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom . Postaviti cijevi , popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal-ATIKA ili slična . Za ove cijevi se vrši povezivanje (upredanje gornje strane mrežastog pletiva). Obračun po m1 pravilno ugrađenih cijevi	105,00 m1
17	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala i ugradnja čeličnih kutijastih cijevi presjeka 30x40 mm ,debljine zidova 2,6 mm. Cijevi se ugrađuju horizontalno pri dnu stubova (prvi red iznad sokla).Sve spojeve ostvariti zavarivanjem a varove idealno obrusiti. Prije ugradnje cijevi očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom . Postaviti cijevi , popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal-ATIKA ili slična . Za ove cijevi se vrši povezivanje (upredanje donje strane mrežastog pletiva). Obračun po m1 pravilno ugrađenih cijevi	105,00 M1
18	RAZNI RADOVI	Geodetsko mjerenje i utvrđivanje tačnih granica predmetne parcele sa definisanjem pravaca i položaja za iskop temeljnih rovova.Obračun po m1 .	115,00 M1