

PREGLED POSTUPKA #49258

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA DANILOVGRAD
PIB	02000156
E-mail	kabinet.predsjednika@danilovgrad.me
Telefon	020/812-022
Internet adresa	www.danilovgrad.me
Fax	--
Adresa	Trg 9. decembar bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija puta u naselju Pitome loze iz sredstava donacije
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Simona Bošković
Kontakt	+382 20 812 101; +382 67 463 461
Datum objave	10.07.2023. 15:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA DANILOVGRAD Sanacija puta u naselju Pitoma Loza 45112310 - Nasipanje 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju	31.404,96 EUR	6.595,04 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 020/23, 036/23).	Obavezni uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Danilovgrad, na lokaciji u naselju Pitome loze	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja Ugovora je 5 dana od uvođenja izvođača u posao. Izvođač će se smatrati uvedenim u posao danom obavještenja o imenovanju stručnog nadzora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti virmanski, nakon završetka radova i dostavljanja okončane situacije od strane nadzora i uredne dostave fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Rok plaćanja
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22 i 004/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **31.404,96 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Mašinsko profilisanje puta širine 3,0 m	Izvođenje: Rad obuhvata dovođenje puta na nivo posteljice +/- 5 cm bez elemenata alternativnosti Mjerenje i plaćanje se vrši po m2 profilisanog puta.	1505,00 m2
2	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala,	Izvođenje: Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala Kontrola kvaliteta materijala Izrada sloja od drobljenog kamenog materijala Kontrola kvaliteta materijala za ocenu podobnosti primene po sledećim propisima: JUS B.B0.001 - Prirodni agregati i kamen; Uzimanje uzorka kamena i kamenih agregata JUS B.B8.012 - Prirodni kamen, ispitivanje čvrstoće na pritisak JUS B.B8.045 - Ispitivanje prirodnog i drobljenog kamena metodom „Los Angeles” JUS B.B8.037 - Određivanje slabih zrna JUS B.B8.047 - Definicija oblika i izgleda površine zrna JUS B.B8.048 - Ispitivanje oblika zrna metodom kljunastog mjerila JUS U.B1.018 -Geomehanička ispitivanja, određivanje granulometrijskog sastava	225,75 m3

granulacije 0-31,5 mm	Izvođenje u jednom sloju debljine 15 cm Kontrola zbijenosti izvedenog sloja Kontrola se vrši određivanjem modula stišljivosti na svakih 500 m² Zahtijevana vrijednost modula stišljivosti (MS) metodom kružne ploče prečnika 30 cm pri optimalnoj vlažnosti iznosi MS = 80 MN/m² Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajućih rezultata pada na teret Izvođača. Ravnost tampona mjeri se kanapom na proizvoljnom mjestu, a odstupanja od mjerne ravni su 10 mm u bilo kom pravcu Visina izrađenog tampona u bilo kojoj tački odstupa od projektovane 10 mm. Visina izrađenog sloja se proverava nivelmanskim snimanjem. Mjerenje i plaćanje Količina se mjeri i plaća po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.	
	Rad obuhvata spravljanje, transport ugrađivanje i zbijanje mješavine od mineralnog materijala i bitumena. Za izradu nosećeg sloja od bituminiziranog materijala primjenjuju se sledeći osnovni materijali: drobljeni kamen, kameno brašno, vezivo Bit 60. Kvalitet osnovnih materijala Drobljeni kamen Materijal zadovoljava zahtjeve u pogledu: -fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih osobina samih zrna, shodno JUS U.E9.021 Kameno brašno zadovoljava kriterijume date u JUS B.B3.045. Ispitivanja će biti vršena: - na početku radova i - na svakih 100 t dobavljenog kamenog brašna	

3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS 22, debljine d=6,0 cm	Bitumen u svemu odgovara kriterijima JUS U.M3.010. Izvođač radova može da nabavi bitumen samo pod uslovom da za svaku isporuku obezbijedi atest proizvođača koji će biti odmah dostavljen na uvid Nadzornom organu, odnosno laboratoriji. Pored uvida u atest proizvođača, operativna laboratorija vršiće i redovna ispitivanja u skraćenom obimu (PK, penetracija i tačka loma), i to: - na početku radova i - za svaku cisternu bitumena na asfaltnoj bazi prije upotrebe. Zabranjuje se upotreba bitumena iz neispitanih cisterni. Ispitivanje fizičko-mehaničkih osobina asfaltne mješavine i ugrađenog sloja vrši se - na početku radova i - na svakih 2000 m2 ugrađenog sloja debljine 6 cm Mjerenje ravnosti vrši se na poprečnom profilu na 30 m. Mjerenje se vrši ravnjačem dužine 4 m (lijevo, desno, sredina). Mjerenje i plaćanje se vrši po m2 ugrađenog sloja debljine 6 cm.	1204,00 m2
---	---	--	------------