

PREGLED POSTUPKA #49391

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/322-277
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/322-277
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja vodovoda i kanalizacije u Privrednoj zoni
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica Stanković 069/372-439
Datum objave	12.07.2023. 12:40

Napomena	Neophodno je da izvođač obiđe lokaciju prije dostavljanja ponude. Izabrani Ponuđač treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora. Ako ponuđač ne postupi na ovaj način, smatra se da je odbio da zaključi ugovor o jednostavnoj nabavci. Ukoliko ponuđač odbije da zaključi Ugovor, Naručilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuđačem, pod uslovom da cijena njegove ponude nije veća od 10% u odnosu na prvobitno izabranu ponudu ili može da poništi postupak jednostavne nabavke.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 49391	12.07.2023 12:40	17.07.2023 10:00	17.07.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 020/23). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenog lista Pravilnika.	Obavezni uslovi
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Rok plaćanja
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22 i 004/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera građevine, kao i potvrdu da je isti član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.978,17 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Obilježavanje trase i svih bitnih elemenata cjevovoda (horizontalna skretanja, priključake, odvojke i dr.) prema situacionom planu, po koordinatama koje se nalaze u numeričkim prilogima projekta. Obračun po metru dužnom.		226,50 m'
2	Čišćenje i priprema dijela trase u zemljanom pojasu uz saobraćajnicu, kao i čišćenje i krčenje prilaza postojećim šahtovima. Obračun paušalno		1,00 pauš.

3	Mašinski iskop rova u materijalu III i IV kategorije, dubine od 0m do 2m. Iskop vršiti do maksimalne dubine, a prema kotama datim u pojedinačnim uzdužnim profilima. Niveleta potisnog cjevovoda mora biti striktno poštovana, kako bi se obezbjedila njihova funkcionalnost, a širina rova je konstantna zbog konstantnog profila cijevi i iznosi 80cm. Zemljani radovi za potrebe polaganja cjevovoda obuhvataju linijske iskope na predviđenim trasama, različite dubine, u zavisnosti od zahtijevanih kota cjevovoda i lokalni široki iskop na mjestima ugradnje predviđenih vodovodnih okana. U zemljanim radovima su obračunati radovi na svim cjevovodima vodovoda i fekalne kanalizacije, jer su u jednoj dionici položeni u istom rovu. Zemljani radovi su uvećani za 10% zbog radova oko šahtova. Obračun po m3 u samoniklom stanju.		445,45 m3
---	---	--	-----------

4	Ručni iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, na mjestima gdje nije moguće pristupiti mašinama, ili je potrebno odraditi fine iskope oko postojećih instalacija i objekata. Procjenjena količina radova iznosi ca. 5% ukupnih mašinskih iskopa. Zemljani radovi za potrebe polaganja cjevovoda obuhvataju linijske iskope na predviđenim trasama, različite dubine, u zavisnosti od zahtijevanih kota cjevovoda i lokalni široki iskop na mjestima ugradnje predviđenih vodovodnih okana. U zemljanim radovima su obračunati radovi na svim cjevovodima vodovoda i fekalne kanalizacije, jer su u jednoj dionici položeni u istom rovu. Zemljani radovi su uvećani za 10% zbog radova oko šahtova. Obračun po m3 u samoniklom stanju.		22,27 m3
5	Planiranje dna rova prema kotama i padovima iz podužnog profila sa tačnošću od ± 3 cm; Prekopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cijevi. Obračun po m2 isplanirane površine.		131,19 m2

6	Nabavka, transport, raznošenje pijeska frakcije d= 0-4mm sa razastiranjem i planiranjem oko cijevi i kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja pijeska koji se ugrađuje ispod i iznad cijevi iznosi dp = 10cm. Preostali dio rova zatrpavati materijalom iz iskopa i zbijati na svakih 30cm, kako bi se ostvarila potrebna nosivost materijala za putnu konstrukciju u niveleti puta. Obračun po m3 nabijenog tampona.		13,12 m3
7	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, sa propisnim nabijanjem po slojevima od po 30cm, i odstranjivanjem krupnih komada kamena koji bi mogli oštetiti cjevovod. Obračun po m3 u nabijenom stanju.		308,20 m3
8	Odvoz materijala iz iskopa i ostalog otpadnog materijala. Pri iskopu rova izvršiti utovar u kamione, transport i istovar zemljanog i otpadnog materijala na deponiju. Izvođač sam obezbjeđuje deponiju. U cijenu ulazi i grubo razastiranje materijala na deponiji. Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu.		159,52 m3
9	Izrada 4 anker bloka od betona C30/37 (MB30) (na horizontalnim i vertikalnim cevovodnim krivinama, na ravnim i strmim odsjecima). Obračun po m3.		1,71 m3

10	Nabavka, transport i montaža cijevi PE100 PEHD160mm klase SDR17 i nominalnog pritiska PN10bara, za planirani potisni cjevovod. Polaganje izvršiti prema proizvodjačkim specifikacijama, a prema trasama, navedenim u ovoj projektnoj dokumentaciji. U cijenu je uračunato i čeono zavarivanje na mjestima na kojima je to potrebno. Obračun po metru dužnom.		127,00 m'
11	Nabavka, transport i montaža cijevi PE100 PEHD160mm klase SDR17 i nominalnog pritiska PN10bara, za planirani potisni cjevovod. Polaganje izvršiti prema proizvodjačkim specifikacijama, a prema trasama, navedenim u ovoj projektnoj dokumentaciji. U cijenu je uračunato i čeono zavarivanje na mjestima na kojima je to potrebno. Obračun po metru dužnom.		99,50 m'
12	Nabavka, transport i ugradnja LG T KOMAD 150/150. Obračun po komadu.		2,00 kom
13	Nabavka, transport, ugradnja LG KOMBINOVANI VAZDUŠNI VENTIL 80. Obračun po komadu.		1,00 kom
14	Nabavka, transport i ugradnja LG EV VENTIL PLJOSNATI 150. Obračun po komadu.		2,00 kom
15	Nabavka, transport i ugradnja TULJAK SA LETEĆOM PRIRUBNICOM 160/150. Obračun po komadu.		1,00 kom
16	Nabavka, transport i ugradnja LG KRATKA REDUKCIJA 150/80. Obračun po komadu.		1,00 kom

17	Nabavka, transport i ugradnja PEHD ELEKTROFUZIONA SPOJKA 160. Obračun po komadu-		2,00 kom
18	Nabavka, transport i ugradnja ELEKTROFUZIONI PEHD T KOMAD 160/90. Obračun po komadu.		1,00 kom
19	Nabavka, transport i ugradnja PEHD ELEKTROFUZIONA SPOJKA 90. Obračun po komadu.		1,00 kom
20	Nabavka, transport i ugradnja PEHD REDUKCIJA 160/110. Obračun po komadu.		1,00 kom
21	Nabavka, transport i ugradnja ELEKTROFUZIONI PEHD T KOMAD 160/90. Obračun po komadu.		1,00 kom
22	Nabavka, transport i ugradnja PEHD REDUKCIJA 160/90. Obračun po komadu.		1,00 kom
23	Nabavka, transport i ugradnja PEHD ELEKTROFUZIONA SPOJKA 160. Obračun po komadu.		1,00 kom
24	Nabavka, transport i ugradnja TULJAK SA LETEĆOM PRIRUBNICOM 110/100. Obračun po komadu.		2,00 kom
25	Nabavka, transport i ugradnja LG T KOMAD 100/100. Obračun po komadu.		1,00 kom
26	Nabavka, transport i ugradnja LG EV VENTIL PLJOSNATI 100. Obračun po komadu.		1,00 kom
27	Nabavka, transport i ugradnja LG BLIND FLANŠA 100. Obračun po komadu.		1,00 kom
28	Nabavka, transport i ugradnja PEHD ELEKTROFUZIONA SPOJKA 110. Obračun po komadu.		2,00 kom

29	Nabavka, transport i ugradnja ELEKTROFUZIONI PEHD T KOMAD 110/32. Obračun po komadu.		1,00 kom
30	Nabavka, transport i ugradnja PEHD ELEKTROFUZIONA SPOJKA 32. Obračun po komadu.		1,00 kom
31	Izrada spoja novoprojektovane cijevi sa postojećim revizionim oknom Č0. Obračun paušalno.		1,00 pauš.
32	Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak, koji treba usvojiti iz dosadašnjih eksploatacionih uslova. Vrijednost probnog pritiska iznosi 1.50x vrijednosti očekivanog radnog pritiska, a cjevovod se ispituje u trajanju od 24h, usled cega pad pritiska ne bi smio biti veći od 10%. Obračun po metru dužnom.		226,50 m'
33	Dezinfekcija cjevovoda rastvorom hlora, kako bi se obezbjedile standardom propisane karakteristike cjevovoda koji služi za transport vode za piće. Obračun po metru dužnom.		226,50 m'
34	Snimanje trase izvedenog cjevovoda za potrebe formiranja padataka za katastar izvedenih instalacija. Obračun po metru dužnom.		226,50 m'
35	Obilježavanje trase cjevovoda i svih drugih bitnih elemenata u sistemu, prema koordinatama datim na situacionom planu cjevovoda. Obračun po metru dužnom.		127,00 m'

36	Rezanje, rušenje, utovar i odvoz postojećih asfaltnih slojeva na djelovima trase, na kojima se cijev postavlja ispod postojeće lokalne saobraćajnice. S obzirom na postojeće stanje, sanacija kolovozne površine na dijelu trase duž gradske saobraćajnice će se izvršiti ugradnjom jednog sloja BNS22 i jednog sloja AB11, ukoliko drugačije nije ustanovljeno na terenu. Kod sanacije kolovoza na dijelu lokalne saobraćajnice predviđeno je asfaltiranje na prethodno zbijenoj tamponskoj podlozi (debljina tampona ispod asfalta min 30cm, $M_s = \min 80 \text{ MPa}$) i izrada sloja BNS debljine 6cm. Sva ispitivanja zbijenosti slojeva i kvaliteta ugađenog asfalta sa izradom zvaničnih izvještaja o ispitivanjima takođe su obuhvaćena jediničnom cijenom. Radovi na asfaltu su obračunati za oba cjevovoda. Rezanje asfaltnih površina (dvostrano). Obračun po metru dužnom.		254,00 m'
----	--	--	-----------

37	Rezanje, rušenje utovar i odvoz postojećih asfaltnih slojeva na djelovima trase, na kojima se cijev postavlja ispod postojeće lokalne saobraćajnice. S obzirom na postojeće stanje, sanacija kolovozne površine na dijelu trase duž gradske saobraćajnice će se izvršiti ugradnjom jednog sloja BNS22 i jednog sloja AB11, ukoliko drugačije nije ustanovljeno na terenu. Kod sanacije kolovoza na dijelu lokalne saobraćajnice predviđeno je asfaltiranje na prethodno zbijenoj tamponskoj podlozi (debljina tampona ispod asfalta min 30cm, $M_s = \min 80 \text{ MPa}$) i izrada sloja BNS debljine 6cm. Sva ispitivanja zbijenosti slojeva i kvaliteta ugađenog asfalta sa izradom zvaničnih izvještaja o ispitivanjima takođe su obuhvaćena jediničnom cijenom. Radovi na asfaltu su obračunati za oba cjevovoda. Rušenje, utovar i odvoz asfaltnih površina		254,00 m ²
----	---	--	-----------------------

38	Rezanje, rušenje, utovar i odvoz postojećih asfaltnih slojeva na djelovima trase, na kojima se cijev postavlja ispod postojeće lokalne saobraćajnice. S obzirom na postojeće stanje, sanacija kolovozne površine na dijelu trase duž gradske saobraćajnice će se izvršiti ugradnjom jednog sloja BNS22 i jednog sloja AB11, ukoliko drugačije nije ustanovljeno na terenu. Kod sanacije kolovoza na dijelu lokalne saobraćajnice predviđeno je asfaltiranje na prethodno zbijenoj tamponskoj podlozi (debljina tampona ispod asfalta min 30cm, $M_s = \min 80 \text{ MPa}$) i izrada sloja BNS debljine 6cm. Sva ispitivanja zbijenosti slojeva i kvaliteta ugađenog asfalta sa izradom zvaničnih izvještaja o ispitivanjima takođe su obuhvaćena jediničnom cijenom. Radovi na asfaltu su obračunati za oba cjevovoda. Nabavka i ugradnja gornjeg nosećeg sloja BNS 22		254,00 m ²
----	---	--	-----------------------

39	Rezanje, rušenje, utovar i odvoz postojećih asfaltnih slojeva na djelovima trase, na kojima se cijev postavlja ispod postojeće lokalne saobraćajnice. S obzirom na postojeće stanje, sanacija kolovozne površine na dijelu trase duž gradske saobraćajnice će se izvršiti ugradnjom jednog sloja BNS22 i jednog sloja AB11, ukoliko drugačije nije ustanovljeno na terenu. Kod sanacije kolovoza na dijelu lokalne saobraćajnice predviđeno je asfaltiranje na prethodno zbijenoj tamponskoj podlozi (debljina tampona ispod asfalta min 30cm, Ms=min80MPa) i izrada sloja BNS debljine 6cm. Sva ispitivanja zbijenosti slojeva i kvaliteta ugađenog asfalta sa izradom zvaničnih izvještaja o ispitivanjima takođe su obuhvaćena jediničnom cijenom. Radovi na asfaltu su obračunati za oba cjevovoda. Nabavka i ugradnja habajućeg sloja AB11. Obračun po metru kvadratnom.		254,00 m2
40	Nabavka transport i ugradnja betona MB30 (C30/37) u dvostranu oplatu za formiranje betonskih šahtova dimenzija iz grafičke doumentacije debljine zida d=20cm . U cijenu uračunato izlivanje donje ploče, zidova i gornje ploče šahta sa otvorom za šaht poklopac, postavljanje i uklanjanje oplata i njega betona do dobijanja potrebne čvrstoće. Obračun po m3.		4,10 m3

41	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i čišćenje armature i njeno postavljanje u pozicije za formiranje kvadratnog šahta, gore navedenih dimenzija. S obzirom na očekivano opterećenje, predviđa se količina od 70kg/m3 ugrađenog betona. Obračun po kg ugrađene armature.		287,00 kg
42	Nabavka transport i ugradnja PVC SN8 cijevi prečnika DN200mm. Cijevi ugraditi po proizvođačkoj specifikaciji, a prema podacima iz uzdužnog profila trase. Obračun po metru dužnom.		127,00 m'
43	Nabavka, transport i montaža livenogvođenog poklopca za srednje - teški saobraćaj ø500mm. Poklopci moraju biti bez otvora, vodonepropusni, da bi se spriječio prodor atmosferskih voda. Obračun po komadu.		5,00 kom
44	Nabavka transport i ugradnja LG penjalica za ugradnju u zidove revizionih okana. Obračun po komadu.		16,00 kom
45	Izrada spoja novoprojektovane cijevi sa postojećim revizionim oknom RO6. Obračun paušalno.		1,00 pauš.
46	Ispitivanje cjevovoda i šahtova na vodonepropusnost u skladu sa važećim standardima za tu vrstu posla. Obračun po metru dužnom.		127,00 m'
47	Snimanje trase izvedenog cjevovoda za potrebe formiranja podataka za katastar izvedenih instalacija. Obračun po metru dužnom.		127,00 m'