

PREGLED POSTUPKA #49530

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje dvorišta i kanalisanje atmosferskih voda - JUOŠ "Ilija Kišić"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Baljošević
Kontakt	031 323 781
Datum objave	18.07.2023. 14:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uređenje dvorišta i kanalisanje atmosferskih voda- JUOŠ "Ilija Kišić"	18.07.2023 14:30	24.07.2023 09:00	24.07.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, i to : Licencu projektanta i izvođača radova (Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata - "Službeni list Crne Gore", br. 064/17 , 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 86/22 i 4/23)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja ugovora: 15 radnih dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora : Herceg Novi-Zelenika	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Plaćanje će biti izvršeno u roku od 15 dana od dana završetka radova, izvršene primopredaje i dostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova.	Garantni rok
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 11.100,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Mašinsko rezanje postojećeg asfalta. Obračun po m' izrezanog asfalta.		30,00 m'
2	Mašinski iskop rova za izradu kanala sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju. Obračun po m³.		2,00 m³
3	Nabavka, transport i ugradnja cijevi Ø250mm kao spoj između novog AB kanala i postojećeg na malom rastojanju. Pozicija podrazumjeva iskop, ugradnju i zatrpavanje cijevi sitnozrnim pjeskom sa nabijanjem.		1,00 pauš.
4	Izrada AB kanala svjetlog otvora 40x40cm, debljina dna i zidova 10cm. U cijenu uračunati sav materijal, armaturnu mrežu Q188, alat i rad potreban na iskupu i betoniranju kanala. Obračun po m' odrađenog kanala		4,00 m'
5	Izrada metalne rešetke, sa ramom, od profila 5x5cm, debljine zida 3mm, širine 30cm. Rešetku ofarbati u dva sloja zaštitne farbe za metal. Dimenzije rešetke uzeti na licu mjesta. Obračun po m' rešetke.		4,00 m'

6	Čišćenje postojećeg propusta. Obračun po komadu.		1,00 kom.
7	Mašinsko lomljenje asfaltne/betonske površine debljine 20cm sa utovarom polomljenog materijala i odvozom na deponiju. Obračun po m ² polomljene površine.		350,00 m ²
8	Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i sabijanje mljevenog tampona granulacije 0-32mm u sloju debljine 5-10cm. Obračun po m ³ ugrađenog tampona.		30,00 m ³
9	Nabavka materijala, dovoz i betoniranje puta sa betonom marke MB30 u sloju debljine d=12cm. U cijenu uračunati montažu potrebne oplata kao i njegu i održavanje betona. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m ² betoniranog puta.		400,00 m ²
10	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste i mrežaste armature Q188. Obračun po kg ugrađene armature.		1200,00 kg