

PREGLED POSTUPKA #49307

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PRIJESTONICA CETINJE
PIB	02005115
E-mail	javne.nabavke@cetinje.me
Telefon	041/232-373,067/253-192
Internet adresa	www.cetinje.me
Fax	041/232-373
Adresa	Baja Pivljanina 2
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija objekta Centra za kulturu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Bracanović
Kontakt	041-232-373; 067/253-192
Datum objave	19.07.2023. 08:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	zahtjev	19.07.2023 08:00	24.07.2023 07:00	24.07.2023 07:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	PRIJESTONICA CETINJE Adaptacija objekta Centra za kulturu 45000000 - Građevinski radovi	39.900,00 EUR	8.379,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Uz ponudu se dostavlja Izjava Ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom, kojom Ponudjač potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, kao i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Drugi uslovi	DA
Mjesto izvođenja radova je Cetinje.	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Plaćanje je virmanski preko Uprave za kapitalne projekte .	Način plaćanja	DA
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremenih i okončane situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa i Prijestonice Cetinje, s tim što će Naručilac od svake dostavljene privremene situacije zadržati 10% vrijednosti do okončanja i prijema radova.	Rok plaćanja	DA
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke: -Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019, 082/20, 86/22), za obavljanje poslova projektanata i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, odnosno Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	NE

U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke). Privredno društvo (ponuđač) je u obavezi da dostavi sledeće licence: - Licencu projektanta i izvođača radova; - Konzervatorsku licencu za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	NE
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) kao i dokazom o stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije). Privredno društvo - ponuđač je u obavezi da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: minimum 1 diplomirani inženjer arhitekture sa konzervatorskom licencom za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima. Ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini i ovlašćene inženjere za svaku vrstu radova koji se izvode, pri čemu ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini može ujedno biti i ovlašćeni inženjer pojedinačne vrste radova, a u skladu sa članom 122 važećeg Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.	Stručna i tehnička sposobnost	NE
Garantni rok iznosi 24 mjeseca i počinje teći od potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok	DA

Ponuđač je u obavezi da za stavke koje u dijelu “Bitne karakteristike predmeta nabavke” imaju "naziv brenda ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore" 011/23 od 27.01.2023.), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke."	Drugi uslovi	NE
---	---------------------	-----------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA
Kvalitet (K) – rok za izvođenje radova (30 poena) Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova, podijeli sa ponuđenim rokom za izvođenje radova i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (30 bodova) i to po formuli: $K=(K_{min}/K_p) \times 30$ gdje je: K_{min} - najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova, K_p – ponuđeni rok za izvođenje radova. Napomena: Najveći ponuđeni rok za izvođenje radova ne može biti veći od 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Rok za uvođenje u posao je 15 dana od potpisivanja Ugovora.	NE
Kvalitet (K) – rok za isporuku i ugradnju opreme (30 poena) Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za isporuku i ugradnju opreme, podijeli sa ponuđenim rokom za isporuku i ugradnju opreme i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (30 bodova) i to po formuli: $K=(K_{min}/K_p) \times 30$ gdje je: K_{min} - najkraći ponuđeni rok za isporuku i ugradnju opreme, K_p – ponuđeni rok za isporuku i ugradnju opreme. Napomena: Najveći ponuđeni rok za isporuku i ugradnju opreme ne može biti veći od 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Rok za uvođenje u posao je 15 dana od potpisivanja Ugovora.	NE

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

39.900,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Građevinsko zanatski radovi		
Procijenjena vrijednost bez PDV	24.000,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Pažljiva demontaža postojećih škura (kapaka) sa prozora. Svaku poziciju je potrebno obilježiti prije demontaže, zatim demontirati okov sa škure, posebno ga upakovati i obilježiti. Škure deponovati u objektu i staviti iste investitoru na raspolaganje. Pozicija podrazumijeva sav rad, alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu.	20,00 kom
2	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Pažljiva demontaža postojećih škura (kapaka) sa vrata. Svaku poziciju je potrebno obilježiti prije demontaže, zatim demontirati okov sa škure, posebno ga upakovati i obilježiti. Škure deponovati u objektu i staviti iste investitoru na raspolaganje. Pozicija podrazumijeva sav rad, alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu.	2,00 kom

3	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Demontirani okov sa prozora po pozicijama reparirati - opraviti, očistiti od stare boje, prilagoditi poziciji, kada je mehanizam za zatvaranje u pitanju, po visini i ukoliko je potrebno produžiti ili smanjiti isti radi pravilnog zatvaranja. Opraviti, očistiti i prefarbati šelne za fiksiranje mehanizma, kojih ima četiri po poziciji. Takođe je potrebno pravilno oblikovati kuke za prihvrat trna. Kada su u pitanju šarke (brutele i očeti) iste očistiti, ispeglati, premazati antikorozivnim premazom i farbom za metal u boji po izboru projektanta, odnosno nadzornog organa. Dio šarke na kopcima fiksira se turban šarafima, odgovarajuće dužine i presjeka. Šarke i mehanizam za zatvaranje se montira na licu mjesta. Pozicija podrazumijeva sav rad, alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu.	20,00 kom
---	---	--	-----------

4	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Demontirani okov sa vrata po pozicijama reparirati - opraviti, očistiti od stare boje, prilagoditi poziciji, kada je mehanizam za zatvaranje u pitanju, po visini i ukoliko je potrebno produžiti ili smanjiti isti radi pravilnog zatvaranja. Opraviti, očistiti i prefarbati šelne za fiksiranje mehanizma, kojih ima četiri po poziciji. Takođe je potrebno pravilno oblikovati kuke za prihvatač trna. Kada su u pitanju šarke (brutele i očeti) iste očistiti, ispeglati, premazati antikorozivnim premazom i farbom za metal u boji po izboru projektanta, odnosno nadzornog organa. Dio šarke na kopcima fiksira se turban šarafima, odgovarajuće dužine i presjeka. Šarke i mehanizam za zatvaranje se montira na licu mjesta. Pozicija podrazumijeva sav rad, alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu.	2,00 kom
---	--	--	----------

5	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Čelične trnove na gornjoj i donjoj strani kamenog prozorskog rama dovesti u pravilan položaj u odnosu na mehanizam za zatvaranje škura. U najvećoj mjeri koristiti postojeće trnove i rupe izbušene u kamenu ili ugraditi nove na pozicijama gdje nedostaju. Sanirati odlomljene komade rama na poziciji trna, a pojedine fiksirati i montirati na način i uz konsultaciju sa nadzornim organom. Pozicija podrazumijeva sav rad, alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu.	44,00 kom
---	--	--	-----------

6	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Nabavka potrebne građe i izrada škura u svemu po projektnoj dokumentaciji i radioničkim crtežima koje je budući izvođač radova obavezan uraditi i dostaviti projektantu, odnosno nadzornom organu na ovjeru. Škure se rade od bijelog bora. Građa mora biti suva i bez smole. Spoljnja strana škure od vertikalnih lamela mora biti debljine min.26 mm. Njihov spoj se radi po detalju iz projekta. Unutarnje horizontalne lamele su debljine minimum 20 mm. i profilisane po detalju. Spoljnji sloj i unutarnji fiksiraju se lijepkom za drvo i pod presu. Dva sloja se takođe vezuju šarafima za drvo sa unutarnje strane po detalju. Svaki otvor se radi po šablonu i dimenzijama uzetim na licu mjesta. Provjera i ampasovanje škura vršiti na licu mjesta prije procesa farbanja. Prije farbanja škure natopiti četkom sa vrućim firnajzom. Nakon kitovanja glava od šarafa i eventualnih oštećenja škure farbati temeljnom, pa uljanom mat farbom za drvo četkom u dva premaza. Boja farbe je po izboru projektanta. Pozicija podrazumijeva sav rad, skelu alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu. Pozicija A dim. 81 x 112 cm - prozor	6,00 kom
---	---	--	----------

7	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Nabavka potrebne građe i izrada škura u svemu po projektnoj dokumentaciji i radioničkim crtežima koje je budući izvođač radova obavezan uraditi i dostaviti projektantu, odnosno nadzornom organu na ovjeru. Škure se rade od bijelog bora. Građa mora biti suva i bez smole. Spoljnja strana škure od vertikalnih lamela mora biti debljine min.26 mm. Njihov spoj se radi po detalju iz projekta. Unutarnje horizontalne lamele su debljine minimum 20 mm. i profilisane po detalju. Spoljnji sloj i unutarnji fiksiraju se lijepkom za drvo i pod presu. Dva sloja se takođe vezuju šarafima za drvo sa unutarnje strane po detalju. Svaki otvor se radi po šablonu i dimenzijama uzetim na licu mjesta. Provjera i ampasovanje škura vršiti na licu mjesta prije procesa farbanja. Prije farbanja škure natopiti četkom sa vrućim firnajzom. Nakon kitovanja glava od šarafa i eventualnih oštećenja škure farbati temeljnom, pa uljanom mat farbom za drvo četkom u dva premaza. Boja farbe je po izboru projektanta. Pozicija podrazumijeva sav rad, skelu alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu. Pozicija B dim. 98 x 112 cm - prozor	1,00 kom
---	---	--	----------

8	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Nabavka potrebne građe i izrada škura u svemu po projektnoj dokumentaciji i radioničkim crtežima koje je budući izvođač radova obavezan uraditi i dostaviti projektantu, odnosno nadzornom organu na ovjeru. Škure se rade od bijelog bora. Građa mora biti suva i bez smole. Spoljnja strana škure od vertikalnih lamela mora biti debljine min.26 mm. Njihov spoj se radi po detalju iz projekta. Unutarnje horizontalne lamele su debljine minimum 20 mm. i profilisane po detalju. Spoljnji sloj i unutarnji fiksiraju se lijepkom za drvo i pod presu. Dva sloja se takođe vezuju šarafima za drvo sa unutarnje strane po detalju. Svaki otvor se radi po šablonu i dimenzijama uzetim na licu mjesta. Provjera i ampasovanje škura vršiti na licu mjesta prije procesa farbanja. Prije farbanja škure natopiti četkom sa vrućim firnajzom. Nakon kitovanja glava od šarafa i eventualnih oštećenja škure farbati temeljnom, pa uljanom mat farbom za drvo četkom u dva premaza. Boja farbe je po izboru projektanta. Pozicija podrazumijeva sav rad, skelu alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu. Pozicija C dim. 68 x 97 cm - prozor	3,00 kom
---	---	---	-----------------

9	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Nabavka potrebne građe i izrada škura u svemu po projektnoj dokumentaciji i radioničkim crtežima koje je budući izvođač radova obavezan uraditi i dostaviti projektantu, odnosno nadzornom organu na ovjeru. Škure se rade od bijelog bora. Građa mora biti suva i bez smole. Spoljnja strana škure od vertikalnih lamela mora biti debljine min.26 mm. Njihov spoj se radi po detalju iz projekta. Unutarnje horizontalne lamele su debljine minimum 20 mm. i profilisane po detalju. Spoljnji sloj i unutarnji fiksiraju se lijepkom za drvo i pod presu. Dva sloja se takođe vezuju šarafima za drvo sa unutarnje strane po detalju. Svaki otvor se radi po šablonu i dimenzijama uzetim na licu mjesta. Provjera i ampasovanje škura vršiti na licu mjesta prije procesa farbanja. Prije farbanja škure natopiti četkom sa vrućim firnajzom. Nakon kitovanja glava od šarafa i eventualnih oštećenja škure farbati temeljnom, pa uljanom mat farbom za drvo četkom u dva premaza. Boja farbe je po izboru projektanta. Pozicija podrazumijeva sav rad, skelu alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu. Pozicija D dim. 100 x 186 cm - vrata	1,00 kom
---	---	--	----------

10	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Nabavka potrebne građe i izrada škura u svemu po projektnoj dokumentaciji i radioničkim crtežima koje je budući izvođač radova obavezan uraditi i dostaviti projektantu, odnosno nadzornom organu na ovjeru. Škure se rade od bijelog bora. Građa mora biti suva i bez smole. Spoljnja strana škure od vertikalnih lamela mora biti debljine min.26 mm. Njihov spoj se radi po detalju iz projekta. Unutarnje horizontalne lamele su debljine minimum 20 mm. i profilisane po detalju. Spoljnji sloj i unutarnji fiksiraju se lijepkom za drvo i pod presu. Dva sloja se takođe vezuju šarafima za drvo sa unutarnje strane po detalju. Svaki otvor se radi po šablonu i dimenzijama uzetim na licu mjesta. Provjera i ampasovanje škura vršiti na licu mjesta prije procesa farbanja. Prije farbanja škure natopiti četkom sa vrućim firnajzom. Nakon kitovanja glava od šarafa i eventualnih oštećenja škure farbati temeljnom, pa uljanom mat farbom za drvo četkom u dva premaza. Boja farbe je po izboru projektanta. Pozicija podrazumijeva sav rad, skelu alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu. Pozicija E dim. 85 x 195 cm - vrata	1,00 kom
----	--	---	----------

11	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Nabavka potrebne građe i izrada škura u svemu po projektnoj dokumentaciji i radioničkim crtežima koje je budući izvođač radova obavezan uraditi i dostaviti projektantu, odnosno nadzornom organu na ovjeru. Škure se rade od bijelog bora. Građa mora biti suva i bez smole. Spoljnja strana škure od vertikalnih lamela mora biti debljine min.26 mm. Njihov spoj se radi po detalju iz projekta. Unutarnje horizontalne lamele su debljine minimum 20 mm. i profilisane po detalju. Spoljnji sloj i unutarnji fiksiraju se lijepkom za drvo i pod presu. Dva sloja se takođe vezuju šarafima za drvo sa unutarnje strane po detalju. Svaki otvor se radi po šablonu i dimenzijama uzetim na licu mjesta. Provjera i ampasovanje škura vršiti na licu mjesta prije procesa farbanja. Prije farbanja škure natopiti četkom sa vrućim firnajzom. Nakon kitovanja glava od šarafa i eventualnih oštećenja škure farbati temeljnom, pa uljanom mat farbom za drvo četkom u dva premaza. Boja farbe je po izboru projektanta. Pozicija podrazumijeva sav rad, skelu alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu. Pozicija F dim. 81 x 126 cm - prozor	9,00 kom
----	---	--	----------

12	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Nabavka potrebne građe i izrada škura u svemu po projektnoj dokumentaciji i radioničkim crtežima koje je budući izvođač radova obavezan uraditi i dostaviti projektantu, odnosno nadzornom organu na ovjeru. Škure se rade od bijelog bora. Građa mora biti suva i bez smole. Spoljnja strana škure od vertikalnih lamela mora biti debljine min.26 mm. Njihov spoj se radi po detalju iz projekta. Unutarnje horizontalne lamele su debljine minimum 20 mm. i profilisane po detalju. Spoljnji sloj i unutarnji fiksiraju se lijepkom za drvo i pod presu. Dva sloja se takođe vezuju šarafima za drvo sa unutarnje strane po detalju. Svaki otvor se radi po šablonu i dimenzijama uzetim na licu mjesta. Provjera i ampasovanje škura vršiti na licu mjesta prije procesa farbanja. Prije farbanja škure natopiti četkom sa vrućim firnajzom. Nakon kitovanja glava od šarafa i eventualnih oštećenja škure farbati temeljnom, pa uljanom mat farbom za drvo četkom u dva premaza. Boja farbe je po izboru projektanta. Pozicija podrazumijeva sav rad, skelu alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu. Pozicija H dim. 68 x 87 cm - prozor	1,00 kom
----	--	---	----------

13	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Montaža repariranog okova na ampasovanim i ofarbanim prozorskim škurama u svemu po detalju iz projekta i upustu nadzornog organa. Okov montirati tako da se prozorske šture zatvaraju i otvaraju bez problema i sa najmanje zazora na poziciji kamenog prozorskog rama i samih škura. Svaka pozicija mora funkcionisati besprekorno. Pozicija podrazumijeva sav rad, alat, skelu i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu.	22,00 kom
14	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA IZRADI I UGRADNJI FASADNE STOLARIJE	Izrada i ugradnja okapnika na poziciji prozorskih škura. Isti se rade od plastificiranog lima D=0.7 mm razvijene širine 8 - 10 cm i dužine 6 cm veće od širine kamenog prozorskog rama. Montiraju se na poziciji kamenog rama iznad kapaka. Fiksiraju se uz pomoć tankih šarafa i tiple te se završno spoj obradi kitom. Boju okapnika odrediće projektant, odnosno nadzorni organ. Pozicija podrazumijeva sav rad, alat, skelu i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po komadu prosječne dužine 1 metar.	20,00 kom

Broj partije		2	
Opis partije		Nabavka i ugradnja oprema	
Procijenjena vrijednost bez PDV		15.900,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka, transport i ugradnja radne ploče sa nosačima po uzoru na postojeću, dimezija 120x60cm. Obračun po komadu.	1,00 kom
2	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka transport i ugradnja američkog plakara u svemu po izboru Investitora dimenzija 360 x 290 x 55cm. Obračun po m2.	10,44 m2
3	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka transport i ugradnja četvorokrlnih šiber vrata, u svemu po izboru Investitora dimzija 420x240 cm. Obračun po m2	10,80 m2
4	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka, transport i ugradnja radnog stola sa komodom, u svemu po izboru Investitora, dimezija radne površine 160x80x75cm i komode koji je sastavni dio dimenzije 250x50x50cm. Obračun po komadu.	1,00 kom
5	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka, transport i ugradnja seta od 6 kancelariskih stolova sa odvojenim dijelom za fioke i podjelnim paravanom, u svemu po izboru Investitora, dimenzije stolova 140X70 X75cm. Obračun po komadu.	6,00 kom

6	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka, transport i ugradnja zidnih samonosećih polica za registratore u svemu po izboru investitora, dimezije polica 180x35 cm. Obračun po komadu.	6,00 kom
7	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka transport i ugradnje škafetara na točkićima dimezija 72x55x40cm u svemu po izboru investitora. Obračun po komadu.	6,00 kom
8	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka, transport i ugradnja kancelarijskih stolica model MARWIN 101 ili ekvivalent. Obračun po komadu.	2,00 kom
9	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka, transport i ugradnja kancelarijskih stolica model MARWIN 95 ili ekvivalent. Obračun po komadu.	6,00 kom
10	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka transport i ugradnja stolica za sjedenje model BY-017V crnih ili ekvivalent. Obračun po komadu.	10,00 kom
11	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka, transport i ugradnja nadzidnih lampi u svemu po izboru investitora model EMI 933/1 ili ekvivalent. Obračin po komadu.	8,00 kom
12	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka, transport i ugradnja plafonjerki u svemu po izboru investitora EL 2492 ili ekvivalent. Obračun po komadu.	4,00 kom
13	OPREMA ZA KANCELARIJSKI PROSTOR	Nabavka, transport i ugradnja led reflektora na šini model 337207/1 ili ekvivalent. Obračun po komadu.	3,00 kom

14	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja STAS MULTI SINA 2m ili ekvivalent. Obračun po komadu.	13,00 kom
15	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja STAS LED LAMPA 4w ili ekvivalent. Obračun po komadu.	23,00 kom
16	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja STAS KONEKTOR MULTI ili ekvivalent. Obračun po komadu.	11,00 kom
17	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja STAS KORNER KONEKTOR 12w ili ekvivalent. Obračun po komadu.	2,00 kom
18	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja STAS Adapter 18w ili ekvivalent. Obračun po komadu.	1,00 kom
19	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja STAS Adapter 36w ili ekvivalent. Obračun po komadu.	2,00 kom
20	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja PERLON SAJLA 250cm ili ekvivalent. Obračun po komadu.	25,00 kom
21	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja STAS KUKA ZIPER ili ekvivalent. Obračun po komadu.	25,00 kom
22	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja STAS KLIPSA ili ekvivalent. Obračun po komadu.	70,00 kom
23	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja STAS KONEKTOR ili ekvivalent. Obračun po komadu.	8,00 kom
24	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja ZAVRŠNA KAPICA ili ekvivalent. Obračun po komadu.	2,00 kom

25	MONTAŽNI RADOVI.	Nabavka, transport i ugradnja STAS nosac lampe Signo 70cm ili ekvivalent. Obračun po komadu.	23,00 kom
26	PODO-POLAGAČKI RADOVI.	"Nabavka i postava PVC podne obloge. Granične vrijednosti neravnina gotove podloge moraju biti manje od 5mm na razmaku od 2m ili 1mm na razmaku od 20 cm, maksimalna vlažnost estriha max 7% CM. Na ovako pripremljenu podlogu slobodno se polaže, obavezno prema uputama proizvođača, antistatična, fleksibilna PVC podna obloga s ProtecShield zaštitnim tretmanom, realističnim 4D dizajnom i „DUO CORE TEHNOLOGIJOM“ u boji po izboru Investitora. Karakteristike: ukupna debljina prema EN ISO 24346:2013 5,00 mm; debljina habajućeg sloja prema EN ISO 24340:2013 0,55 mm; ukupna težina prema EN ISO 23997: 2013 7781 g/m2; dimenzije ploče ("letve") prema EN ISO 24342:2019 212 x 1238.8 mm; specifikacija prema EN ISO 10582:2018; europska klasifikacija prema EN ISO 10874: 2013 33-42 grupa; vatrootpornost prema EN 13501-1:2019 Bfl-s1; sklonost prema statičkom elektricitetu prema EN 1815: 2016 <2kV; klasa protivkliznosti prema DIN 51 130 R10; otpornost na abraziju prema EN 660-2:2003 2,00 mm3; grupa habanja prema NF 189 T; vrsta veziva prema EN ISO	120,00 m2

10582:2018 I; zvučna izolacija prema EN ISO 717-2:2021 4 dB; dimenziona stabilnost prema EN ISO 23999:2021 0.15%; dimenziona stabilnost (prosječno izmjerena vrijednost) 0.05%; zaostalo udubljenje prema EN ISO 24343-1:2013 0.10 mm; test na točkice (tip W) prema EN ISO 4918:2021 OK; toplinska provodljivost prema EN ISO 10456:2008 – 0,25 W/(m.K); otpornost boje EN 20 105-B02 stupanj 6; zaštitni tretman ProtecShield olakšava održavanje i čišćenje; otpornost na hemikalije prema EN ISO 26987:2013 OK; ukupna emisija lako isparivih spojeva (TVOC) nakon 28 dana ISO 16000-6:2022: < 10 µg/m³; izjava o svojstvima (DoP) prema EN 14041:2018; certifikat Floorscore®; realističan 4D dizajn; „DUO CORE“ TEHNOLOGIJA (tehnologija dvostuke jezgre) – fleksibilni središnji sloj za udobnost pri hodu i upijanje zvuka i ojačana poledina sa staklenim vlaknima za najbolju dimenzijsku stabilnost. Obračun po m²."