

PREGLED POSTUPKA #50206

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BUDVA
PIB	02005409
E-mail	milo.bozovic@budva.me
Telefon	033/451-211
Internet adresa	www.budva.me
Fax	033/451-211
Adresa	Trg Sunca 3
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na rekonstrukciji objekta Novi vrtić JPU "Ljubica Jovanović Maša"
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Gordana Kuljača
Kontakt	068-123 -123
Datum objave	09.08.2023. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA BUDVA Rekonstrukcija objekta Novi vrtić JPU "Ljubica Jovanović Maše" 45454000 - Radovi na rekonstruisanju	39.500,00 EUR	8.295,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke: -Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, odnosno Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: - 1 diplomirani inženjer građevinarstva, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencom, ovlaštenjem ili diplomom o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za inženjere koji će biti imenovani od strane ponuđača, potvrđama o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Napomena: Ponuđač je dužan da u ponudi definiše ovlaštenog inženjera, građevinske struke koji će rukovoditi gradnjem objekta u cjelini, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019 i 082/20).	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih i sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to minimum 3 (tri) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih i sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrđama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod istim poslovima se smatra izgradnja objekta visokogradnje; Pod sličnim poslovima se smatraju: rekonstrukcija objekata visokogradnje i adaptacija objekata visokogradnje.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremene ili okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa.	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja
Rok izvođenja radova je maksimalno 45 dana od dana uvođenja izabranog Ponuđača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvođenja radova je dato u predmjeru.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Garantni rok na izvedene radove je 2 (dvije) godine.	Garantni rok
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko Nadzornog organa.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izjava-Obrazac 2	ESPD

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: Kvalifikacije i iskustvo ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini (20 bodova). Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke (ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini), vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke, što se dokazuje dokazima nadležnog organa ili ovlaštene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca posla) o nivou okvira kvalifikacije i stručne osposobljenosti lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke. Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju na istim i sličnim poslovima tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod istim poslovima se smatra izgradnja objekta visokogradnje; Pod sličnim poslovima se smatraju: rekonstrukcija objekata visokogradnje i adaptacija objekata visokogradnje. Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q = N_j / N_{max} \times 20$; gdje je Q - Broj bodova; N_j - broj potvrda N_{max} - najveći broj potvrda Ponuđaču koji ne dostavi potvrde će po tom parametru biti dodijeljeno 0 poena. Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 godini ili u tekućoj godini. U slučaju da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude. Referentni ugovor se mora odnositi na izgradnju i/ili rekonstrukciju isključivo jednog objekta.
Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: - rok izvođenja radova (20 bodova). Princip vrednovanja roka izvođenja radova: Maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 45 dana. Broj bodova za potkriterijum rok izvođenja radova se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok izvođenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvođenja radova i dobijeni količnik pomnoži sa 20.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Uklanjanje postojeće podne i zidne keramike. Ukoliko se sa predstavnicima investitora nabavi keramika koja može da se uklopi u postojeću, razmotriti uklanjanje keramike samo na zidnim površinama gdje je neophodna ugradnja neophodnih instalacija za toalete. Uklonjeni materijal je potrebno privremeno odložiti na pogodno mjestou ili van objekta radi kasnijeg utovara i odvoza na deponiju. Prostorije za adaptaciju se nalaze na I spratu. Cijenom obuhvaćen utvoar i odvoz na deponiju. Obračun po metru kvadratnom uklonjene keramike - podna keramika	25,55 m2
2	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Uklanjanje postojeće podne i zidne keramike. Ukoliko se sa predstavnicima investitora nabavi keramika koja može da se uklopi u postojeću, razmotriti uklanjanje keramike samo na zidnim površinama gdje je neophodna ugradnja neophodnih instalacija za toalete. Uklonjeni materijal je potrebno privremeno odložiti na pogodno mjestou ili van objekta radi kasnijeg utovara i odvoza na deponiju. Prostorije za adaptaciju se nalaze na I spratu. Cijenom obuhvaćen utvoar i odvoz na deponiju. Obračun po metru kvadratnom uklonjene keramike - zidna keramika	58,80 m2

3	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Uklanjanje postojeće podne i zidne keramike. Ukoliko se sa predstavnicima investitora nabavi keramika koja može da se uklopi u postojeću, razmotriti uklanjanje keramike samo na zidnim površinama gdje je neophodna ugradnja neophodnih instalacija za toalete. Uklonjeni materijal je potrebno privremeno odložiti na pogodno mjestu ili van objekta radi kasnijeg utovara i odvoza na deponiju. Prostorije za adaptaciju se nalaze na I spratu. Cijenom obuhvaćen utovar i odvoz na deponiju. Obračun po metru kvadratnom uklonjene keramike - cokla	13,40 m
4	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Uklanjanje sanitarija u toaletima. U cijenu ulazi zatvaranje vodovodnih instalacija, demontaža svih armaturama i acesoarima, odlaganje i odvoz sanitarija. Obračun po komadu uklonjene sanitarije - wcšolja	1,00 kom
5	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Uklanjanje sanitarija u toaletima. U cijenu ulazi zatvaranje vodovodnih instalacija, demontaža svih armaturama i acesoarima, odlaganje i odvoz sanitarija. Obračun po komadu uklonjene sanitarije - umivaonik sa ogledalom	1,00 kom
6	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojećeg armstrong (modularnog) spuštеног plafona u dijelu gdje je potrebno demontirati postojeće instalacije kanalizacije i montažu novih instalacija, ispod etaže gdje se izvode radovi. Ploče pažljivo odložiti sa strane radi ponovnog korišćenja istih. Površina jednog toaleta cca 4,3 x 2,0 m' i ostave 1,6 x 2,0 m'. U cijenu uračunato vraćanje spuštеног plafona, sa eventualnom nabavkom novih ploča i profila koji su oštećeni. Obračun paušalno po toaletu.	3,00 kom

7	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Rušenje i uklanjanje postojećeg pregradnog zida WC-a zidanog blokovima d = 10 cm. Uklonjeni materija sa sprata privremeno odložiti na pogodno mjesto radi kasnijeg utovara i odvoza na deponiju. U cijenu uračunat utovar i odvoz na deponiju. Obračun po metru kvadratnom uklonjenog zida.	14,40 m2
8	VODOINSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja nove vodovodne instalacije za hladnu i toplu vodu od polipropilenskih cijevi i fazonskih komada min. PN 10 bara, u zidovima planiranih toaleta, prama važećim standardima za ovu vrstu posla. U cijenu uračunato i spajanje na postojeće vodovodne instalacije (vertikalu). Usvojiti raspored sanitarija u dva toaleta takav da se nasprama ulaza u isto može montirati postoeći sto za presvlačenje beba. Obračun paušalno po toaletu - toalet 4 umivaonika + 4 wc šolje	1,00 pauš.
9	VODOINSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja nove vodovodne instalacije za hladnu i toplu vodu od polipropilenskih cijevi i fazonskih komada min. PN 10 bara, u zidovima planiranih toaleta, prama važećim standardima za ovu vrstu posla. U cijenu uračunato i spajanje na postojeće vodovodne instalacije (vertikalu). Usvojiti raspored sanitarija u dva toaleta takav da se nasprama ulaza u isto može montirati postoeći sto za presvlačenje beba. Obračun paušalno po toaletu - toalet 3 umivaonika + 2 wc šolje	2,00 pauš.

10	VODOINSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja nove kanalizacione instalacije od unutrašnjih PVC cijevi i fazonskih komada, u zidovima, podu i ispod plafona (armirano-betonske ploče) planiranih toaleta, prama važećim standardima za ovu vrstu posla. U cijenu uračunato i spajanje na postojeće kanalizacione instalacije (vertikalnu). Usvojiti raspored sanitarija tako da se naspram ulaza u toalet može montirati već postojeći sto za presvlačenje beba. Obračun paušalno po toaletu - toalet 4 umivaonika + 4 wc šolje + slivnik	1,00 pauš.
11	VODOINSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja nove kanalizacione instalacije od unutrašnjih PVC cijevi i fazonskih komada, u zidovima, podu i ispod plafona (armirano-betonske ploče) planiranih toaleta, prama važećim standardima za ovu vrstu posla. U cijenu uračunato i spajanje na postojeće kanalizacione instalacije (vertikalnu). Usvojiti raspored sanitarija tako da se naspram ulaza u toalet može montirati već postojeći sto za presvlačenje beba. Obračun paušalno po toaletu - toalet 3 umivanika + 2 wc šolje + slivnik	2,00 pauš.
12	VODOINSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža sanitarija i acesoara za djecu (dimenzije i standard kao u postojećim dječijim toaletima), ekvivalentno sa postojećim sanitarijama i acesoarima u postojećim toaletima, u dogovoru sa investitorom - umivaonik sa simfonom	10,00 kom
13	VODOINSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža sanitarija i acesoara za djecu (dimenzije i standard kao u postojećim dječijim toaletima), ekvivalentno sa postojećim sanitarijama i acesoarima u postojećim toaletima, u dogovoru sa investitorom - wc blok (šolja sa vodokotlićem)	8,00 kom

14	VODOINSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža sanitarija i acesoara za djecu (dimenzije i standard kao u postojećim dječijim toaletima), ekvivalento sa postojećim sanitarijama i acesoarima u postojećim toaletima, u dogovoru sa investitorom - česma (baterija) za toplu i hladnu vodu	10,00 kom
15	VODOINSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža sanitarija i acesoara za djecu (dimenzije i standard kao u postojećim dječijim toaletima), ekvivalento sa postojećim sanitarijama i acesoarima u postojećim toaletima, u dogovoru sa investitorom - pregrada između wc šolja (kao u postojećim toaletima)	8,00 kom
16	VODOINSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža sanitarija i acesoara za djecu (dimenzije i standard kao u postojećim dječijim toaletima), ekvivalento sa postojećim sanitarijama i acesoarima u postojećim toaletima, u dogovoru sa investitorom - dozeri za trčni sapun	10,00 kom
17	VODOINSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža sanitarija i acesoara za djecu (dimenzije i standard kao u postojećim dječijim toaletima), ekvivalento sa postojećim sanitarijama i acesoarima u postojećim toaletima, u dogovoru sa investitorom - držač ubrusa	3,00 kom
18	VODOINSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža sanitarija i acesoara za djecu (dimenzije i standard kao u postojećim dječijim toaletima), ekvivalento sa postojećim sanitarijama i acesoarima u postojećim toaletima, u dogovoru sa investitorom - držač toalet papira	8,00 kom
19	VODOINSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža sanitarija i acesoara za djecu (dimenzije i standard kao u postojećim dječijim toaletima), ekvivalento sa postojećim sanitarijama i acesoarima u postojećim toaletima, u dogovoru sa investitorom - slivnik	3,00 kom

20	ZIDARSKI RADOVI	Nabavka materijala i saniranje dijela zidova nakon uklanjanje zidne keramike. Zidovi se saniraju ručnim malterisanjem sa svim potrebnim radnjama do pripremljene podloge za postavljanje hidroizolacije u donjem dijelu i keramike. Obračun po metru kvadratnom saniranog zida.	58,80 m2
21	ZIDARSKI RADOVI	Nabavka materijala i saniranje cimente košuljice sa nivelisanjem, nakon uklanjanja podne keramike. Saniranje se vrši do pripremljene podloge za hidroizolaciju i keramiku. Obračun po metru kvadratnom sanirane cementne košuljice	25,55 m2
22	ZIDARSKI RADOVI	Probijanje armirano-betonske ploče za otvor za montiranje PVC cijevi D100 mm od WC šolja, kao i saniranje sa nabavkom materijala za isto oko provučene pomenute cijevi. Obračun po komadu probijenog otvora	8,00 kom
23	HIDROIZOLATORSKI RADOVI	Nabavka i izrada hidroizolacije u planiranim toaletima premazom na bazi polimer cementa (dvokomponentni, ojačan vlaknima, na bazi cementa, modifikovan sa specijalnim polimerima otpornim na alkalije, koji sadrži agregat sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost i zaštitu betonskih podloga izloženih naponima zatezanja), sa podizanjem uz zidove do visine 20 cm, a u dijelu kod umivaonika 150 cm. Hidroizolaciju izvesti prema uputstvu proizvođača. Obračun po metru kvadratnom izvedene izolacije.	29,49 m2
24	KERAMIČKI RADOVI	Nabavka spojnog materijala i postavljanje podne keramike. Keramiku postavljati u odgovarajućem keramičkom ljepilu sa otvorenim spojnica do 2 mm. U cijenu ulazi i fugovanje spojnica i čišćenje keramičkih površina, kao i po potrebi brušenje ivica keramičkih pločica. Izbor keramike i fug mase u saradnji sa predstavnicima JPU "Ljubica V. Jovanović Maše".	22,20 m2

25	KERAMIČKI RADOVI	Nabavka spojnog materijala i postavljanje zidne keramike. Keramiku postavljati u odgovarajućem keramičkom ljepilu sa otvorenim spojnicama do 2 mm. U cijenu ulazi i fugovanje spojnica i čišćenje keramičkih površina, kao i po potrebi brušenje ivica keramičkih pločica. Izbor keramike i fug mase u saradnji sa predstavnicima JPU "Ljubica V. Jovanović Maše".	133,20 m2
26	ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI	Prepravka postojećih instalacija za novim sijaličnim grlima za držače za ubruse i slično, sa ukidanjem prekidača za postojeće WC i eventualnim prepravkom isntacija prilikom demontaže spuđetnog plafona. Obračun paušalno.	1,00 pauš.