

PREGLED POSTUPKA #50600

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Zanatski radovi na popravci fasade zgrade Službe održavanja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Saša Ivanović
Kontakt	Samir Alibegović 069 012 008
Datum objave	11.08.2023. 11:52

Napomena	Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora, u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora. Ako ponuđač ne postupi na način iz prethodnog stava, smatra se da je odbio da zaključi ugovor o jednostavnoj nabavci. U slučaju iz prethodnog stava, narucilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuđačem, pod uslovom da cijena njegove ponude nije veća od 10% u odnosu na prvobitno izabranu ponudu ili može da poništi postupak jednostavne nabavke.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za dostavljanje ponuda	11.08.2023 11:52	21.08.2023 08:00	21.08.2023 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od uvođenja Izvođača u posao. Izvođač će biti uveden u posao u roku od 60 dana od potpisivanja Ugovora, u zavisnosti od vremenskih uslova.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je zgrada S.O.Zagorič.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od potpisivanja zapisnika o primopredaji radova i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: potpisan zapisnik o primopredaji radova i uredno ispostavljena faktura.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: 24 mjeseca od potpisivanja zapisnika o primopredaji radova na izvršene radove i ugrađeni materijal.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati stručno lice koje će pratiti izvođenje radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uslovi za primopredaju: zapisnik o primopredaji radova biće potpisan u roku 10 dana od završetka radova.	Uslovi za primopredaju
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora.	Drugi uslovi
Obaveza Izvođača je da sprovodi mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ 34/14 i 44/18).	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i postavljanje građevinske skele	Nabavka i montaža, odgovarajuće građevinske skele. Skela je potrebna za objekat koji je u osnovi 261 m ² spratnosti P+2 i visine fasade 10 m i ukupne površine za farbanje 750 m ² . Skelu propisno montirati kako bi omogućila nesmetano izvođenje svih radova za koje je potrebna i obezbijedila potrebnu bezbjednost radnika za izvođenje radova na objektu. Obaveza izvođača radova je da po završetku posla demontira i ukloni građevinsku skelu.	750,00 m ²
2	Nabavka materijala i farbanje fasade	Nabavka materijala i bojenje postojeće fasade akrilnom bojom (fasadeksom). Potrebno je ukloniti sve nečistoće i sanirati pukotine na malteru. Pukotine se nalaze na 5% površine fasade. Prije nego što se počne sa farbanjem fasade, potrebno je zaštititi prozore, vrata i oluke. Prvo premazivanje je impregnacija emulzijom, a potom slijede dva sloja boje. Površine fasade moraju biti potpuno suve prije bojenja. Nijansa boje kao već postojeća boja fasade. Obračun po m ² obojene fasade.	750,00 m ²

3	Nabavka materijala i farbanje fasade	Nabavka materijala i bojenje postojeće fasade akrilnom bojom (fasadeksom). Potrebno je ukloniti sve nečistoće i sanirati pukotine na malteru. Pukotine se nalaze na 5% površine fasade. Prije nego što se počne sa farbanjem fasade, potrebno je zaštititi prozore, vrata i oluke. Prvo premazivanje je impregnacija emulzijom, a potom slijede dva sloja boje. Površine fasade moraju biti potpuno suve prije bojenja. Nijansa boje kao već postojeća boja fasade. Za ovaj dio bojenja fasade nije potrebna građevinska skela jer se radi o nižem objektu (garaže). Obračun po m ² obojene fasade.	50,00 m ²
4	Nabavka i obrada oko otvora na objektu	Obrada spoljašnjih otvora u zidu, oko vrata i porozora. U cijenu uračunati sve radnje i predradnje kao i potrebni materijal (bandaž trake, fasadeks, poludisperzivne boje, purpjena, prajmer, završni fasadni akrilni slojevi, dvokomponentni silikon i slično u zavisnosti od potrebe). Obračun po m1 dužnom oko otvora na fasadi.	400,00 m1
5	Nabavka materijala i farbanje metalnih nosača klima uređaja	Nabavka materijala i farbanje bojom za metal bijele boje, metalnih nosača za klima uređaje. Obračun po komadu klima uređaja vanjske jedinice.	17,00 kom
6	Nabavka i ugradnja odvodnih crijeva za klima uređaj	Nabavka i ugradnja odvodnih crijeva za odvod vode iz klima uređaja. Dužina crijeva za jedinicu klima uređaja je 50 cm. Crijevo je potrebno adekvatno fiksirati za metalni nosač klima uređaja. Obračun po komadu klima uređaja vanjske jedinice	17,00 kom
7	Odvoz viška materijala i šuta na deponiju	Odvoz viška materijala i šuta na deponiju	1,00 paušal