

PREGLED POSTUPKA #50595

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU ĐINA VRBICA
PIB	02679175
E-mail	vtic@djvrbica.edu.me
Telefon	020/673-748
Internet adresa	djinavrbica.net
Fax	020/673-748
Adresa	Mirka Banjevića 6
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Popravka krova na objektu vaspitne jedinice „Bubamara“
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nikola Vuković
Kontakt	(+382) 20 673 748; (+382) 67 097 803
Datum objave	11.08.2023. 12:00

Napomena

Nabavka radova na popravci krova na objektu vaspitne jedinice „Bubamara“ u svemu prema uslovima i zahtjevima Naručioca postavljenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka radova na popravci krova na objektu vaspitne jedinice „Bubamara“ u svemu prema uslovima i zahtjevima Naručioca postavljenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.	11.08.2023 12:00	15.08.2023 08:00	15.08.2023 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	JPU ĐINA VRBICA Rekonstrukcija krova na objektu vaspitne jedinice „Bubamara“ 45261900 - Popravljanje i održavanje krova	39.999,00 EUR	8.399,79 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvođenja radova je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesta izvođenja radova je Podgorica, VJ „Bubamara”, Hercegovačka ulica bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je do 60 dana nakon završetka svih radova, odnosno ispostavljanja računa za izvedene radove.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, po izvedenim radovima.	Način plaćanja
Garantni rok na izvedene radove je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.	Garantni rok
Garancija kvaliteta: Sav ugrađeni materijal i izvedeni radovi moraju odgovarati pozitivnim propisima, opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom Izvođača.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Danom uvođenja u posao, Izvođač se obavezuje da otvori građevinski dnevnik u kojem se konstatuju svi izvedeni radovi predviđeni ovim ugovorom, što se potvrđuje potpisom ovlaštenih lica Naručioca i Izvođača. Po izvođenju svih predviđenih radova, Izvođač je dužan da preda Naručiocu jedan primjerak građevinskog dnevnika.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Dostaviti Izjavu o ispunjavanju uslova sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23 i 36/23) - obrazac je dodat u sekciji Dokumenti, kojom ponuđač garantuje da ispunjava sve uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke i da nije u sukobu sa licima navedenim u Zahtjevu.	ESPD

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti jednostavne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 10 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o jednostavnoj nabavci. Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Mirka Banjevića broj 6, Podgorica ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Mirka Banjevića broj 6, 81000 Podgorica radnim danima od 07:30 do 14:30 sati, zaključno sa danom predviđenim za otvaranja ponuda do 08:00 sati.	Garancija ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da u roku od 10 dana od dana dostavljanja ugovora o nabavci dostavi Naručiocu zajedno sa potpisanim primjercima ugovora garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti od 60 dana, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **35.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Čišćenje ravnog krova od sitnijeg viška materijala, šljunčane zaštite hidroizolacije, mašinsko pranje vodom pod pritiskom od 150 bari i uklanjanje svih slabih veza i tačaka na podlozi u VJ "Bubamara"	670,00 m ²
2	Pripremni radovi	Nabavka, isporuka i nanošenje reparaturnog maltera na svim udubljenjima i sastavima ploča. Reparaturni malter se nanosi kako bi obezbijedio jaču vezu starih slojeva krova i pripremio površinu za nanošenje termoizolacije	670,00 m ²
3	Nanošenje prajmera	Nanošenje dvokomponentnog prajmera, alifatična, poliaspartična, tečna hidroizolaciona membrana sa prethodnim čišćenjem i pranjem svih tretiranih površina.	670,00 m ²
4	Termoizolacija	Nabavka, isporuka i nanošenje termoizolacije ravnog krova poliuretanskom pjenom, toplim postupkom u sloju debljine 2-3cm. Poliuretanska pjena se nanosi mašinski - reaktorom, pod pritiskom 100-110 bari pri temperaturi od 45-55°C. Reaktor mora biti većeg kapaciteta, vakumiranog sistema sa FEEDING pumpama u buradima i obavezno grijačima u crijevima. Pjena mora pokriti sve spojeve i krajeve, zaptiti sve nesavršenosti u podlozi i kreirati idealnu podlogu za nanošenje hidroizolacije.	670,00 m ²

5	Hidroizolacija	Nabavka, isporuka i izrada hidroizolacije ravnog krova koja se nanosi specijalnom mašinom pod pritiskom 200-220 bari pri temperaturi 75-80°C. Reaktor mora biti većeg kapaciteta, vakumiranog sistema sa Feeding pumpama u buradima. Polyurea se nanosi u dva sloja upravnih pravaca ukupne debljine 2,2mm. Vrijeme sušenja hidroizolacije je 12 sekundi. Hidroizolacija se nanosi preko prajmera	670,00 m ²
6	Sve nezaštićene elemente krovni ravni bez obzira da li su betonski, metalni, bitumenizirani ili slično završiti istim postupkom.	Sve nezaštićene elemente krovni ravni bez obzira da li su betonski, metalni, bitumenizirani ili slično završiti istim postupkom. Procijenjena površina korigovanih elemenata ili oštećenja je 10% prethodne stavke	67,00 m ²
7	Sloj za zaštitu od UV zračenja	Nabavka, isporuka i nanošenje UV stabilnog sloja u jednom sloju	670,00 m ²