

PREGLED POSTUPKA #51305

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	GLAVNI GRAD PODGORICA
PIB	02019710
E-mail	gradonacelnik@podgorica.me
Telefon	020/664-333
Internet adresa	www.podgorica.me
Fax	020/664-444
Adresa	Njegoševa 13
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe Službe za zajedničke poslove
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Pavličević
Kontakt	020/482-084
Datum objave	30.08.2023. 12:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe Službe za zajedničke poslove	30.08.2023 12:15	05.09.2023 13:00	05.09.2023 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Da

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava: Obrazac 2	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je: na teritoriji Podgorice.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok : minimum 2 godine	Garantni rok
Rok plaćanja : u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu i ugrađenu robu.	Rok plaćanja
Način plaćanja:Na žiro-račun ponuđača	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora: 15 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **1.487,60 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kasetni Fan Coil aparat (navesti naziv proizvođača i ponuđeni tip)	Isporučka i montaža kasetnog Fan Cool aparata snage 2,9 KW i daljinski kontrolor Radovi obuhvataju : ☐ Ispuštanje vode iz sistema toplotne pumpe ☐ Isporučka i montaža crne bešavne cijevi 5/4 -4m ☐ Isporučka i montaža parne izolacije za cijevi 5/4 debljine 9 mm – 4m ☐ Isporučka i montaža al-pex-al fi 16 cijevi – 10 m ☐ Isporučka i montaža parne izolacije za cijevi fi16 debljine 9mm- 10m ☐ Isporučka i montaža kugla ventila ¾ - 2 komada ☐ Isporučka i montaža pratećeg fittinga (koljena , mufovi , T – komadi , redukcija ...) ☐ Isporučka i montaža komunikacionog kabla za kontrolor PPY 3x1,5 mm ² – 12 m ☐ Isporučka i montaža napojnih kablova za termotehničku opremu dužine 3x2,5 – 20m ☐ Prepravka postojećeg cjevovoda , upajanje u mrežu ☐ Dopuna sistema vodom ☐ Ozračivanje sistema ☐ Puštanje sistema u rad	1,00 kom