

PREGLED POSTUPKA #51396

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje prolaza kod bivšeg hotela "Rudnik"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	01.09.2023. 10:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uređenje prolaza kod bivšeg hotela "Rudnik"	01.09.2023 10:30	06.09.2023 09:00	06.09.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA HERCEG NOVI Sanacija stepeništa u široj zoni starog grada 44233000 - Stepeništa 45000000 - Građevinski radovi	206.611,57 EUR	43.388,43 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 45 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Centar grada, Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Plaćanje će biti izvršeno po dostavljenoj konačnoj situaciji ovjerenoj od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova.	Garantni rok
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **32.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I PRIPREMNI RADOVI	Priprema terena za izgradnju zida. Pozicija podrazumjeva, košenje, rezanje i čišćenje terena na kom je predviđena pozicija zida. Očišćeni materijal je potrebno odvesti na deponiju.	1,00 pauš
2	II ZEMLJANI RADOVI	Demontaža, odvajanje i čuvanje kamena od kog je zidan postojeći zid. Kamen lagerovati na plato iznad zida kako bi se eventualno kasnije mogao upotrijebiti. Obračun po m ³ izdvojenog i lagerovanog kamena.	28,00 m ³
3	II ZEMLJANI RADOVI	Mašinsko razbijanje postojećih betonskih stepenica prosječne debljine d =15-20 cm. Razbijeni materijal se utovara u kolica i odvozi do mjesta utovara u kamion, utovara u kamion i odvozi na deponiju do 15 km udaljenosti prema uputstvu investitora. Obračun prema m ² razbijenog i odvezenog materijala.	80,00 m ²
4	II ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop rova u materijalu III i IV kategorije. Iskopani materijal se utovara u kolica i odvozi do mjesta utovara u kamion, utovara u kamion i odvozi na deponiju do 15 km udaljenosti prema uputstvu investitora. Jedinična cijena obuhvata i sav materijal i rad potreban za obezbjeđivanje stabilnosti rova, kao i održavanja stabilnosti okolnih objekata, podzida, ograda. Obračun po m ³ iskopanog materijala.	120,00 m ³

5	II ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, na mjestima gdje nije moguće pristupiti mašinama, ili je potrebno odraditi fine iskope oko postojećih instalacija i objekata. Iskopani materijal se utovara u kolica i odvozi do mjesta utovara u kamion, utovara u kamion i odvozi na deponiju do 15 km. udaljenosti prema uputstvu investitora. Jedinična cijena obuhvata i sav materijal i rad potreban za obezbjeđivanje stabilnosti rova, kao i održavanja stabilnosti okolnih objekata, podzida, ograda. Obračun po m ³ iskopanog materijala.	5,00 m ³
6	II ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, raznošenje tamponskog materijala Dmax=45 sa razastiranjem, planiranjem dna temelja zida, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja tampona koji se ugrađuje ispod temelja iznosi d = 10cm. Obračun po m ³ ugrađenog pijeska.	7,00 m ³
7	II ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog materijala Dmax=45 mm za zatrpavanje rova ispod stepenica, sa propisnim nabijanjem po slojevima od po 30cm. Nasipanje se vrši do donje kote ploče stepenica Obračun po m ³ ugrađenog tampona.	35,00 m ³
8	III BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB30 za izradu temelja potpornih zidova. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m ³ ugrađenog betona.	47,00 m ³
9	III BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano betonskih potpornih zidova, sa barbakanama, betonom MB30. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	44,00 m ³

10	III BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i betoniranje arm. betonskih stepenica na tlu, betonom MB30 u oplati. U cijenu uračunati sav materijal, alat, rad, njegovanje i zaštitu završne obrade betona. Obračun po m2 betoniranih stepenica horizontalne projekcije.	80,00 m ²
11	III BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste i mrežaste armature. Obračun po kg ugrađene armature.	4320,00 kg