

PREGLED POSTUPKA #51509

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI CRNE GORE
PIB	02235196
E-mail	csucg@t-com.me
Telefon	020/243-914
Internet adresa	www.csucg.co.me
Fax	020/225-131
Adresa	Kruševac bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na sanaciji krova zgrade
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Igor Krivokapić
Kontakt	020/243-914
Datum objave	05.09.2023. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabavke radova na sanaciji krova zgrade	05.09.2023 14:00	12.09.2023 12:00	12.09.2023 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI CRNE GORE Radovi na sanaciji krova zgrade 45261910 - Popravljanje krova	36.000,00 EUR	7.560,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, na obrascu 2 Pravilnika o načinu spovođenja jednostavnih nabavki	Drugi uslovi
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) - Ponuđač, kao pravno lice, mora da posjeduje konzervatorsku licencu za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom - Ponuđač mora u radnom odnosu da ima arhitektu konzervatora koji posjeduje konzervatorsku licencu za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima i koji će istovremeno biti rukovodilac radova	Stručna i tehnička sposobnost
45 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Upravna zgrada, Kruševac bb Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
virmanom	Način plaćanja
60 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude

po završetku ugovorenog posla i završnog izvještaja stručnog nadzora, u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Garancija za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenje predmetne nabavke	Drugi uslovi
Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ove nabavke u roku od minimum 24 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora. Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Kvalitet 40 bodova (K)- garantni rok vrednovaće se na sledeći način: Maksimalnih 40 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najduzim garantnim rokom dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = ponuđeni garantni rok/najduži ponuđeni garantni rok x 40. Napomena: Minimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora. Garantni rok se iskazuje u mjesecima.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **36.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojeće krovne crvene kanalice sa dvovodnog krova Prizemnog objekta A6. Demontažu izvesti pažljivo i ručno i demontiranu kanalicu odvesti na deponiju a zdrave sačuvati i uskladištiti gdje to zahtijeva investitor. Obračun po m2 razvijene površine krovne ravni.	198,00 m2
2	DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojeće gromobranske instalacije sa krova i fasadnih zidova. Demontažu izvesti ručno i pažljivo bez oštećenja fasadnih zidova i krovnih zabatnih zidova i vijenaca. Obračun po m.	58,00 m
3	DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojeće drvene dvovodne krovne konstrukcijesa limenim opšavima. Demontažu izvesti pažljivo i ručno i složiti u krugu gradilišta. Ukoliko se utvrdi da ima zdravih i neoštećenih drvenih greda iste sačuvati i očistiti radi ponovne ugradnje. Drvena konstrukcija se sastoji od: rogova 14/14 cm, letvica 4/5 cm, sljemenjače 14/18 cm, stuba vješaljke 14/14 cm, vjenčanica 16/16 cm. Demontiranu drvenu krovnu građu i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 ukupne razvijene površine krovne ravni.	198,00 m2

4	DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojećih trulih i oštećenih plafonskih greda i plafonskih letvi. Demontažu izvesti pažljivo i ručno i složiti u krugu gradilišta. Plafonske grede su dimenzija 18/18 cm a letve 4/5 cm. Za obračun uzeti da je oštećeno oko 30% od ukupne površine plafona kompletnog prizemnog objekta A6. Demontiranu konstrukciju odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2.	40,00 m2
5	DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža oštećenog plafonskog maltera i trske na površinama gdje je demontirana plafonska konstrukcija. Demontirani materijal odvesti na gradsku deponiju. Za obračun uzeti da je oštećeno oko 30% od ukupne površine plafona kompletnog prizemnog objekta A6. Obračun po m2.	40,00 m2
6	DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža horizontalnih ležećih krovnih oluka kvadratnog presjeka. Demontažu izvesti ručno i pažljivo. Demontirane oluke odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m.	50,00 m
7	DEMONTAŽNI RADOVI	Čišćenje postojećih vertikalnih oluka vodom pod pritiskom. Obračun po kom.	11,00 kom
8	DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža eventualno oštećenih vertikalnih oluka. U cijenu uračunati demontažu 30% od postojećeg broja. Obračun po kom.	4,00 kom
9	DEMONTAŽNI RADOVI	Čišćenje fasada prizemnog objekta A6 i spratnog objekta A5. Čišćenje izvesti mašinskim putem vodom pod pritiskom. Obračun po m2.	49,50 m2

10	TESARSKI RADOVI	Zamjena demontiranih plafonskih greda novim od jelove suve građe i klase, iste obrade i dužine, presjeka 18/18 cm, dužine 6,20 m. Plafonske grede ugraditi na iste pozicije i u svemu ostalom po uzoru na postojeće. Način veze sa zidom, krovnom vješaljkom, vjenčanicama, plafonskim slojevima i drugim elementima, uraditi po uzoru na postojeće. Obračun po m3.	2,41 m3
11	TESARSKI RADOVI	Premazivanje zaštitnim hemijskim sredstvom ili pregorelim mašinskim uljem u dva sloja, drvene postojeće i nove drvene plafonske konstrukcije: drvenih greda i letvica. Obračun po m2 tavanke površine.	140,00 m2
12	TESARSKI RADOVI	Izrada plafona na demontiranim - porušenim površinama i na novoj drvenoj plafonskoj konstrukciji. Plafon uraditi od slojeva: trske vezane žicom za razjovanje za letvice i nakon toga malterisati krečnim malterom. Plafonski sloj uraditi u debljini, obradi i svemu drugom po uzoru na postojeći. Obračun po m2.	40,00 m2
13	TESARSKI RADOVI	Izrada nove dvovodne drvene krovne konstrukcije od suve jelove građe I klase. Krovna konstrukcija treba da se uradi u istom obliku i formi i od konstruktivnih elementima u svemu po uzoru na postojeću uz mogućnost dodavanja drugih slojeva koji će poboljšati njenu konstruktivnu stabilnost, termiku i dr. Krovnu konstrukciju uraditi od konstruktivnih elemenata: rogovi 14/14 cm, letvi 4/5 cm, vjenčanica 16/16 cm, sljemenjače 14/18 cm i stubova vješaljki 14/14 cm. Obračun po m3.	8,00 M3

14	TESARSKI RADOVI	Izrada daščanog pokova na rogovovima. Daščani pokov uraditi od jelove daske I klase d=24,0 mm ili OSB ploča d=16,0 mm. Daščani pokov postaviti sa gornje strane drvenih rogova dvovodne krovne konstrukcije. Obračun po m2.	198,00 m2
15	TESARSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja drvenih letvica na dvovodnoj krovnoj ravni iznad hidroizolacionog sloja. Drvene letvice su presjeka 4/5 cm, postavljenje vertikalno pretći dvovodnu krovnu ravan, na propisnom razmaku da bi se na njih (između njih) postavila donja krovna kanalica. Obračun po m3.	2,00 m3
16	TESARSKI RADOVI	Premazivanje zaštitnim hemijskim sredstvom ili pregorelim mašinskim uljem u dva sloja, kompletno svih elemenata nove drvene krovne konstrukcije. Obračun po m2.	198,00 m2
17	IZOLATERSKI RADOVI	Izrada hidroizolacione bitumenske membrane ugrađene na daščanom dvovodnom krovnom pokovu. Hidroizolaciona je od samoljepljive elastomjerne bitumenske membrane sa uloškom od staklene tkanine, debljine 3,0 mm, koj ima dpnji samoljepljivi sloj i ugrađuje se sa preklopom od minimum 10,0 cm. Za poboljšanje pričvršćivanja dodatno izvršiti zakivanje zavrznjima sa plastičnom podloškom. Bitumenska hidroizolaciona membrana je tipa BARUPLAN GG E 30 PSF proizvođača Busscher Hoffman ili druga najmanje istih i većih karakterisdtika. Obračun po m2.	198,00 m2
18	IZOLATERSKI RADOVI	Izrada termoizolacije u dvovodnoj krovnoj konstrukci. Termoizolaciju uraditi od kamene vune debljine d=10,0 cm, između devenih rogova. Ploče kamene vune pričvrstiti unakrsno postavljenom žicom za razzovanje sa donje strane zakovane za rogove. Obračun po m2.	198,00 m2

19	IZOLATERSKI RADOVI	Izrada termoizolacije na plafonskoj konstrukciji. Termoizolaciju uraditi od kamene vune debljine d=5,0,0 cm, između devenih plafonskih greda. Ploče kamene vune pričvrstiti unakrsno postavljenom žicom za rajzovanje sa donje strane zakovane za plafonske grede. Obračun po m2.	198,00 m2
20	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja PVC deblje folije iznad termoizolacije, tj. kamene vune na dvovodnoj krovnoj ravni i na plafonskoj površini. Obračun po m2.	198,00 m2
21	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja parne brane ispod termoizolacije, tj. kamene vune, na krovu i na plafonskoj površini. Obračun po m2.	198,00 m2
22	POKRIVAČKI RADOVI	Pokrivanje nove drvene dvovodne konstrukcije prizemnog objekta A6. Pokrivanje izvesti novom crvenom kanalicom ugrađena na sloju cementnog maltera sa donje strane između vertikalnih redova drvenih letvica. Gornu kanalicu složiti propisno na cementnom malteru. Donju i gornju kanalicu složiti sa preklopom od 1/3 dužine kanalice. Završna čela kanalice, prema krovnom vijencu zatvoriti cementnim malterom u ravni polukružnog oblika kanalice. Sljemenjake od kanalice postaviti i idealnom pravcu na cementnom malteru sa preklopom od 1/3 dužine kanalice. Cementni malter treba da ima dodatke aditiva za elastičnost i protivsmrzavanja. Obračun po m2.	198,00 m2
23	LIMARSKI RADOVI	Izrada i ugradnja novih horizontalnih krovni ležećih oluka. Oluci su kvadratnog presjeka izrađeni od pocinčanog lima sa kačenjem za drvenu krovnu konstrukciju. Dimenzije i pozicije oluka su po uzoru na postojeće. Obračun po m.	50,00 m

24	LIMARSKI RADOVI	Izrada i ugradnja novih vertikalnih zidnih oluka, kao zamjena za eventualno oštećene postojeće. Oluci su kružnog presjeka od metalnih ili gusanih cijevi. Materijalizacija oluka, dimenzije, nosači i pričvršćivanje na zid, kao i pozicije, su po uzoru na postojeće. Obračun po m. Napomena: Ukoliko se ustanovi da nema oštećenih vertikalnih oluka ova pozicija se neće izvoditi.	22,00 m
25	LIMARSKI RADOVI	Izrada novih limenih opšava na zabatnom južnom zidu i na sjevernom zidu na spoju sa zidom objekta A5. Opšave uraditi aluminijskim limom d=0,55 mm, pečene sive farbe. Postavljanje lima uraditi po uzoru na postojeći. Obračun po m2 razvijene površine lima.	8,00 m2
26	GROMOBRANSKA INSTALACIJA	Izrada i ugradnja nove gromobranske instalacije na zidovima i na dvovodnom krovu prizemnog objekta A6. Gromobransku instalaciju uraditi od bakarnih žica sa novim tipom kačenja. Gromobransku instalaciju postaviti na pozicijama po uzoru na postojeće stanje. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat, priključke na postojeće gromobranske instalacije i sve drugo potrebno za kompletiranje i završnu izradu ove instalacije na krovu i zidovima prizemnog objekta A6. Obračun po m.	58,00 m

27	FASADERSKI RADOVI	Premazivanje očišćenih i opranih fasadnih površina, upravne zgrade objekta A5 i A6, termoizolacionim fasadnim premazima u tri sloja. Premazivanje izvesti silikonskih energetski efikasnim fasadnim premazima, po sistemu duplih hibridnih membrana koje imaju ulogu refleksije UV zraka, vodonepropusnosti, paropropusnosti, isušivanja vlage iz zida i koje su visokootporni na toplotno zračenje prema standardima DIN EN ISO 11507, min 1000 sati, pH vrijednosti min. 8.0 i stepena refleksije min. 80%. Premazivanje izvesti u tri sledeća sloja: prajmer, drugi bijeli sloj i treći sloj u tonu i RAL-u po izboru projektanta i nadzornog organa. Premazivanje fasadnih zidnih površina izvesti termoizolacionim premazom MIG (Material Innovative Gesellschaft mbH) - Energy Saving Paint EXTERIOR ili drugi najmanje istih i većih karakteristika. U poziciju je uračunata nabavka materijala, alat, rad i potrebnu skelu. Obračun po m2.	295,00 m2
----	-------------------	--	-----------