

PREGLED POSTUPKA #51561

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija klizišta u Zelenici i Sasovićima
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	06.09.2023. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija klizišta u Zelenici i Sasovićima	06.09.2023 14:00	11.09.2023 09:00	11.09.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA HERCEG NOVI Nepredviđeni izdaci za radove 450000000 - Građevinski radovi	165.289,26 EUR	34.710,74 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi	DA
Rok izvođenja radova za partiju I je 10 dana od dana uvođenja odabranog ponuđača u posao	Rok izvršenja ugovora	NE
Mjesto izvršenja ugovora je Sokolovačka ulica u Zelenici	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja	DA
Rok plaćanja: Plaćanje će biti izvršeno u roku od 15 dana od dana završetka radova, izvršene primopredaje i dostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja	DA
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova.	Garantni rok	DA
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Rok izvođenja radova za partiju II je 15 dana od dana uvođenja odabranog ponuđača u posao	Rok izvršenja ugovora	NE
Mjesto izvršenja ugovora za partiju II je kat.parc.43 K.O. Sasovići	Mjesto izvršenja ugovora	NE

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

39.000,00 EUR

Broj partije		1	
Opis partije		Sanacija klizišta u ulici Sokolovačkoj u Zelenici	
Procijenjena vrijednost bez PDV		12.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Priprema terena za izgradnju zida. Pozicija podrazumjeva, košenje, rezanje i čišćenje terena na kom je predviđena pozicija zida. Očišćeni materijal je potrebno odvesti na deponiju.	1,00 paušal
2	Pripremni radovi	Mašinsko sječenje asfalta debljine d=10cm. Obračun po m' izrezane površine.	20,00 m'
3	Pripremni radovi	Mašinsko lomljenje postojećeg asfalta i betona. Pozicija podrazumjeva i utovar polomljenog materijala u vozilo i odvoz na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2 polomljene površine.	40,00 m2

4	Zemljani radovi	Mašinski iskop zemljišta III i IV kategorije. Iskopani materijal se utovara u kamion i odvozi na deponiju do 15 km udaljenosti prema uputstvu investitora. Jedinična cijena obuhvata i sav materijal i rad potreban za obezbjeđivanje stabilnosti rova, podzida, ograda. Obračun po m ³ iskopanog materijala.	100,00 m ³
5	Zemljani radovi	Nabavka, transport, raznošenje tamponskog materijala D _{max} =45 sa razastiranjem, planiranjem dna temelja zida, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja tampona koji se ugrađuje ispod temelja iznosi d = 10cm. Obračun po m ³ ugrađenog tampona.	3,00 m ³
6	Zemljani radovi	Nabavka, transport, razastiranje i planiranje šakavca i krupnijeg kamena do 30cm prečnika u sloju debljine 150cm na poziciji iza zida . Obračun po m ³ ugrađenog materijala.	34,00 m ³
7	Zemljani radovi	Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i sabijanje mljevenog tampona granulacije 0-45mm u sloju debljine 250cm. Sabijanje vršiti u slojevima pomoću vibro papuče ili valjka. Obračun po m ³ ugrađenog tampona.	59,00 m ³
8	Monterški radovi	Nabavka, transport i ugradnja drenažne cijevi Ø110mm iza zida. Obračun po m' ugrađene cijevi.	20,00 m'

9	Betonski i armirački radovi	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB30 za izradu temelja potpornog zida. Temelje izvesti i armirati po uputstvu nadzornog organa. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	13,00 m3
10	Betonski i armirački radovi	Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano betonskog potpornog zida, u dvostranoj oplati sa barbakanama, betonom MB30. Zidove izvesti i armirati po uputstvu nadzornog organa. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m3 ugrađenog betona.	17,00 m3
11	Betonski i armirački radovi	Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano betonske ploče debljine d=15cm, betonom MB30, na dijelu trase od asfalta do zida. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 odrađene ploče.	35,00 m2
12	Betonski i armirački radovi	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste R ¹² i mrežaste armature Q335. Obračun po kg ugrađene armature.	1520,00 kg

Broj partije		2	
Opis partije		Sanacija klizišta u Sasovićima	
Procijenjena vrijednost bez PDV		27.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Mašinsko razbijanje postojećeg kolovoznog zastora od betona. Rad obuhvata rušenje kolovoznog zastora mašinskim putem, utovar na transportno sredstvo, i transport na deponiju koju odredi nadzorni organ. Obračun prema m ² za sav rad materijal i transport.	150,00 m2
2	Pripremni radovi	Demontaža postojećih čeličnih stubova sa odvozom na mjesto koje odredi investitor	3,00 kom
3	Pripremni radovi	Rušenje postojećeg ab zida koji se nagnuo sa utovarom porušenog materijala i odvozom na gradsku deponiju	23,00 m3
4	Zemljani radovi	Mašinski iskop za temelj novoplaniranog zida sa prevozom na gradsku deponiju. Rad obuhvata sve otkope, svih vrsta zemljanih materijala, zajedno sa utovarom materijala i odvozom na gradsku deponiju onog materijala koji se ne iskoristi u nasip. U te radove uključeni su svi otkopi pri izvođenju potrebne pozicije kao i eventualno potrebna ručna dorada iskopa. Obračun po m ³ iskopanog materijala u zbijenom stanju.	230,00 m3

5	Zemljani radovi	Mašinski iskop postojećeg terena ispod porušene ab ploče u debljini od 30 cm sa prevozom na gradsku deponiju. Rad obuhvata sve otkope, svih vrsta zemljanih materijala, zajedno sa utovarom materijala i odvozom na gradsku deponiju onog materijala koji se ne iskoristi u nasip. U te radove uključeni su svi otkopi pri izvođenju potrebne pozicije kao i eventualno potrebna ručna dorada iskopa. Obračun po m ³ iskopanog materijala u zbijenom stanju.	250,00 m3
6	Zemljani radovi	Izrada nasipa iza zida i iznad temelja od materijala iz iskopa u slojevima od max 50 cm sa nabijanjem svakog sloja. Obračun po m ³ izvršenog nasipa u zbijenom stanju.	60,00 m3
7	Zemljani radovi	Nabavka, transport, nasipanje, razastiranje i sabijanje tampona u sloju 20 cm. Za nasipanje koristiti tampon granulacije 0 – 32 mm. Sabijanje vršiti odgovarajućim vibro valjkom do potrebne zbijenosti od min 60 MPa. Obračun se vrši po m3 ugrađenog tampona u zbijenom stanju.	43,00 m3

8	Zemljani radovi	Nabavka materijala te izrada drenažnog sloja iza potpornih zidova. Drenažni sloj se izvodi od šljunka krupne granulacije u visini od cca 100cm mjereno od gornje kote temeljne stope. Obračun po m ³ ugrađenog materijala.	50,00 m3
9	Betonski i armirano-betonski radovi	Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje temeljne stope potpornog zida betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračunata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova Obračun po m ³ ugrađenog betona.	30,00 m3
10	Betonski i armirano-betonski radovi	Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje potpornog zida betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračunata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova Obračun po m ³ ugrađenog betona.	24,00 m3
11	Betonski i armirano-betonski radovi	Betoniranje kolovoza betonom MB 30 u sloju debljine cca d= 15 cm. Pozicija obuhvata montažu potrebne oplata kao i izvođenje poprečnih dilatacionih spojnica širine 2,50 cm na svakih 5 m dužine kolovoza. Kolovoz se armira sa mrežom Q335 što se obračunava po posebnoj poziciji. Obračun po m2 betonirane površine	150,00 m2

12	Armirački radovi	Nabavka, transport, prenos, sječenje i ugradnja armature. Omračun po kg ugrađene armature	4140,00 kg
13	Ostali radovi	Nabavka materijala, transport te postavljanje PVC cijevi Ø 50 u potporni zid, u funkciji barbakana. Cijevi se postavljaju na međusobnom osovinskom razmaku od 1,00m. Obračun po m' ugrađenih cijevi.	20,00 m'
14	Ostali radovi	Obrada postojećih šahti i njihovo nivelisanje na planiranu kotu saobraćajnice. Radom obuhvaćeno štemanje postojeće ploče šahte i izrada nove gornje ploče sa armaturom, njenim betoniranjem i nivelisanjem poklopca prema novoj niveleti saobraćajnice.	6,00 kom