

PREGLED POSTUPKA #52256

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLUŽINE
PIB	02027925
E-mail	predsjednik@pluzine.me
Telefon	040/271-103
Internet adresa	www.pluzine.me
Fax	040/271-103
Adresa	Lazara Sočice 4
Grad	Plužine
Poštanski broj	81435

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija vodovoda u Crkvičkom Polju (zamjena metalne cijevi od pumpe do rezervoara)
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vera Lučić
Kontakt	069/157-783
Datum objave	25.09.2023. 13:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA PLUŽINE Sanacija vodovodne mreže u selu Crkvičko Polje 45232151 - Obnova glavnog vodovoda	15.000,00 EUR	3.150,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Mjesto izvršenja ugovora:Crkvičko Polje	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora : 15 dana od potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja situacije ili fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	ESPD
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Formiranje gradilišta i dopremanje mehanizacije. Obračun paušalno	1,00 paušal
2	PRIPREMNI RADOVI	Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja zemljanih radova i montaže cjevovoda kao i sva neophodna geodetska mjerenja za izradu projekta izvedenog stanja. Geodetska snimanja za projekat izvedenog stanja izvesti instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m' trase.	1000,00 m
3	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećeg čeličnog cjevovoda, transport do deponije. Obračun paušalno.	1,00 paušal

4	ZEMLJANI RADOVI	Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski. Iskop vršiti prema uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda. Obračun količina vršiti usvojenim širinama rova za odgovarajuće profile cijevi i dubinama iz uzdužnog profila. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu uz trasu planiranog vodovoda. Plaća se po 1 m ³	240,00 m ³
5	ZEMLJANI RADOVI	Dodatni iskop za čvorove nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši i iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i podgrađivanje. Obračun po m ³ , uredno i kvalitetno obavljenog posla	10,00 m ³
6	ZEMLJANI RADOVI	Izrada posteljice za polaganje vodovodnih PEHD cijevi. Posteljica se izvodi od pijeska prirodne mješavine, 10 cm ispod, oko i 10 cm iznad cijevi čitavom širinom rova. Posteljica se može ugraditi i od prosijanog materijala iz iskopa tako da u dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće od 4mm. Ako se za posteljicu koristi pijesak sa posebne deponije jediničnom cijenom mora biti ukalkulisan i transport. Obračun po m ³ kvalitetno izvedene posteljice za cjevovode.	40,00 m ³

7	ZEMLJANI RADOVI	Zatrpavanje kanalskih rovova nakon montiranih i ispitanih cijevi. Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30cm, uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja se obavlja ručno, probranim materijalom iz iskopa. Dalje zatrpavane se može obavljati preostalim viškom od iskopa, mašinski, uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50cm uz propisno nabijanje. Obračun po m ³ materijala za zatrpavanje.	180,00 m3
8	ZEMLJANI RADOVI	Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa za cjevovod i reviziona okna sa transportom na deponiju.	90,00 m3
9	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Izrada zidova vodovodnog okna od armiranog betona MB30. U jediničnu cijenu uračunat sav rad i materijal za spravljanje, ugrađivanje i njegu betona kao i potrebna oplata. donja ploča	2,12 m3
10	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Izrada zidova vodovodnog okna od armiranog betona MB30. U jediničnu cijenu uračunat sav rad i materijal za spravljanje, ugrađivanje i njegu betona kao i potrebna oplata. zidovi	2,34 m3
11	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Izrada gornje ploče vodovodnog okna od armiranog betona MB30. Na pločama šahtova ostaviti otvore za ugranju poklopaca. U jediničnu cijenu uračunat sav rad i materijal za spravljanje, ugrađivanje i njegu betona kao i potrebna oplata. gornja ploča	2,04 m3

12	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Izrada gornje ploče vodovodnog okna od armiranog betona MB30. Na pločama šahtova ostaviti otvore za ugranju poklopaca. U jediničnu cijenu uračunat sav rad i materijal za spravljanje, ugrađivanje i njegu betona kao i potrebna oplata. AB vijenac .	1,50 m3
13	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Izrada ankernih blokova u čvorovima ispod fazonskih komada. Ankerne blokove izvesti od nabijenog betona livenog na licu mjesta MB20 dimenzija . Prije izvođenja ankernih blokova, na kontaktu betona sa fazonskim komadom cjevovod obložiti PVC folijom.Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal i oplata za kompletnu izradu ankernog bloka.Obračun po komadu.	10,00 kom
14	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Nabavka, ispravljanje, čišćenje,sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Obračun po kg. komplet ugrađene armature, nezavisno od profila željeza koje se koristi.	460,00 kg
15	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka,transport i ugradnja vodovodnih PEHD cijevi za pritiske PN16. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu vodovodnih cijevi od u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Prečnik cijevi je DN63.Obračun podužnom m' cjevovoda. PEHD 2" (DN63) PN16	1000,00 m
16	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada PN16 bara.	5,00 kom
17	OSTALI RADOVI	Dezinfekcija i ispiranje vodovodnih cjevovoda nakon zatrpavanja.Obračun po m' dezinfikovanog i ispranog cjevovoda	1000,00 m

18	OSTALI RADOVI	Ispitivanje vodovnih cijevovoda na probni pritisak prema propisima za ispitivanje vodovodnih cijevi pod pritiskom. Obračun po m' ispitanog cijevovoda	1000,00 m
19	OSTALI RADOVI	Nakon završetka radova izvršiti snimak izvedenih radova i napraviti projekat izvedenog stanja. Obračun paušalno.	1,00 paušal