

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na adaptaciji teretane i fitness centra

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UNIVERZITETSKO SPORTSKO
KULTURNI CENTAR PODGORICA

PIB:

03086127

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), privredni subjekat treba da dostavi licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, sačinjenu na obrascu 2, shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023. godine). Forma obrasca 2 je dodata kao prilog Zahtjeva za dostavljanje ponuda.	ESPD
Mjesto izvršenja Ugovora o jednostavnoj nabavci je zgrada Univerzitetsko sportsko kulturnog centra u Podgorici.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je maksimum 45 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao od strane lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, (Nadzorni organa Naručioca). Naručilac je obavezan da Izvođača radova uvede u posao u roku do 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok izvršenja radova bit će vrednovan kao podkriterijum u okviru kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja

Garantni rok za izvedene radove je minimum 24 mjeseca (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za izvedene radove), a garantni rok za ugrađeni materijal je minimum 12 mjeseci (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za ugrađeni materijal). Garantni rokovi počinju teći od dana primopredaje radova, odnosno prijema pozitivnog izvještaja sa tehničkog pregleda. Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.	Garantni rok
Kontrole kvaliteta vršiće lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, u daljem tekstu Nadzorni organ Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok plaćanja je do30 (trideset) dana od dana ovjere okončane situacije za izvedene radove	Rok plaćanja

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), privredni subjekat treba da dostavi licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, sačinjenu na obrascu 2, shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023. godine). Forma obrasca 2 je dodata kao prilog Zahtjeva za dostavljanje ponuda.	ESPD

Mjesto izvršenja Ugovora o jednostavnoj nabavci je zgrada Univerzitetsko sportsko kulturnog centra u Podgorici.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je maksimum 45 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao od strane lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, (Nadzorni organa Naručioca). Naručilac je obavezan da Izvođača radova uvede u posao u roku do 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok izvršenja radova bit će vrednovan kao podkriterijum u okviru kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je minimum 24 mjeseca (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za izvedene radove), a garantni rok za ugrađeni materijal je minimum 12 mjeseci (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za ugrađeni materijal). Garantni rokovi počinju teći od dana primopredaje radova, odnosno prijema pozitivnog izvještaja sa tehničkog pregleda. Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.	Garantni rok
Kontrole kvaliteta vršiće lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, u daljem tekstu Nadzorni organ Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok plaćanja je do30 (trideset) dana od dana ovjere okončane situacije za izvedene radove	Rok plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se ponuđeni rok izvršenja radova (izraziti u kalendarskim danima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja radova i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli: $\text{Broj bodova} = K(\text{najkraći ponuđeni rok}) / K(\text{ponuđeni rok}) * 20$. Maksimalni rok izvođenja radova je 45 kalendarskih dana.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se ponuđeni rok izvršenja radova (izraziti u kalendarskim danima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja radova i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli: $\text{Broj bodova} = K(\text{najkraći ponuđeni rok}) / K(\text{ponuđeni rok}) * 20$. Maksimalni rok izvođenja radova je 45 kalendarskih dana.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16694.21	1	PRIPREMNI RADOVI	Rušenje zidova. Šut iznijeti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Prilikom rušenja zidova voditi računa o instalacijama u zidovima (hidro i struja) koje je potrebno sačuvati i zaštititi.	140.00	m2

16694.21	2	PRIPREMNI RADOVI	Pažljiva demontaža unutrašnjih drvenih vrata sa štokovima sa svim pripadajućim lajsnama, okovima i mehanizmima. Vrata skladištiti u samom objektu do ugradnje u drugoj prostoriji.	63.00	kom
	3	PRIPREMNI RADOVI	Pažljiva demontaža unutrašnjih aluminijskih vrata sa štokovima sa svim pripadajućim lajsnama, okovima i mehanizmima. Vrata skladištiti u samom objektu do ugradnje u drugoj prostoriji.	8.00	kom
	4	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećih radijatora. Izbacivanje stvari i opreme koji se nalaze u prostorijama, u dogovoru sa Korisnikom uskladištiti stvari koje se nalaze u prostorijama predviđenim za adaptaciju.	2.00	kom
	5	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža tuš kade i tuš baterije.	2.00	kom
	6	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža WC šolja	2.00	kom
	7	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža lavabo sa česmama i ogledalima	6.00	kom
	8	PRIPREMNI RADOVI.	Popunjavanje rupa u podu, nastalih prilikom rušenja zidova, betonom MB30 debljine 5-10cm i dovesti u ravni sa postojećim podom	10.00	m2
	9	GIPSARSKI RADOVI	Izrada pregradnog zida na metalnoj podkonstrukciji (CW i UW profili, d=5cm), obloženog obostrano sa duplombijelom gips-kartonskom pločom A13(2A+2A), a radi zvučne izolacije bolje zaštite profila od oksidacijelije se "DIHT" traka na UW profilu i sve to ošpaltano i izbandažirano u dvije ruke praškastim materijalom "FUGENFILER-om", tip obradespojeva Q2. U cijenu uračuna nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala.	150.00	m2
	10	MOLERSKI RADOVI	Obrada zidova poludisperzivnom bojom sa prethodnim gletovanjem površina glet masom. Gletovanje vršiti u dvije ruke dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Završno bojenje je dva puta u bijeloj boji. Obračun po m2 računajući kompletan materijal, rad i skelu.	300.00	m2
	11	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja "KNAUF" ekoroll mineralne vune d=50mm u pregradnim zidovima	150.00	m2
	12	MONTAŽNI RADOVI	Ugradnja već demontiranih unutrašnjih drvenih vrata sa štokovima sa svim pripadajućim lajsnama, okovima i mehanizmima.	4.00	kom

16694.21	13	MONTAŽNI RADOVI	Ugradnja već domontiranih unutrašnjih aluminijskih vrata sa štokovima sa svim pripadajućim lajsnama, okovima i mehanizmima.	4.00	kom
	14	MONTAŽNI RADOVI.	Ugradnja tuš kade i tuš baterije.	2.00	KOM
	15	RAZNI RADOVI	Izmještanje hidroinstalacija i prilagođavanje novom stanju prostorija. Na mjestima gdje se postavljaju nove tuš kabine potrebno predvidjeti štemanje poda i provlačenje cijevi za odvod vode. Prilikom rušenja zidova voditi računa o hidroinstalacijama koje je potrebno zatvoriti. U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svih potrebnih materijala.	1.00	paušal
	16	RAZNI RADOVI	Izmještanje instalacija slabe i jake struje i prilagođavanje novom stanju prostorija. U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svog neophodnog materijala. Prilikom izgradnje novih prostorija voditi računa o postojećem plafonu. Ukoliko bude iziskivalo izgradnju novih T i L profila za podkonstrukciju plafona, kao i nabavku AMSTRONG tabli.	1.00	paušal
	17	RAZNI RADOVI	Izrada Elaborata izvedenog stanja	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16694.21	1	PRIPREMNI RADOVI	Rušenje zidova. Šut iznijeti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Prilikom rušenja zidova voditi računa o instalacijama u zidovima (hidro i struja) koje je potrebno sačuvati i zaštititi.	140.00	m2
	2	PRIPREMNI RADOVI	Pažljiva demontaža unutrašnjih drvenih vrata sa štokovima sa svim pripadajućim lajsnama, okovima i mehanizmima. Vrata skladištiti u samom objektu do ugradnje u drugoj prostoriji.	6.00	kom

16694.21	3	PRIPREMNI RADOVI	Pažljiva demontaža unutrašnjih aluminijskih vrata sa štokovima sa svim pripadajućim lajsnama, okovima i mehanizmima. Vrata skladištiti u samom objektu do ugradnje u drugoj prostoriji.	8.00	kom
	4	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećih radijatora. Izbacivanje stvari i opreme koji se nalaze u prostorijama, u dogovoru sa Korisnikom uskladištiti stvari koje se nalaze u prostorijama predviđenim za adaptaciju.	2.00	kom
	5	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža tuš kade i tuš baterije.	2.00	kom
	6	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža WC šolja	2.00	kom
	7	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža lavabo sa česmama i ogledalima	6.00	kom
	8	PRIPREMNI RADOVI.	Popunjavanje rupa u podu, nastalih prilikom rušenja zidova, betonom MB30 debljine 5-10cm i dovesti u ravni sa postojećim podom	10.00	m2
	9	GIPSARSKI RADOVI	Izrada pregradnog zida na metalnoj podkonstrukciji (CW i UW profili, d=5cm), obloženog obostrano sa duplombijelom gips-kartonskom pločom A13(2A+2A), a radi zvučne izolacije bolje zaštite profila od oksidacijelije se "DIHT" traka na UW profilu i sve to ošpaltano i izbandažirano u dvije ruke praškastim materijalom "FUGENFILER-om", tip obradespojeva Q2. U cijenu uračuna nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala.	150.00	m2
	10	MOLERSKI RADOVI	Obrada zidova poludisperzivnom bojom sa prethodnim gletovanjem površina glet masom. Gletovanje vršiti u dvije ruke dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Završno bojenje je dva puta u bijeloj boji. Obračun po m2 računajući kompletan materijal, rad i skelu.	300.00	m2
	11	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja "KNAUF" ekoroll mineralne vune d=50mm u pregradnim zidovima	150.00	m2
	12	MONTAŽNI RADOVI	Ugradnja već demontiranih unutrašnjih drvenih vrata sa štokovima sa svim pripadajućim lajsnama, okovima i mehanizmima.	4.00	kom
	13	MONTAŽNI RADOVI	Ugradnja već domontiranih unutrašnjih aluminijskih vrata sa štokovima sa svim pripadajućim lajsnama, okovima i mehanizmima.	4.00	kom
	14	MONTAŽNI RADOVI.	Ugradnja tuš kade i tuš baterije.	2.00	KOM

16694.21	15	RAZNI RADOVI	Izmještanje hidroinstalacija i prilagođavanje novom stanju prostorija. Na mjestima gdje se postavljaju nove tuš kabine potrebno predvidjeti štemanje poda i provlačenje cijevi za odvod vode. Prilikom rušenja zidova voditi računa o hidroinstalacijama koje je potrebno zatvoriti. U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svih potrebnih materijala.	1.00	paušal
	16	RAZNI RADOVI	Izmještanje instalacija slabe i jake struje i prilagođavanje novom stanju prostorija. U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svog neophodnog materijala. Prilikom izgradnje novih prostorija voditi računa o postojećem plafonu. Ukoliko bude iziskivalo izgradnju novih T i L profila za podkonstrukciju plafona, kao i nabavku AMSTRONG tabli.	1.00	paušal
	17	RAZNI RADOVI	Izrada Elaborata izvedenog stanja	1.00	kom