

PREGLED POSTUPKA #63038

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na uređenju puteva u Bijeloj i Bunovićima
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	11.10.2023. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na uređenju puteva u Bijeloj i Bunovićima	11.10.2023 12:00	16.10.2023 09:00	16.10.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvođenja radova je 30dana od dana uvođenja odabranog izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Bijela i Bunovići	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Plaćanje će biti izvršeno u roku od 15 dana od dana završetka radova, izvršene primopredaje i dostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.900,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I Bijela - Petrovići - dužina 140m	Mašinsko sječenje postojećeg betona debljine do 10 cm. Obračun po m' izrezane površine.	80,00 m'
2	I Bijela - Petrovići - dužina 140m	Mašinsko lomljenje postojećih denivelisanih betonskih površina debljine d=10-15 cm. Pozicija podrazumjeva lomljenje, utovar na kamion i odvoz polomljenog materijala. Obračun po m2 polomljene površine.	350,00 m2
3	I Bijela - Petrovići - dužina 140m	Nivelisanje postojećih AB šahtova na novu kotu puta. Postojeće liveno željezne poklopce sa ramom pažljivo demontirati i kasnije ponovo ugraditi, što se obračunava ovom pozicijom. Pozicija obuhvata i sva potrebna štemanja, rušenja, betoniranja, ugradnju armature kao i montažu oplata. U cijenu uračunati sav potreban, materijal, alat i rad. Obračun po komadu nivelisanog šahta.	10,00 kom
4	I Bijela - Petrovići - dužina 140m	Čišćenje i nivelisanje postojeće rešetke. Pozicija podrazumjeva pažljivo demontiranje rešetke kao i njeno čišćenje od nakupljenog materijala te nanovo montiranje iste na novu kotu puta. Obračun po m' rešetke.	4,00 m'

5	I Bijela - Petrovići - dužina 140m	Nabavka materijala, dovoz i betoniranje puta betonom marke MB30 u sloju debljine d=10cm. U cijenu uračunati montažu potrebne oplata kao i njegu i održavanje betona. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 betoniranog puta.	750,00 m2
6	I Bijela - Petrovići - dužina 140m	Nabavka, transport, prenos, sječenje i ugradnja armaturnih mreža Q188. Pozicija obuhvata i mjestimično ankerisanje mreža u postojeći beton gdje se za to ukaže potreba. Obračun po kg ugrađene armature.	2750,00 kg
7	II Bunovići - I dionica - dužina 230m	Nabavka, transport i ugradnja tampona granulacije 0-32mm sa mašinskim sabijanjem prosječne debljine d=15cm, na mjestima na kojima je to potrebno. Pozicija podrazumjeva i rad bagera na profilisanju i nivelaciji postojećeg puta Obračun po m2 pripremljene površine.	740,00 m2
8	II Bunovići - I dionica - dužina 230m	Nabavka materijala, dovoz i betoniranje puta betonom marke MB30 u sloju debljine d=10cm. U cijenu uračunati montažu potrebne oplata kao i njegu i održavanje betona. Put treba izvesti sa potrebnim podužnim i poprečnim nagibom. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 betoniranog puta.	740,00 m2
9	II Bunovići - I dionica - dužina 230m	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste i mrežaste armature Q188. Obračun po kg ugrađene armature.	2720,00 kg
10	III Bijela - centar	Mašinsko sječenje betona debljine 10cm. Obračun po m' izrezane površine	8,00 m'
11	III Bijela - centar	Lomljenje betonske površine sa utovarom polomljenog materijala na kamion i odvozom na deponiju. Obračun po m2 polomljene površine.	10,00 m2

12	III Bijela - centar	Nabavka materijala, dovoz i betoniranje puta betonom marke MB30 u sloju debljine d=12cm. U cijenu uračunati montažu potrebne oplata kao i njegu i održavanje betona. Put treba izvesti sa potrebnim podužnim i poprečnim nagibom. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 betoniranog puta.	170,00 m2
13	III Bijela - centar	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste i mrežaste armature Q188. Obračun po kg ugrađene armature.	620,00 kg