

PREGLED POSTUPKA #63306

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ŽABLJAK
PIB	02619474
E-mail	tocgzabljak@gmail.com
Telefon	052/361-802
Internet adresa	www.tozabljak.me
Fax	052/361-802
Adresa	Trg Durmitorskih ratnika 2
Grad	Žabljak
Poštanski broj	84220

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja infopulta
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tatjana Vojinović
Kontakt	Direktor Stojan Abazović 067537906
Datum objave	17.10.2023. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja infopulta	17.10.2023 10:00	20.10.2023 12:00	20.10.2023 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ŽABLIJAK Izgradnja infopulta 45213313 - Uslužni objekat	20.661,16 EUR	4.338,84 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od završetka posla	Rok plaćanja
Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana, od dana zaključenja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Ponuda važi 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: 12 mjeseci od dana primopredaje. Izvođač garantuje za kvalitet koji je predmet ovog ugovora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.	Garantni rok
Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, koja je data u prilogu.	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora Žabljak	Mjesto izvršenja ugovora
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva	Obavezni uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.661,16 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi.	Pripremni radovi. Organizacija gradilišta, obezbjeđenje energetskih priključaka, dobijanje dozvola, saglasnosti. Demontaža i uklanjanje svih postojećih elemenata sa lokacije (ograde, materijali). Organizacija privremene deponije. Radovi na postavljanju repera, snimanje i obilježavanje potrebnih tačaka za početak radova, obilježavanje objekta. Stalne tačke i visinske kote propisno obilježene geodetskim metodama, zaštititi i ubilježiti u građevinski dnevnik. Obračun i plaćanje paušalno.	1,00 paus
		Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.200 i tehničkim propisima tačno prema projektu.: U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomenčuvanje i održavanje geodetskih oznaka (stalnih i za objekat). a u tekstu:Obilježavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i ažurno, bez štete po iskop.-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroškom rada i materijala	

2 ZEMLJANI RADOVI

prema normi GN.601.Pomoćne skele za prebačaj materijala.Eventualne prekope izvođač je dužan da ispravi o svom trošku, nabojem šljunka ili špar betonom, po nalogu investitora.Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog da se poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred fundiranje, bez posebne nadoknade, ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan.Širine iskopa, kojih se izvođač mora pridržavati, računate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje radove, ili razupiranje, na sljedeći način:–Za elemente koji se liju bez oplata, tačno u širinu betona.–Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na širinu betona.–Za široki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0l Izvođač je dužan da u jediničnu cijenu uračuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti (podzemni instalacioni vodovi, neočekivana tvrdoća tla, podzemne vode i sl.) ,1m na dimenziju objekta.Povećane širine proizašle su iz načina rada, tehnologije izvođača ili zakošenja strana (da se izbjegne razupiranje) neće se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza iskopanog materijala. Normativne širine i dubine, naznačene kod pojedinih pozicija nisu mjere iskopa; služe samo za klasifikaciju. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova, mjereno prije i poslije iskopa."NAPOMENA:
Prije početka radova na iskopu zemlje za temelje neophodno je izvršiti geodetsko snimanje i obilježavanje objekta. Pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o eventualnim podzemnim instalacijama.
Svi zemljani radovi se obračunavaju za objekat, tako da se u predmjeru terena neće uzimati u obzir za već izvedeni iskop. Pripremanje terena za postavljanje temeljnih stopa stubova i konstrukcije dekinga. Obracun obuhvata nabijanje zemljista

128,00 m2

		sa pripremljenim jamama za stope na nivo kote predviđene projektom "	
3	BETONSKI RADOVI	BETONSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i planovi oplata sa kotiranim dimenzijama. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:/Obilježavanje, snima/Ugradnja raznih potrebnih ankerskih elemenata. nje i prenošenje mjera/ za potrebe radova. Njega betona /Gradilišni transport. Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena uvijek obuhvata i sledeće radove:/Izradu, postavljanje, premještanje i demontažu oplata sa odgovarajućim podupiranjem, sa utroškom rada i materijala prema GN.601.Izvođač je dužan da vodi računa o ugrađivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajući materijal. Obaveza je izvođača da prije početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili tehnologije izvođača neće se plaćati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.Obaveza	1,00 m3

		je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi pregled oplata i armature. Opis pozicija i izrada temeljnih stopa za stubove objekta dimenzija 50x50x30. Betoniranje izvesti betonom MB30, armirati u svemu u skladu sa detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m ² ploče.	
4	BETONSKI RADOVI	Izrada armirane podne ploče, debljine d=12cm preko sloja šljunčanog tampona d=15cm. Betoniranje izvesti betonom MB30, armirati u svemu u skladu sa detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m ² ploče.	24,00 m2
		ZIDARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu. Eventualne izmjene materijala ili način izvođenja tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, i odgovarati važećim propisima. Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama materijala označenim u pozicijama, a čvrstoća i kvalitet mora odgovarati važećim propisima. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u. Svježe zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vršiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi. Prije početka malterisanja opeke na	

5

ZIDARSKI RADOVI

zidovima moraju biti čiste a fuge udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu pažnju treba posvetiti betonskim površinama - one se prethodno moraju dobro očistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane površine moraju biti ravne i glatke, bez udubljenja i ispupčenja, a ivice pravilne. Svi malteri moraju biti spravljeni kako to predviđaju date razmjere, dobro izmješani do kompaktnosti i bez primjesa koje ne pripadaju malterima. Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.301 i tehničkim propisima, tačno prema projektu, kao i Opštim tehničkim uslovima koji su dio ovog projekta. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sljObilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. Gradilišni transport. Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za rad sa utroškom materijala prema GN.601.

Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

OPISI POZICIJA - ZIDARSKI RADOVI

Zidanje fasadnih zidova giter blokom $d = 20 \text{ cm}$ u produžno cementnom malteru R 1:3:9. Radove izvesti stručnom radnom snagom. Radove izvesti tačno po planu sa horizontalnim redovima i pravilnim vezama. Spoljnice moraju biti potpuno ispunjene malterom debljine najviše $d = 1 \text{ cm}$. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata. Vertikalne serklaže izraditi sa strane svih otvora za vrata gdje je profil malog presjeka da bi ostao u opeci. Sve serklaže povezati međusobno kao i sa arm.bet. konstrukcijom. Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa oplatom i armaturom. Obračun po m^3 .

16,80 m3

		edeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:	
6	ZIDARSKI RADOVI	Zidanje unutrašnjih pregradnih zidova giter opekom, d=20 cm, u produžnom malteru 1:2:6. U zidovima izraditi horizontalne i vertikalne armirano betonske serklaže, prema detaljima iz projekta. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata. Vertikalne serklaže izraditi sa strane svih otvora za vrata gdje je profil malog presjeka da bi ostao u opeci, kao i u segmentima predviđenim projektom. Sve serklaže povezati međusobno, kao i sa arm.bet. konstrukcijom. Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa oplatom i armaturom. Obračun po m ² ozidanog zida sa odbijanjem svih otvora.	35,80 m2
7	Zidarski radovi	Zidanje unutrašnjih pregradnih zidova giter opekom, d=12 cm, u produžnom malteru 1:2:6. U zidovima izraditi horizontalne i vertikalne armirano betonske serklaže, prema detaljima iz projekta. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata. Vertikalne serklaže izraditi sa strane svih otvora za vrata gdje je profil malog presjeka da bi ostao u opeci, kao i u segmentima predviđenim projektom. Sve serklaže povezati međusobno, kao i sa arm.bet. konstrukcijom. Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa oplatom i armaturom. Obračun po m ² ozidanog zida sa odbijanjem svih otvora.	45,00 m2

8	ZIDARSKI RADOVI	Malterisanje unutrašnjih zidova i stubova produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnama. Pijesak za spravljanje maltera od prosijanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Obrada špaletni oko otvora je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. Obračun po m ² malterisanog zida sa odbijanjem otvora. U cijenu ulazi sav rad i potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.	244,00 m2
9	ZIDARSKI RADOVI	Malterisanje plafona produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina. Pijesak za spravljanje maltera od prosijanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. Obračun po m ² malterisanog plafona. U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.	117,00 m2
10	Zidarski radovi	Malterisanje unutrašnjih zidova sanitarnih čvorova cementnim malterom 1:3 u dva sloju sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom, kao priprema za oblaganje zida keramikom. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. Obračun po m ² malterisanog zida. U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.	68,80 m2

11	Zidarski radovi	Izrada cementnih košuljica sa polipropilenskim vlaknima (tzv. "fibrin" vlaknima), ravnomjerno trodimenzionalno raspoređenim u estrihu, preko termoizolacije, kao podloge za dalju obradu poda u projektovanom padu. Završna obrada perdašenje. Debljina estriha je 3.0cm - 6.0cm u zavisnosti od vrste poda. Radove izvesti u svema prema uputstvima proizvođača. Obračun po m ² izvedene površine računajući sav rad i materijal.	105,01 m2
12	Zidarski radovi	Izrada cementnih košuljica sa polipropilenskim vlaknima (tzv. "fibrin" vlaknima), ravnomjerno trodimenzionalno raspoređenim u estrihu, u projektovanom padu od 0,5%. Završna obrada perdašenje. Debljina estriha je 4.0cm - 6.0cm u zavisnosti od potrebnog pada. Radove izvesti u svema prema uputstvima proizvođača. Obračun po m ² izvedene površine računajući sav rad i materijal.	291,70 m2

13	TESARSKI RADOVI	TESARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene građe (jelovina, borovina i sl.), a prema detaljima iz projekta. Upotrijebljena građa mora odgovarati propisima JUS-a D.A O. 020. Krovnu konstrukciju izvesti od odgovarajućih profila građe tačno po projektu sa svim naznačenim okovima, spojevima i sidrenjem. Letvisanje krova izvesti od odgovarajućih letava, odnosno gredica. Krovna konstrukcija se obračunava po m² horizontalne projekcije, a letvisanje iste po mU cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sljedeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: ² projekcije na kosinu krova. Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. Gradilišni transport. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. Izrada i postavljanje krovne konstrukcije rogova sa raskinjacima na prethodno pripremljenoj drvenoj konstrukciji baze objekta. Obračun prema komadima na osnov dimenzija iz projekta. Dimenzije rogova 8x12x485cm. OPISI POZICIJA- TESARSKI RADOVI	32,00 kom
----	-----------------	--	-----------

14	Tesarski radovi	Letvisanje krova gredicama d=100/50mm. Letve se postavljaju, u pravilnim razmacima, u pravcu pada krovne ravni i paralelno sa sljemenom. Letve se postavljaju preko krovne konstrukcije, - podužne niz krov, a preko njih letve paralelne sa sljemenom, za stvaranje vazdušnog prostora ispod krovnog pokrivača. Koristiti zdravu rezanu građu II klase, koju treba prethodno zaštititi od crvotočine i truljenja, a sve izvesti po detaljima iz glavnog projekta. Obračun po m ² mjereno po kosini, a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i sve premaze.	100,00 m2
15	Tesarski radovi	Izrada pergole od impregniranog drveta nad ulaznim delom i natkrivenom pult zonom. Grede pergole dimenzije 10/16cm izvesti prema crtežima detalja. Pričvršćivanje ankerima usijecanjem u grede konstrukcije. Pozicija obračunata prema dimenzijama greda. Grede duzine 655cm	7,00 kom
16	Tesarski radovi	Izrada pergole od impregniranog drveta nad ulaznim delom i natkrivenom pult zonom. Grede pergole dimenzije 10/16cm izvesti prema crtežima detalja. Pričvršćivanje ankerima usijecanjem u grede konstrukcije. Pozicija obračunata prema dimenzijama greda. Grede duzine 300cm	6,00 kom
17	Tesarski radovi	Izrada drvenih stubova konstrukcije objekta koji se ankerisu preko metalnih nastavaka u betonske stope. Obracun prema kolicini na osnovu dimenzija. Dimenzije stubova 18x18x310cm	8,00 kom
18	Tesarsk radovi	Izrada drvenih greda konstrukcije objekta koje se usijecaju sa drvenim stubovima a veza ostvaruje pomoću ankera. Obracun prema kolicini na osnovu dimenzija. Dimenzije stubova 18x18x620cm	4,00 komj

19	Tesarski radovi	Izrada i postavljanje drvenih venčanica konstrukcije objekta koji se postavljaju preko drvenih ramova stub-greda. Obracun prema kolicini na osnovu dimenzija. Dimenzije stubova 16x18x1005cm	2,00 kom
20	Tesarski radovi	Izrada i postavljanje drvenih zidova sastavljenih od stubova 80x80mm na razmaku od 100cm, sa termičkom izolacionom vunom izmedju koji se sa spoljne i untrasnje strane podascavaju daskom vertikalno slozenom debljine 2cm. Obracun prema pivrsini zida.	33,50 m2
21	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	Sve radove na krovnim površinama izvesti u svemu prema priloženim detaljima u projektu sa kvalitetnim materijalom. Ovim radovima obuhvaćena je izrada završnog dijela sloja prohodnih i neprohodnih krovova. Cijenom je obuhvaćena nabavka i ugradnja svih potrebnih materijala, pomoćnih elemenata i alata za izradu ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovarajućim redosljedom, na način kako je to projektom predviđeno. Prije početka izvođenja krovnih radova mora se izvršiti kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugrađenog materijala i nalaze unijeti u građevinski dnevnik. Svi materijali predviđeni za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizičko-mehaničkim osobinama, obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima. Za sav materijal ugrađen na krovnim površinama obavezno priložiti odgovarajuće ateste od proizvođača. Neophodno je da radove na krovnim površinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova. Obrčun za ove radove vrši se po m ² izvedenih radova pokrivanja. OPISI POZICIJA- POKRIVAČKI RADOVI	120,00 m2

		Pokrivanje letvisane drvene krovne konstrukcije objekta. Pokrivanje krova vršiti profilisanim grafitno sivim limom. Pokrivač postavljati preko letvisane krovne konstrukcije sve po tehnologiji proizvođača skupa sa uvalama, grbinama i šljemenima, a nakon izrađenih oluka i kompletnih limarskih radova. Postavljanje se mora raditi u sinhronizovanoj akciji sa postavljanjem letava, kako se ne bi desilo da se krovne ravni ne slože jedna sa drugom. Izvođač bi u tom slučaju morao o svom trošku da radove dovede u projektovano stanje. U radove uracunati sve potrebne elemente za gotovu poziciju. Obračun po m² mjereno po kosini, a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i sve dihtove, spojna sredstva i dodatne opšive.	
22	IZOLATERSKI RADOVI	IZOLATERSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI Izvođač je dužan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.XV., JUS.U.M3 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspordeno) uračunati su i sljedeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.Gradilišni transport. Izrada, montaža, premještanje i demontaža skele za potrebe radova prema GN.601.Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.Napomena: Ukoliko se u nekoj poziciji, pominje tip i proizvođač materijala, ponuđač može ugraditi drugi, ekvivalent, istih ili boljih karakteristika. OPISI POZICIJA - IZOLATERSKI RADOVI Izrada dvokomponentne horizontalne hidroizolacije podova	24,00 m2

		na terenu: sanitarnih čvorova, terasa i ostalih prostora, hidroizolacijom tipa Sikalastic - 152, ili ekvivalent, preko sloja cementnog estriha, od dvokomponentnog maltera, ojačanog (armiranog) vlaknima, sa vrlo niskim modulom elastičnosti, na bazi cementa, modifikovan sa specijalnim polimerima otpornim na alkalije, koji sadrži egrogat sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost. Prodori cijevi i instalacija, moraju biti na propisan način obrađeni i u potpunosti zaptiveni. Hidroizolaciju nanositi u dva sloja, upotrebom gletera, maksimalne preporučene debljine 2mm, u svemu prema uputstvima proizvođača. U cijenu je neophodno uračunati sav rad i prateći materijal neophodan za ugradnju, kao i izradu holкера. Obračun po m ² komplet izvedene hidroizolacije.	
23	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja horizontalne termoizolacije na podovima objekta, od tvrdo presovane mineralne vune d=5cm. Cijenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade cementne košuljice ili sloja za pad. Obračun po m ² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.	4,00 m2
24	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja PVC folije ispod podova u svemu prema detalju iz projekta. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun po m ² ugrađene PVC folije.	4,00 m2
25	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja kose termičke izolacije iznad krovne tavanice od tvrdo presovane mineralne vune d=8cm upakovane u PVC foliji. Izolaciju postavljati po ab ploči. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun po m ² ugrađene izolacije.	33,00 m2

26	KERAMIČARSKI RADOVI	KERAMIČARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.501 TU.IX JUS.U.011. i tehničkim propisima. Tačno prema projektu.U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sljedeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radovIzrada uzoraka. a.Dovođenje podloge u ispravno stanje.IzradObračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. a, postavljanje i premeštanje skela potrebnih za rad, prema GN.601.Gradilišni transportNa uglovima će biti izvršeno gerovanje, a sistem spoja pločica je "fuga na fugu", bez razmaka. U sanitarnim prostorijama pločice se postavljaju do visine spuštenog plafona. U cijenu keramičarskih radova uračunati i ugradnju podne slivne rešetke u sredini pločice kao i ugradnju prekidača i utičnica u sredini zidne pločice. Takođe uračunati i ugradnju PVC završnih ugaonih lajsni. .OPISI POZICIJA - KERAMIČARSKI RADOVI Nabavka materijala i oblaganje podova (toaleti, garderoberi, kuhinja, kupatilo) protivkliznim pločicama I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. U cijenu uračunati cijenu izrade obodne sokle visine 10cm (u prostorijama u kojima se zidovi ne oblažu keramikom), kao i AL lajsne. Obračun po m² razvijene površine, kompletno izvedene pozicije.	4,00 m2
----	---------------------	---	---------

27	Keramičarski radovi	Oblaganje zidova keramičkim pločicama I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. Keramiku postavljati do visine plafona. Oblaganje špaletni i niša ulazi u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati. Obračun po m ² kompletno izvedene pozicije.	13,50 m2
28	PODOPOLAGAČKI RADOVI	PODOPOLAGAČKI RADOVI - OPŠTI USLOVI Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sljedeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. Izrada uzoraka. Dovođenje podloge u ispravno stanje. Gradilišni transport. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. OPISI POZICIJA - PODOPOLAGAČKI RADOVI Podascanje poda unutar objekta preko AB ploce. Podascanje preko termike u podu u info pult zoni. Podascanje se vrši preko letvisanog poda izmedju kojeg se radi termicka izolacija debljine 30mm (stirodur)	20,00 m2
29	OPISI POZICIJA - OBLAGANJE KAMENOM	Nabavka i postavljanje kamena na klupi pored objekta. Kamen slagati u pravilnom nizu na cementnom lepku Ceresit CM16 preko prethodno odrađene košuljice u cementnom estrihu sa odgovarajućim padom.	12,00 m2

30	BRAVARSKI RADOVI	BRAVARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI Ponuđena cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport i ugradnju sa okovom i blind ramom. Mjere uzeti i provjeriti na licu mjesta. OPISI POZICIJA - BRAVARSKI RADOVI SPOLJAŠNJA BRAVARIJA Ulazna staklena stijena. Dimenzija 346x250 Oznaka u projektu UV1.	2,00 kom
31	Bravarski radovi	Ulazna staklena stijena. Dimenzija 376x250 Oznaka u projektu UV2.	1,00 kom
32	Bravarski radovi	Jednokrilni krovni prozor. Konstrukcija prozora je izrađena od ekstrudiranih profila iz aluminijumske legure (horizontalni i vertikalni), površinski obrađenih u boji po izboru investitora (standardnih boja). Bravarija posjeduje termički prekid sa tri komore koje se formiraju bilo odgovarajucim EPDM zaptivkama ili poliamidnim trakama. Aluminijumska pregrada je zastakljena termopaketom u programu pilkingtona ili ekvivalentnog, dimenzije 6+15+4 mm, sa visokim procentom refleksije i niskoemisionim unutrašnjim staklom. Stakla u dva tona (staklo u gornjoj zoni pjeskareno).Eslinger roletne izvesti od aluminijuma sa električnim pogonom i daljinskim upravljanjem. Uz roletnu izvesti i PVC zaštitu od insekata (komarnike). Način otvaranja dat je u šemi. Prozor pozicija III posjeduje drvene otvorive škure.Oznaka u projektu I. Dimenzije 70/90	4,00 kom

33	STOLARSKI RADOVI	STOLARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI Ponuđena cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport i ugradnju sa okovom i blind ramom. MjereOPI SI POZICIJA - STOLARSKI RADOVI uzeti i provjeriti na licu mjesta. Jednokrilna vrata unutrašnja Krilo vrata duplo šperovano, furnirano, furnir hrast koji ima završnu obradu lak bojom, (poliuretan lak 65% sjajnosti). Štok vrata furniran, a dek lajsne 5cm su od medijapana sa završnom obradom, falcovane i profilisane. Dihtovanje vrata je obezbijeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom i finalno obojena u boji po izboru projektanta.Vrata snabdjeti odgovarajucim okovom i bravom za zakljucavanje.Vrata su površinski obrađena PU transparentnim premazom u tri nanosa. Način otvaranja prema šemi.Oznaka u projektu 1. Dimenzije 90/210cm	2,00 kom
----	------------------	--	----------

34	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI USLOVI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Obilježavanje, snimanje Dovođenje podloge u ispravno stanje. je i prenošenje mjera za potrebe radova. Izrada uzoraka. Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. a GN.601. Gradilišni transport. OPISI POZICIJA - MOLERSKO-FARBARSKI I GIPSARSKI RADOVI Postavljanje GK konstrukcije za izradu gipsanih zidova debljine 10cm. Obaljanje obostrano duplim gips kartonskim pločama 12,5mm. Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova. Poludisperzivna posna boja u tonu po izboru projektanta. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom. Završno bojenje dva puta. Obračun po m² računajući sav materijal, rad i potrebnu skelu.	30,00 m2
35	OPISI POZICIJA - MOLERSKO-FARBARSKI I GIPSARSKI RADOVI	Izrada spustenog plafona od GK tabli jednostruko preko konstrukcije za spustene plafone. Gletovanje i bojenje plafona u objektu. Poludisperzivna posna boja u tonu po izboru projektanta. Impregniranje. Predbojenje. Ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom. Završno bojenje dva puta. Obračun po m² računajući sav materijal, rad i potrebnu skelu.	9,00 m2