

PREGLED POSTUPKA #51491

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
PIB	02014416
E-mail	masa.lalevic@cnp.me
Telefon	078/111/073
Internet adresa	www.cnp.me
Fax	078/111/073
Adresa	Stanka Dragojevića 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Građevinsko zanataski radovi i investiciono održavanje objekta
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maša Lalević
Kontakt	067 272 000/ 069 828 436
Datum objave	26.10.2023. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Građevinsko zanatski radovi i investiciono održavanje objekta	26.10.2023 13:00	02.11.2023 13:00	02.11.2023 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE Građevinsko zanatski radovi i investiciono održavanje objekta 45000000 - Građevinski radovi 45442100 - Molerski radovi	20.661,25 EUR	4.338,75 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok izvršenja radova: 30 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Licence za: Jaku i slabu struju; Vodovod i kanalizaciju(VIK); Građevinu i Mašinske instalacije.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015. Ponuđač je u obavezi da dostavi navedene sertifikate.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Sistem menadžmenta životnom sredinom prema standardu ISO 14001:2015. Ponuđač je u obavezi da dostavi navedene sertifikate.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu ISO 45001. Ponuđač je u obavezi da dostavi navedene sertifikate.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Boje po dogovoru sa investitorom	Drugi uslovi
Ponuđač je obavezan da izvrši pregled prostorija u kojima će se vršiti radovi koji su predmet javne nabavke (Radnim danima od 09h do 15h)	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.661,25 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Gipsarski radovi	Popravka plafona od monolitnog gipsa, struganjem oštećenja od vodene kondezacije, krpljenje nastalog otvora sa bandažiranjem i gletovanjem	32,00 m2
2	Gipsarski radovi	Popravka gipsanih aplikacija na plafonima i zidovima, sa bandažiranje i gletovanjem	25,00 m
3	Gipsarski radovi	Zamjena mineralnih ploča raster plafona sa mineralnim pločama 60x60cm, sa otvaranjem otvora za rasvjetno tijelo, javljač požara ili kameru koje već prethodno demontirano	45,00 m2
4	Gipsarski radovi	Prije zamjene mineralnih ploča provjeriti instalacije za grijanje i hlađenje,i eventualne nedostatke otkloniti	1,00 paušalno
5	Molerski radovi	Gletovanje oštećenih površina i bojenje zidova u prostorima VIP bara, VIP salona, foaje za publiku (lijevi desni) ulazni hol, I sprat ulaznog hola, garderobe, Daily room, press sala, garderoba zaštitara, ostava rekvizite i niše, boja po želji	360,00 m2

6	Molerski radovi	Gletovanje oštećenih površina i bojenje plafona i gipsanih aplikacija u prostorima glavnog ulaznog hola, press sale, foajea za publiku(lijevi i desni), I sprat ulaznog hola, Daily room, VIP bar, VIP salon, press sale i niše, sa upotrebom skele . Boja po želji investitora	150,00 m2
7	Keramičarski radovi	Popravka gazišta stepeništa od glazirane keramike sa oborenim ivicom i protivklizajućom aplikacijom u tamno sivoj boji za vertikalne komunikacije službenog ulaza, garderoba i podrumskih prostorija dim 30x30cm	5,00 m2
8	Keramičarski radovi	Provjeriti vodovodni i kanalizacioni sistem prije zamjene keramičkih ploča. Eventualne nedostatke otkloniti	1,00 paušalno
9	Oprema	Nabavka i montaža stalaža (metalnih polica) Dimenzije: 180 x 90 x 45 cm Materijal: metal Boja: siva Broj polica: 5 Nosivost po polici: 25 kg	20,00 kom
10	Podopolagački radovi	Isporuka i ugradnja protivklizne gumene podloge plikaste u prostor magacina rekvizite	50,00 m2
11	Podopolagački radovi	Postavljanje trakaste protivklizne podloge rebraste na gazištima stepeništa vertikalnij komunikacija ka garderobama, kancelarijama, Sceni studio i glumačkom bifeu	150,00 m
12	Popravka stubova	Popravka stubova sa kapitolom na službenom ulazu, koja podrazumijeva popravku betonske aplikacije, malterisanje i fasadnu obradu u postojećoj tehnici i boji, upotreba skele je obavezna	7,00 paušalno
13	Čišćenje prostora	Čišćenje prostora od zaostalog materijala	1,00 paušalno

14	Demontaža i transport	Demontaža i transport garderobnih ormara u prosotrije po želji investitora	2,00 kom
15	Rušenje betonskog zida	Rušenje betonskog pregradnog zida d=10cm, sa odvozom šuta na deponiju do 5km	0,70 m3
16	Demontaža	Demontaža riloge i venecijaner platnenih zavjesa i transport na deponiju	1,00 paušalno
17	Demontaža	Demontaža drvene obloge maske konvektomata i odvod na deponiju	1,00 paušalno
18	Podopolagački radovi	Isporuka i montaža podne obloge laminat, debljine 14mm, u testuri drveta tamno braon boje, klasa otpornosti: 33/AC5, sa prethodnom pripremom, postavljanjem izolacionog sloja, i završnim lajsnama čitavim obodom	19,00 m2
19	Podopolagački radovi	Izrada praga ulaznih vrata d=cm, širine 90cm	0,90 m
20	Podopolagački radovi	Izrada podloge na mjestu demontirane kade sa postavljanjem sanitarnih keramičkih pločica i obradom kanalizacionog ispusta	1,00 m2
21	Molersko farbarski radovi	Gletovanje zidnih površina i brušenje na fino sa krpljenjem prodora i kanala za postavljanje elektro instalacija	51,00 m2
22	Molersko farbarski radovi	Zamjena oštećenih ploča spuštenog modularnog plafona	2,00 m2
23	Molersko farbarski radovi	Bojenje zidnih površina molerskom bojom po želji investitora dvostrukim prelazom	51,00 m2
24	Elektro radovi	Izmještanje regulatora jačine zvuka opšteg razglasa, zvučnika opšteg razglasa i elektro monofazne utičnice i prekidača 220V na zid bliži	1,00 paušalno
25	Elektro radovi	Isporuka i ugradnja modularnih utičnica 3x220V + RJ45 UTP sa napajanjem na poziciju kancelarijskog stola	2,00 kom

26	Stolarski radovi	Ugradnja drvenih kliznih vrata na kupatilo dim 200x100cm	1,00 kom
27	Enterijer	Ugradnja venecijanera sa horizontalnom i vertikalnom regulacijom, sa potrebnim priborom i vođicama u boji po želji investitora	4,00 m2
28	Enterijer	Ugradnja maske konvektomata	1,00 kom
29	Enterijer	Isporuka kancelarijskog stola od pločastog materijala dim 140x60x90 sa korpusom, ladica sa ključem	2,00 kom
30	Enterijer	Isporuka kancelarijske stolice podesive po visini i nagibu sa pneumatskim amortizerom, na točkiće, sa rukonasalom sa jastučićima, od kože	2,00 kom
31	Enterijer	Isporuka i ugradnja ormana tipa Arhivar Metalni arhivski orman 92 × 60 × 195	3,00 kom
32	Demontaža	Demontaža stojeće kade 90x90, sa potrebnim rušenjem zidne obloge oko kade, sa iznošenjem šuta i odvozom na deponiju	1,00 paušalno