

PREGLED POSTUPKA #63807

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja pomoćnog objekta tipa 3- potpornog zida na lokaciji koja odgovara kat.parc.1526/2 i 1527/2 za K.O. Topla
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	zorica.begovic
Datum objave	26.10.2023. 14:15

Napomena

Radovi se izvode prema Glavnom projektu izvedenom od strane "Team pro" doo Podgorica, a u koji zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u kancelariji br.68 - Službe za javne nabavke opštine Herceg Novi svakog dana od 8,00-11,00 časova i do 9,00 časova na dan otvaranja ponuda

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja pomoćnog objekta tipa 3- potpornog zida na lokaciji koja odgovara kat.parc.1526/2 i 1527/2 za K.O. Topla	26.10.2023 14:15	31.10.2023 09:00	31.10.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: na osnovu privremene i okončane situacije ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja: Herceg Novi, na lokaciji koja odgovara kat.parc.1526/2 i 1527/2 za K.O. Topla	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zemljani radovi	Iskop u tlu V-VI kategorije za temeljenje armirano-betonskih zidova u sklopu širokog iskopa za saobraćajnicu, mašinskim putem (bagerima, pikamerom itd). U cijenu uključiti iskop materijala u samoniklom stanju, utovar i transport materijala na deponiju koju odredi investitor, a ne duže od 10 km	199,29 m3
2	Zemljani radovi	Zasipanje krupnozrnim pjeskovito-šljunkovitim materijalom, dobre graduiranosti, krupnoće zrna 8-64 mm do postizanja potrebnog modula stišljivosti od $M_s=30$ MPa u dijelu iznad temeljne stope zidova i iza tijela zidova. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju materijala	65,69 m3
3	Betonski radovi	Betoniranje temeljne stope zidova od betona karakteristika: MB30,MM 100, V-8. Betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj (po potrebi jednostranoj) oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona	87,93 m3

4	Betonski radovi	Betoniranje tijela zidova od betona karakteristika: MB 30, MM 100, V-8. Betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj (po potrebi jednostranoj) oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona sa izvođenjem barbakana uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona	38,05 m3
5	Betonski radovi	Betoniranje libažnog sloja ispod zidova, debljine 10 cm, od betona marke MB 2. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona. Obračun se vrši po m2 ugrađenog betona.	166,02 m2
6	Armirački radovi	Armiranje betonskih zidova pos Z1a, armaturnim šipkama od čelika kvaliteta B 500b. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju armature. Obračun se vrši po kg ugrađene armature	7962,82 kg
7	Armirački radovi	Armiranje betonskih zidova pos Z1a, armaturnim mrežama MA 500/560. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju armature. Obračun se vrši po kg ugrađene armature	885,55 kg