

PREGLED POSTUPKA #64261

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/322-277
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/322-277
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Investiciono održavanje bujičnih kanala
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miloš Vojinović
Kontakt	Miloš 069397825
Datum objave	06.11.2023. 10:52
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 64261	06.11.2023 10:52	09.11.2023 10:00	09.11.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA KOTOR Investiciono održavanje bujičnih kanala 45000000 - Građevinski radovi	57.851,24 EUR	12.148,76 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenog lista Pravilnika.	Obavezni uslovi
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Rok plaćanja
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.663,40 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Čišćenje otvorenog kanala. Pozicija podrazumijeva kompletno čišćenje otvora kanala, košenje obrasle vegetacije u kanalu i iznad svijetlog otvora kanala. Čišćenje se odvija ručnim mašinama zbog nepristupačnosti i nemogućnosti prilaska većih mašina. Odnosanje materijala je obavezno na deponiju koju određuje Izvođač .		100,00 m
2	Ručno čišćenje zacijevljene atmosferske kanalizacije, cjevovoda fi 1000mm. Neophodno je ručno čišćenje i iznošenje nanešenog materijala i odvoz na deponiju koju odredi Izvođač.		60,00 m
3	Ručno čišćenje kanala koji je pokriven poklopnim pločama dimenzija 0.5*1m. Neophodno je mašinski izdići poklopne ploče na način da ne dođe do oštećenja , očistiti kanal od nanosa materijala i vratiti poklopne ploče.		40,00 m
4	Čišćenje uličnih slivnika od smeća i nanosa sa odvozom materijala na deponiju koju određuje Izvođač.		10,00 kom

5	Mašinsko sječenje postojećeg asfalta (betona). Pozicija podrazumijeva razbijanje isječenog kanala debljine 6-10cm sa odvozom razbijenog materijala na deponiju koju odredi Izvođač.		40,00 m
6	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije sa odvozom materijala na deponiju.		65,00 m3
7	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i odvozom na deponiju koju određuje Izvođač.		70,00 m3
8	Ručno spravljanje betona za izrada dna i zidova kišnog kanala od armiranog betona u dvostranoj oplati. U cijenu uračunati nabavku materijala , transport, spravljanje i ugradnju betona.		20,00 m3
9	Izrada armirano betonskih zidova debljine 20cm, visine do 1.20m betonom MB 30. Radovi se izvode uz stalan protok vode koja se mora cijevima premostiti da ne bi ispirala svježi beton. Kanal se nadovezuje na postojeći i prati njegov presjek. Pozicija podrazumijeva nabavku, transport, šalovanje i ugrađivanje betona.		15,00 m3
10	Nabavka, transport , sječenje, savijanje i vezivanje armature. Armaturene mreže Q188 postaviti u zidovima, dvostrano i u središnjoj zoni u ležećoj ploči, u kojoj treba ostaviti ankere min 50cm fi10/15 za nastavljjanje armature za zidove. Obračun po kg.		3000,00 kg

11	Zidanje porušenih zidanih zidova u malteru od postojećeg kamena. Zidanje odraditi u cementnom malteru. Pozicija podrazumijeva nabavku materijala, transport i zidanje zida.		200,00 m2
12	Izrada i ugradnja rešetke od kutijastog profila 4x4x5mm. Obračun po m2.		35,00 m2
13	Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja Obilježavanje trase i kontrola nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m' trase.		35,00 m

14	Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno i mašinski u gradskim uslovima. Izvođač je dužan da prije izrade ponude, obiđe trasu projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti prema uzdužnom profilu iz Glavnog projekta. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine rova date su u prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio Glavnog projekta, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1 m³ iskopanog materijala zavisno od dubine iskopa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje. Iskop do 2 m prema tabelarnim dokaznicama.		38,75 m ³
----	---	--	----------------------

15	Mašinski i ručni dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov.		0,92 m3
16	Nabavka, dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska u rov. Srednja veličina zrna pijeska iznosi 3 mm. Muljeviti materijal ne smije da sadrži organske materije. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvršiti ravnomjerno podbijanje cijevi lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja predviđenog tabelama za odgovarajući profil cjevovoda. Plaća se po 1 m3 ugrađenog muljevitog pijeska.		18,35 m3

17	Zatrpavanje kanalskog rova tamponskim materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit 16-32) po čitavoj dužini kanala. Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima, prvi sloj 30 cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja, voditi računa da prvi sloj bude što sitniji kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Svaki naredni sloj od 30 cm zatrpati, planirati i nabijati do normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom.		15,25 m3
18	Odvoz kompletnog materijala na gradsku deponiju. Materijal odvesti u cijeloj količini tako da oko zatrpanog kanala ostaje samonikli materijal terena. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja u odnosu na količinu materijala iz iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala.		48,85 m3

19	Ručni iskop za otkrivanje položaja postojećih telekomunikacionih instalacija sa zatrpavanjem nakon otkrivanja. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov i odvoz viska materijala nakon zatrpavanja na deponiju.		5,00 m3
20	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 800 mm dužine L=1000 mm. Cijevi se ugrađuju u reviziono slivničko okno tako da se njime formira tijelo okna. Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćivanja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih cijevi. Obračun po komadu ugrađenih armirano-betonskih cijevi u slivničko okno.		5,00 kom
21	Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u donju ploču okruglih slivničkih okana. Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta. Količine prema tabelarnim dokaznicama.		0,30 m3

22	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku ploču nad okruglim slivničkim oknima i u armirano-betonski vijenac ispod gornje ploče. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta. Količine prema tabelarnim dokaznicama.		0,80 m3
23	Izrada kinete i vijenca iznad donje ploče u okruglimslivničkim oknima atmosferske kanalizacije. Kinete se izvode od betona MB30. Kinetu se izrađuje od polutače PVC cijevi a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glačanje do crnog sjaja. U beton kinete se temelje armirano-betonske cijevi kojim se formira reviziono okno. Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad i materijal za kompletnu izradu kinete revizionog okna. Obračun po m3 betona za izradu kinete u svemu prema detalju iz projekta prema propisu za ovu vrstu radova. Količine prema tabelarnim dokaznicama.		0,70 m3

24	Nabavka transport i ugradnja betona MB30 za zaštitni beton iznad cjevovoda naznačen na situacionom prkazu površinski debljine 10cm armiran mrežom Q424. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova uključujući potrebnu oplatu i betonsko željezo. Obračun po m3.		1,35 m3
25	Nabavka transport i ugradnja vodonepropusnog betona MB30 na spoju cjevastog i postojećeg propusta, obradu oko početka propusta ispod rešetke, obradu prodora prelivnog cjevovod DN500 ispod slivničke rešetke. Obračun paušalno.		1,00 pauš
26	Nabavka transport i ugradnja materijala za formiranje izliva cjevovoda DN500 u more, pozicijom je obuhvaćena rekonstrukcija obalnog zida i ugradnja cjevovoda kao i vraćanje u prvobitno stanje korištenjem postojećeg kamena i obradom istog. Obračun paušalno.		1,00 pauš
27	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilno ugrađeno betonsko željezo prema detaljima iz projekta. Obračun po kg ugrađene armature.		100,00 kg

28	Nabavka, transport i montaža dvoslojnih korugovanih kanalizacionih cijevi izrađenih od PE (polietilena), sa spoljašnjim crnim i unutrašnjim žutim slojem, definisnih prekounutrašnjeg prečnika DN/ID, sa ekstruzionozavarenom krutom spojnicom, čvrstoće prstena SN 8 KN/m², proizvedenih prema EN 13476, a u svemu prema projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. Cijevi je potrebno pažljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od pijeska, pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da iste budu položene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vršiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. DN/ ID 500		32,00 m
29	Nabavka, transport i montaža dvoslojnih korugovanih kanalizacionih fazonskih komada od PE (polietilena), sa spoljašnjim crnim i unutrašnjim žutim slojem, definisnih prekounutrašnjeg prečnika DN/ID, sa ekstruzionozavarenom krutom spojnicom, čvrstoće prstena SN 8 KN/m², proizvedenih prema EN 13476, a u svemu prema projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. LUK 90 DN/ ID 500		1,00 kom

30	Nabavka, transport i ugradnja jednodjelnih slivničkih rešetki od nodularnog liva (prema standardu EN124) sa zglobnom vezom rešetke i rama. Rešetke su pravougaonog oblika, dimenzija svijetlog otvora 600x600mm za opterećenja od 400kN. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju slivnika u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i za AB venac ankerisanog zaštićenog od korozije slivnika.		1,00 kom
31	Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdених penjalica u revizionim otvorima na kanalu. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Obračun po komadu ugrađene penjalice.		2,00 kom
32	Bušenje otvora u postojećem AB zidu ispod rešetke za potrebe formiranja prelivnog cjevovoda. Obračun po komadu.		1,00 kom
33	Izmještanje postojeće elektronaponske mreže prema katastru instalacija od strane nadležnog preduzeća. Trase su prikazane u grafičkim prilogima projekta. Pozicijom su obuhvaćeni kalovi -10kV - 2 kom -0,4kV - 2 kom -postojeći kablovi nepoznate snage koji su položeni kroz postojeći propust koje potrebno izmjestiti van propusta Obračun od komada izvršenog izmještanja.		5,00 kom

34	Rasijecanje asfalta i trotoara postojeće saobraćajnice. Asfalt i trotoar se rasijeca na 20 cm od ivice rova sa jedne i druge strane rova. Obračun po m'.		25,00 m
35	Razbijanje i uklanjanje asfalta i trotoara sa odvozom razbijenog šuta na deponiju. Plaća se po m2 razbijenog i odvezenog šuta.		30,00 m2
36	Nabavka, transport i ugradnja asfalta. Popravka oštećene asfaltne površine. Pozicijom su obuhvaćeni svi potrebni radovi na vraćanju saobraćajnice u prvobitno stanje nakon izgradnje vodovoda. Obračun po m2 asfaltne površine.		30,00 m2
37	Rekonstrukcija vodovoda PEHD DN200mm. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje tim instalacijama. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje. Materijal potreban za izmještanje cjevovoda EFG spojnica DN200mm - 2 kom Luk DN200 - 4 kom FF komad DN200 L=1,00 - 2 kom FF komad DN200 L=0.50 - 2 kom Obračun od komada izvršenog prespajanja.		1,00 kom

38	Spajanje prekinutih TT kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje istim instalacijama. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje. Obračun od komada izvršenog prespajanja.		2,00 kom
39	Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje tim instalacijama. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskopna otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje. Obračun od komada izvršenog prespajanja.		2,00 kom