

PREGLED POSTUPKA #6066

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BUDVA
PIB	02005409
E-mail	marko.carevic@budva.me
Telefon	033/451-211
Internet adresa	www.budva.me
Fax	033/451-211
Adresa	Trg Sunca 3
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka radova na izgradnji bio-jame Reževići
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tanja Simićević
Kontakt	033454017, 067240209
Datum objave	09.07.2021. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	OPŠTINA BUDVA Izgradnja bio-jame Reževići 90440000 - Usluge obrade septickih jama	12.396,69 EUR	2.603,31 EUR	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta sto se dokazuje Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok plaćanja je: 30 dana od dana završetka radova i ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja

Maksimalni rok iznosi 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izjava-Obrazac 2	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora je teritorija opštine Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok na izvedene radove je dvije godine od dana primopredaje predmetnih radova.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.396,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I pripremni radovi	Crpljenje i odvoz fekalija iz postojećih septičkih jama specijalnim vozilom zapremine 5m ³ Čišćenje i uklanjanje fekalija prisutnih na mjestu ugradnje prečišćivača. Obračun po turi (5m ³) odvezenog otpada.	10,00 komad
2	I pripremni radovi	Ručni i mašinski iskop za pronalaženje postojećih cijevi koje izlaze iz objekta. Obračun paušal za komplet poziciju	1,00 paušalno
3	I pripremni radovi	Preusmjeravanje fekalija, izrada privremenog odvoda-cjevovoda kanalizacije dok se izvode radovi. Obračun paušal za komplet poziciju	1,00 paušalno
4	I pripremni radovi	Obilježavanje buduće trase kanalizacije i lokacije uređaja SBR8 i upojnog bunara. Izrada uzdužnog profila i snimanje nivelete. Obračun po dužnom metru.	55,00 m1
5	II zemljani radovi	Ručni i mašinski iskop u materijalu V i VI kategorije i odvoz istog na deponiju udaljenu do 15 km. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal i eventualno potrebno podgrađivanje rova i crpljenje vode iz rova. Obračun po m ³ u samoniklom stanju. Kanalski rov za polaganje PVC cijevi ømm. Kanal 15,00x0,80x0,60=7,20m ³ 40,00x1,20x0,60=28,80m ³ Iskop za upojni bunar 3,00x3,00x2,80=25,20m ³	88,07 m3

6	II zemljani radovi	Izrada posteljice debljine 10 cm za polaganje cijevi sa potrebnim padom od 1,00%. Nabavka transport i ugradnja pijeska prirodne mješavine veličine frakcije 0-4mm oko cijevi Obračun po m ³	33,00 m2
7	II zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja pijeska veličine frakcije 0-4mm oko cijevi Obračun po m ³	12,50 m3
8	II zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja drenažnog materijala veličine frakcije 32-64 za zasipanje upojnog bunara. Obračun po m3	8,60 m3
9	II zemljani radovi	Zatrpavanje rova nakon polaganja- montaže cijevi u sloju pijeska. Obračun po m3	23,50 m3
10	II zemljani radovi	Nasipanje humusne zemlje d=30cm na trasi kuda je prošao kanal i nasipanje oko uređaja i upojnog bunara. Vraćanje u prvobitno stanje.	80,00 m2
11	III montažerski radovi	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cijevi PVC Ø200 i ostalih potrebnih fazonskih komada	58,00 m

12	III montažerski radovi	Nabavka, transport i ugradnja uređaja za biološko prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda sa rebrastim ojačanjima za statističku stabilnost uređaja, za 20 ES Izgrađenog od armiranog poliestera, sistem SBR tehnologija-sekventni biološki Reaktor (kvalitete kao tip Regeneracija), dimenzije uređaja DN2000x2700. Uređaj je projektovan da pročisti 150 litara otpadne vode po danu na 1 ekvivalentnog stanovnika. Proizvođač je dužan da dostavi izvještaj o ispitivanju od ovlaštene laboratorije prema normi: EN 12 566-3. Specifična Krutost posude mora biti u skladu sa normama EN 1228 i EN 14982. Za posude od kojih je izrađen uređaj, proizvođač je u obavezi da dostavi Sertifikat o stalnosti svojstava. Svi metalni djelovi uređaja trebaju biti izrađeni od nerđajućih metala (inoksa). Montažu i ugradnju uređaja treba napraviti u skladu sa upustvima proizvođača. Proizvođač treba da posjeduje sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001 kao i ISO 14001.	1,00 komad
13	III montažerski radovi	Izrada upojnog bunara za potrebe prihvata voda iz uređaja SBR20. Dimenzije upojnog bunara su 2,0x2,0x2,3m. Bunar se zida od betonskih blokova d=20 cm, sa ostavljenim razmakom blokova od 10 cm. Gornja ploča je od betona MB25 na koju se ugrađuje poklopac D600mm, nosivosti 50kN. U cijenu su uračunati sv zemljani, zidarski, betonski i instalaterski radovi, potrebni za izradu upojnog bunara	1,00 komad
14	III montažerski radovi	Nabavka, isporuka, polaganje i povezivanje savitljivog kabla 3c2,5mm ² Kabal se polaže u pripremljen kanal u podu objekta. Nakon polaganja, povezivanje kabla se vrši na oba kraja. Podrazumijeva se sva oprema i materijal potrebni za povezivanje kabla-stopice, vijčana oprema, termo bužir i sl.	20,00 m

15	III montažerski radovi	Nabavka, transport i ugradnja liveno željeznog poklopca 125 KN na reviznoj šahti.	1,00 komad
16	III montažerski radovi	Prespajanje postojeće kanalizacije sa novom i spajanje uređaja i upojnog bunara.	4,00 komad
17	IV betonski radovi	Izrada akner poloče za sidrenje uređaja od armiranog betona. Dimenzija Obračun po komadu	1,00 komad
18	IV betonski radovi	izrada anker ploče za sidrenje upojnog bunara od armiranog betona. Obračun po komadu. Dimenzije	1,00 komad
19	IV betonski radovi	Izrada revizione šahte, dimenzije 120x1,20x1,00 sa izradom kinete.	1,00 komad
20	IV betonski radovi	Betonaža polomljenih betonskih površina kuda su prošli kanali.	25,00 m2