Crna Gora
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Broj 02-12461/1
Podgorica 30.11 2023 god.

PROJEKTNI ZADATAK

Za usaglašavanje glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta
M-3 Nikšić – Danilovgrad, dionica tunel "Budoš" - Danilovgrad, ***faza objekti na trasi***,
sa Eurokodovima

1. UVOD

Glavni projekat rekonstrukcije magistralnog puta M-3 Nikšić – Danilovgrad, dionica tunel "Budoš" - Danilovgrad izrađen je od strane "Geotechnics, Projects & Consulting" d.o.o. Podgorica i revidovan od strane "Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica.

Predmetna tehnička dokumentacija je izrađena i pozitivno revidovana u skladu sa odredbama u tom periodu važećeg Pravilnika o tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije („Službeni list CG", br. 20/18, 39/19, 57/20 i 71/21) - Prilog H (u daljem tekstu Pravilnik).

Stupanjem na snagu Izmjene Pravilnika („Službeni list CG", br. 83/22), od 01.01.2023. godine se ukida primjena Priloga H i uvodi obaveza primjene evropskih standarda MEST EN (Eurokodovi), odnosno primjena Priloga I Pravilnika.

Budući da objekat na današnji dan nije realizovan po izrađenoj projektnoj dokumentaciji i da za isti nije izdata građevinska dozvola, to se shodno odredbi člana 83 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), glavni projekat mora usaglasiti sa navedenim promjenama propisa.

Obaveza Projektanta je da izvrši analizu revidovane projektne dokumentacije, na način što će izvršiti provjeru da li standardi, propisi i proračuni primijenjeni tokom izrade glavnih projekata konstrukcija (galerije, potporne i obložne konstrukcije, propusti, kosine...), ispunjavaju zahtjeve utvrđene standardima iz Priloga I Pravilnika.

Ukoliko izvršena provjera dokumentacije dokaže da primijenjena pravila ne zadovoljavaju tražene zahtjeve, istu je potrebno izmijeniti, odnosno usaglasiti sa standardima iz Priloga I Pravilnika („Službeni list CG", br. 20/18, 39/19, 57/20, 71/21 i 83/22).

2. PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE

2.1. Projektni zadatak iz osnovnog projekta
2.2. Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta konstrukcije prema Eurokodu
2.3. Revidovani Glavni projekat
2.4. Važeći crnogorski standardi MEST EN (Eurokodovi) za ove vrste projekata

3. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija, odnosno njeni djelovi, treba da sadrže sve priloge kao i osnovni projekat.

NARUČILAC
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Direktor,
Radomir Vuksanović