

PREGLED POSTUPKA #65492

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Elektro montažni radovi na osvjetljavanju parka "Boka"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	04.12.2023. 13:00

Napomena	<p>Osvjetljavanje parka "Boka" radi se prema Idejnom rješenju koje je izradila Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog, projektant Aleksandar Vuković, dipl.ing.el.</p> <p>Park se nalazi u centru grada i neophodno ga je osvijetliti.</p> <p>Osvjetljavanje parka će se izvršiti sa 12 stubova koje će donirati javno preduzeće „Komunalno stambeno“ d.o.o. Herceg Novi, tako da nijesu obuhvaćeni u predmjeru ovog postupka.</p>
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Elektro montažni radovi na osvjetljavanju parka "Boka"	04.12.2023 13:00	08.12.2023 09:00	08.12.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA HERCEG NOVI Nepredviđeni izdaci za radove 45000000 - Građevinski radovi	165.289,26 EUR	34.710,74 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvođenja radova je 30 dana od dana potpisivanja ugovora sa odabranim ponuđačem	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je park Boka	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Plaćanje će biti izvršeno u roku od 15 dana od dana završetka radova, izvršene primopredaje i dostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Građevinski radovi	Pripremni radovi na trasiranju kablovskog rova i definisanju pozicija rasvjetnih mjesta.	1,00 paušal
2	Građevinski radovi	Mašinsko rezanje betona debljine 0,10m i širine 0,3m na trasi iskopa rova sa razbijanjem betona. Beton se lomi na ukupnoj dužini L=13 m širine 0,40m.	13,00 m ¹
3	Građevinski radovi	Iskop rova dimenzija 0,3m×0,6m u zemlji III/IV kategorije, sa ponovnim zatrpavanjem rova, nabijanjem zemlje u slojevima od po 20cm i planiranjem viška zemlje (L=280).	36,00 m ³
4	Građevinski radovi	Isporuka i postavljanje u rovu mehaničke zaštitne flexi cijevi ø50 za energetske kablove na cijeloj dužini trase.	210,00 m
5	Građevinski radovi	Nabavka i ugradnja u rov sloj betona MB-30 debljine 0,20m. Vezu starog i novog betona izvesti kvalitetno i bez denivelacije.	0,80 m ³

6	Građevinski radovi	Iskop rupe u zemljištu IV-te kategorije nakon razbijanja betona dimenzija 0,60×0,60×0,60m (5 stubova) i 0,70x0,70x0,80za izradu betonskog temelja za rasvjetne stubove (7 stuba).	3,82 m ³
7	Građevinski radovi	Isporuka,transport i ugradnja betona MB30 i izrada temelja rasvjetnih stubova iz prethodne pozicije.	3,82 m ³
8	Građevinski radovi	Isporuka i ugradnja alkatena cijevi Ø50mm kroz betonski temelj stuba prilikom betoniranja temelja. Po stubnom mjestu položiti 3m juvidur cijevi.	12,00 kom
9	Građevinski radovi	Isporuka i postavljanje duž trase kablovskog kanala betonskih stubića za označavanje trase kabla, sa mesinganom pločicom (na pločici ugraviran napon,presjek i smjer polaganja kabla), oznake se postavljaju na svim promjenama smjera trase rova, na ukrštanjima sa podzemnim instalacijama, na mjestima ostavljenih rezervi i na mjestima kablovskih spojnica.	13,00 kom
10	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporučiti i položiti u već iskopanom rovu plastičnu traku za upozorenje sa odgovarajućim natpisom; postavlja se na istom potezu kao u prethodnoj poziciji.	210,00 m

11	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporučiti i u već pripremljenom rovu i položenim cijevima položiti energetski kabel tipa PP00,4×6mm ² do svakog stubnog mjesta pojedinačno po sistemu „ulaz-izlaz“ i spajanjem kabla na priključnu ploču stuba.	240,00 m
12	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporučiti i pored energetskog kabla iz prethodne pozicije položiti pocinčanu traku za uzemljenje Fe/Zu 25×4mm, zajedno sa spajanjem trake u svakom stubu. Spoj traka – traka izvesti preko ukrasnog komada za prolazne trake JUS N. B4. 936.	240,00 m
13	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporučiti i ugraditi ukrasni komad za prolazne trake JUS. B4. 936.	15,00 kom
14	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporučiti i izvršiti spajanje u stubu od priključne ploče do svjetiljke kabl PP-Y 3x2,5mm ² , prosječna dužina (4,0m) po stubnom mjestu.	12,00 kom
15	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja izolacione „aralditne ploče“ tip ROP IV unutar stuba rasvjete.	12,00 kom
16	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja osigurača FRA 16A na „aralditnu ploču. Na stubove se ugrađuje po jedan osigurač.	12,00 kom

17	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	<p>Isporučiti LED ulične svjetiljke snage 45W; izlazni fluks svjetiljke 5.400lm; temperatura boje minimum 4.000K; servisni životni vijek: 50.000 časova rada; kućište izrađeno od aluminijuma; za montažu na liru; stepen mehaničke zaštite: IP66; otpornost na udare: IK08; klasa el. izolacije: I.</p> <p>Svjetiljka je snadbjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V.</p> <p>Svjetiljka je prilagođena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C.</p> <p>Garantni rok proizvođača 5 god. Od isporuke. Proizvođač:: „LEDVANCE“ ili ekvivalent.</p>	10,00 kom
----	-------------------------	---	-----------

18	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	<p>Isporučiti LED ulične svjetiljke snage 60W; izlazni fluks svjetiljke 5.400lm; temperatura boje minimum 4.000K; servisni životni vijek: 50.000 časova rada; kućište izrađeno od aluminijuma; za montažu na liru; stepen mehaničke zaštite: IP66; otpornost na udare: IK08; klasa el. izolacije: I.</p> <p>Svjetiljka je snadbjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V.</p> <p>Svjetiljka je prilagođena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C.</p> <p>Garantni rok proizvođača 5 god. Od isporuke. Proizvođač:: „LEDVANCE“ ili ekvivalent</p>	14,00 kom
19	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Isporučiti duplu liru na vrhu stuba.	12,00 kom
20	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Izvršiti geodetski snimak trase položenih kablova	1,00 kom
21	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Ispitivanje instalacije i potrebna mjerenja	1,00 kom
22	ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI	Troškovi tehničkog prijema.	1,00 komplet