

CRNA GORA
OPŠTINA PLJEVLJA
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE
Broj: 12-333/23-1028/1
Pljevlja, 12.12. 2023.godine

PROJEKTNII ZADATAK

za izradu Glavnog projekta sanacije brane i uređenja gornjeg jezera na rijeci Breznici

INVESTITOR: Opština Pljevlja, Direkcija za izgradnju i investicije
LOKACIJA: DUP Ada - blok 6
NAZIV PROJEKTA: Glavni projekat sanacije brane i uređenja gornjeg jezera na rijeci Breznici

I Opšti podaci:

Predmet projekta je:

- Sanacija postojeće brane
- Sanacija postojećih i izgradnja novih potpornih zidova - obaloutvrda celom dužinom leve obale, od brane do ograde objekta „Izvorište Breznica“, u dužini od oko 150m
- Uređenje lijeve obale - saobraćajnice sa infrastrukturom

Planski osnov za izradu projekta je Prostorni urbanistički plan Opštine Pljevlja i DUP "Ada".

II Obaveze projektanta:

- Detaljno geodetsko snimanje predmetnog prostora i objekata uz obavezno vezivanje za državnu geodetsku mrežu i izrada geodetskih podloga
- Izrada geomehantičkog elaborata za predmetnu lokaciju. Potrebno je izvršiti neophodna istraživanja (minimalno tri bušotine dubine ne manje od 10m), na lokaciji brane kako bi se dobili neophodni podaci za projekat sanacije brane. Pored toga je potrebno dati podatke za potporne konstrukcije kao i konstrukcije u funkciji regulacije korita.
- Izrada projekta sanacije brane
Projektant je u obavezi da izvrši snimanje konstrukcije brane, pregled brane i utvrdi opšte stanje konstrukcije, stanje glavnih elemenata građevinske konstrukcije koji su bitni za nosivost i stabilnost, kao i za pravilno funkcionisanje objekta, čijim otkazivanjem bi mogla biti ugrožena sigurnost stanovništva i pričinjena materijalna šteta. Na osnovu predmetnih podataka je potrebno sačiniti izvještaj.
Na osnovu utvrđenog potrebno je uraditi projekat sanacije brane kojim se tehnička svojstva građevinske konstrukcije dovode na nivo koji zadovoljava minimum zahtjeva i propisa u skladu sa kojima je projektovana i izvedena.
- Izrada projekta uređenja lijeve obale Breznice uzvodno od brane
Projekat treba da sadrži:
 - Sanaciju postojećih i izgradnju novih potpornih zidova - obaloutvrda cijelom dužinom leve obale, od brane do ograde objekta „Izvorište Breznica“, u dužini od

oko 150m

- Rekonstrukciju postojeće saobraćajnice
- Zamjenu postojeće vodovodne cijevi LG DN 200 novom, od duktilnog liva, istog profila
- Izgradnju fekalne kanalizacije DN200 od objekta "Izvorište Breznice" do postojećeg šahta nizvodno od brane, dužine oko 200 m.
- Izgradnju ulične rasvjete.

- Potrebne elaborate, u skladu sa zakonom


Projekat treba da sadrži sve potrebne element koji odgovaraju ovom nivou projektovanja, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19, 82/20,86/22,4/23) , Zakonom o vodama (Sl.list CG br. 27/2007, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17, 84/18), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl. list CG br.44/18 i 43/19), Pravilnik o tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije (Sl.list CG br. 018/14, 051/17,83/22) i drugim potrebnim zakonima, uz poštovanje važećih standarda, tehničkih propisa i normativa.

Projektant treba da Investitoru dostavi Glavni projekat u digitalnom obliku i u 3 primjeraka u analognom obliku. U digitalnom obliku dostaviti nezaštićeno: proračunski model, sve grafičke priloge u auto cadu dwg format i predmjer i predračun u excel-u, sve za potrebe investitora.


Preporuka je da projektant- ponuđač pre davanje ponude obiđe teren i uz konsultacije sa Investitorom potpuno i pravilno sagleda postojeće stanje i koncept planirane sanacije i uređenja. Eventualna potreba da se urade još neki dijelovi i detalji, a koji nisu definisani projektnim zadatkom, ne mogu uticati na promjenu ugovorene cijene.

Obradili:

Rada Gomilanović, dipl.građ.inž.



Tatjana Džuverović, dipl.građ.inž.




Investitor

V.d. direktora Direkcije



Miroslav Đurišić, dipl.inž.arh.



Dostavljeno:

2x Direkciji za izgradnju i investicije

1x a/a