

PREGLED POSTUPKA #66203

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JAVNO PREDUZEĆE ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE
PIB	02039460
E-mail	npcg@nparkovi.me
Telefon	020/601-015
Internet adresa	www.nparkovi.me
Fax	020/601-016
Adresa	Trg Vojvode Bećir bega Osmanagića 16
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na komunalnoj infrastrukturi u NP Skadarsko jezero
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zeid Škrijelj
Kontakt	069/499-352
Datum objave	15.12.2023. 12:00

Napomena

Ponuđači imaju mogućnost, da do isteka roka za dostavljanje ponuda izvrše obilazak lokacije na kojoj će se izvoditi radovi.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	JAVNO PREDUZEĆE ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE Radovi na pripremanju terena za postavljanje komunalne infrastrukture, instalacija komunalne infrastrukture i završni građevinski radovi na komunalnoj infrastrukturi u NP Skadarsko jezero 45232410 - Radovi na kanalizacijskoj mreži 45232440 - Građevinski radovi za kanalizacijske cijevi 45252000 - Građevinski radovi za postrojenja za obradu otpadnih voda, postrojenja za pročišćavanje i spalionice otpada	19.446,28 EUR	4.083,72 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova se utvrđuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova se utvrđuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022) za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova. Dokaz: Licenca projektanta i izvođača radova, izdata od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. (Obrazac 2)	ESPD
30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
NP Skadarsko jezero	Mjesto izvršenja ugovora

8 dana od dana prijema fakture, ovjerene situacije od strane stručnog nadzora i zapisnika o primopredaji radova.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Uredno ispostavljena faktura, sa ovjerenom situacijom stručnog nadzora i zapisnik o primopredaji radova.	Uslovi plaćanja
Minimum 12 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok
Provjeru kvaliteta i kvantiteta radova, u toku izvođenja i posle završetka radova, vršiće pružaoci stručnog nadzora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Zapisnik o primopredaji radova, potpisan od strane nadzornog organa, predstavnika Izvođača i predstavnika Naručioca.	Primopredaja i puštanje u rad

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.446,28 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	- Uklanjanje rastera i kaldrme; - Detaljna procjena i označavanje mjesta uklanjanja (u dijelu koji preklapa dužinu kanala) - Sigurno uklanjanje i čuvanje materijala za kasniju upotrebu (ako je moguće); - Praćenje ekoloških smjernica tokom uklanjanja.	1,00 komplet
2	Zemljani radovi 1	- Iskop kanala (62m dužine, sa prosječnom dubinom od 0,5m i širinom od 0,4m); - Iskop šahte za separator (dimenzije 2,70x2,30m, sa prilagodljivom dubinom prema padu terena); - Transport i odlaganje iskopanog materijala (pažljivo uklanjanje i odlaganje viška materijala, očuvanje terena u skladu sa standardima zaštite životne sredine).	1,00 komplet
3	Građevinski radovi	- Izlivanje temeljne ploče u šahti za separator dimenzija 2,70mx2,30m, nalivanje zadate debljine i precizno izravnjanje ploče upotrebom atestiranog betona MB 30, debljina ploče minimum 10cm uz armiranje mrežom 10x10; - Zidanje šahte dimenzija 2,70mx2,30m, izrada od betonskih blokova debljine minimum 12cm, armirano-betonski cerklaž po obodu zidova.	1,00 komplet

4	Nabavka i montaža separatora i cjevovoda	- Separator masti projektovan u skladu sa EN 1825, projektovan za potrošnju vode 7l/s. Dimenzije uređaja D 1.90 m, H 1.52 m, visina ulazne cijevi 1.30 m, visina izlazne cijevi 1.25 m, Dimenzija ulazno/izlazne cijevi d 160; - Nabavka i isporuka novog separatora, ugradnja u šahtu sa preciznom nivelacijom i pričvršćivanjem za betonsku ploču; - Polaganje cijevi u dužini od 62m, postavljanje PP cijevi (110) sa preciznim padom i pridržavanjem propisanih standarda; - Povezivanje cjevovoda i separatora upotrebom potrebnih fittinga kako bi se osigurala funkcionalnost sistema.	1,00 komplet
5	Zemljani radovi 2	- Zatrpavanje kanala u dužini od 62m, precizno nasipanje grezom cca 20cm visine i 40cm širine kako bi se osigurala stabilnost i adekvatna podrška cijevima, nakon toga zatrpavanje ranije odloženim materijalom; - Zatrpavanje šahte oko zida, temeljno i sigurno zatrpavanje kako bi se održala strukturalna stabilnost šahte; - Vraćanje rastera i kaldrme (pažljivo vraćanje postojećih rastera i poravnanje materijala, pružanje finalnog izgleda trasi).	1,00 komplet
6	Izrada poklopca šahte za separator	- Izrada poklopca šahte dimenzija 2,70mx2,30m - Izrada i montaža poklopca šahte upotrebom čeličnih profila 30/20 i čeličnog lima debljine minimum 2 mm, sa postavljanjem sistema za zaključavanje šahte (katanac).	1,00 komad