

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na komunalnoj infrastrukturi u NP Skadarsko jezero

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JAVNO PREDUZEĆE ZA NACIONALNE
PARKOVE CRNE GORE

PIB:

02039460

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova se utvrđuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova se utvrđuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022) za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova. Dokaz: Licenca projektanta i izvođača radova, izdata od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. (Obrazac 2)	ESPD
30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
NP Skadarsko jezero	Mjesto izvršenja ugovora
8 dana od dana prijema fakture, ovjerene situacije od strane stručnog nadzora i zapisnika o primopredaji radova.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Uredno ispostavljena faktura, sa ovjerenom situacijom stručnog nadzora i zapisnik o primopredaji radova.	Uslovi plaćanja
Minimum 12 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok
Provjeru kvaliteta i kvantiteta radova, u toku izvođenja i posle završetka radova, vršiće pružaoci stručnog nadzora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Zapisnik o primopredaji radova, potpisan od strane nadzornog organa, predstavnika Izvođača i predstavnika Naručioca.	Primopredaja i puštanje u rad

Uslovi nakon izmjena	
Opis	Tip uslova
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova se utvrđuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova se utvrđuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 - ispravka, 82/20, 86/22 i 4/23, Odluka US CG 66/22) za obavljanje poslova izvođača radova. Ispunjenost ovog uslova se utvrđuje na osnovu licence izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. (Obrazac 2)	ESPD
30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
NP Skadarsko jezero	Mjesto izvršenja ugovora
8 dana od dana prijema fakture, ovjerene situacije od strane stručnog nadzora i zapisnika o primopredaji radova.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja

Uredno ispostavljena faktura, sa ovjerenom situacijom stručnog nadzora i zapisnik o primopredaji radova.	Uslovi plaćanja
Minimum 12 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok
Provjeru kvaliteta i kvantiteta radova, u toku izvođenja i posle završetka radova, vršiće pružaoci stručnog nadzora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Zapisnik o primopredaji radova, potpisan od strane nadzornog organa, predstavnika Izvođača i predstavnika Naručioca.	Primopredaja i puštanje u rad

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
19446.28	1	Pripremni radovi	- Uklanjanje rastera i kaldrme; - Detaljna procjena i označavanje mjesta uklanjanja (u dijelu koji preklapa dužinu kanala) - Sigurno uklanjanje i čuvanje materijala za kasniju upotrebu (ako je moguće); - Praćenje ekoloških smjernica tokom uklanjanja.	1.00	komplet

19446.28	2	Zemljani radovi 1	- Iskop kanala (62m dužine, sa prosječnom dubinom od 0,5m i širinom od 0,4m); - Iskop šahte za separator (dimenzije 2,70x2,30m, sa prilagodljivom dubinom prema padu terena); - Transport i odlaganje iskopanog materijala (pažljivo uklanjanje i odlaganje viška materijala, očuvanje terena u skladu sa standardima zaštite životne sredine).	1.00	komplet
	3	Građevinski radovi	- Izlivanje temeljne ploče u šahti za separator dimenzija 2,70mx2,30m, nalivanje zadate debljine i precizno izravnjanje ploče upotrebom atestiranog betona MB 30, debljina ploče minimum 10cm uz armiranje mrežom 10x10; - Zidanje šahte dimenzija 2,70mx2,30m, izrada od betonskih blokova debljine minimum 12cm, armirano-betonski cerklaž po obodu zidova.	1.00	komplet
	4	Nabavka i montaža separatora i cjevovoda	- Separator masti projektovan u skladu sa EN 1825, projektovan za potrošnju vode 7l/s. Dimenzije uređaja D 1.90 m, H 1.52 m, visina ulazne cijevi 1.30 m, visina izlazne cijevi 1.25 m, Dimenzija ulazno/izlazne cijevi d 160; - Nabavka i isporuka novog separatora, ugradnja u šahtu sa preciznom nivelacijom i pričvršćivanjem za betonsku ploču; - Polaganje cijevi u dužini od 62m, postavljanje PP cijevi (110) sa preciznim padom i pridržavanjem propisanih standarda; - Povezivanje cjevovoda i separatora upotrebom potrebnih fittinga kako bi se osigurala funkcionalnost sistema.	1.00	komplet
	5	Zemljani radovi 2	- Zatrpavanje kanala u dužini od 62m, precizno nasipanje grezom cca 20cm visine i 40cm širine kako bi se osigurala stabilnost i adekvatna podrška cijevima, nakon toga zatrpavanje ranije odloženim materijalom; - Zatrpavanje šahte oko zida, temeljno i sigurno zatrpavanje kako bi se održala strukturalna stabilnost šahte; - Vraćanje rastera i kaldrme (pažljivo vraćanje postojećih rastera i poravnanje materijala, pružanje finalnog izgleda trasi).	1.00	komplet

19446.28	6	Izrada poklopca šahte za separator	- Izrada poklopca šahte dimenzija 2,70mx2,30m - Izrada i montaža poklopca šahte upotrebom čeličnih profila 30/20 i čeličnog lima debljine minimum 2 mm, sa postavljanjem sistema za zaključavanje šahte (katanac).	1.00	komad
----------	---	------------------------------------	---	------	-------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
19446.28	1	Pripremni radovi	- Uklanjanje rastera i kaldrme; - Detaljna procjena i označavanje mjesta uklanjanja (u dijelu koji preklapa dužinu kanala) - Sigurno uklanjanje i čuvanje materijala za kasniju upotrebu (ako je moguće); - Praćenje ekoloških smjernica tokom uklanjanja.	1.00	komplet
	2	Zemljani radovi 1	- Iskop kanala (62m dužine, sa prosječnom dubinom od 0,5m i širinom od 0,4m); - Iskop šahte za separator (dimenzije 2,70x2,30m, sa prilagodljivom dubinom prema padu terena); - Transport i odlaganje iskopanog materijala (pažljivo uklanjanje i odlaganje viška materijala, očuvanje terena u skladu sa standardima zaštite životne sredine).	1.00	komplet
	3	Građevinski radovi	- Izlivanje temeljne ploče u šahti za separator dimenzija 2,70mx2,30m, nalivanje zadate debljine i precizno izravnanje ploče upotrebom atestiranog betona MB 30, debljina ploče minimum 10cm uz armiranje mrežom 10x10; - Zidanje šahte dimenzija 2,70mx2,30m, izrada od betonskih blokova debljine minimum 12cm, armirano-betonski cerklaž po obodu zidova.	1.00	komplet

19446.28	4	Nabavka i montaža separatora i cjevovoda	- Separator masti projektovan u skladu sa EN 1825, projektovan za potrošnju vode 7l/s. Dimenzije uređaja D 1.90 m, H 1.52 m, visina ulazne cijevi 1.30 m, visina izlazne cijevi 1.25 m, Dimenzija ulazno/izlazne cijevi d 160; - Nabavka i isporuka novog separatora, ugradnja u šahtu sa preciznom nivelacijom i pričvršćivanjem za betonsku ploču; - Polaganje cijevi u dužini od 62m, postavljanje PP cijevi (110) sa preciznim padom i pridržavanjem propisanih standarda; - Povezivanje cjevovoda i separatora upotrebom potrebnih fittinga kako bi se osigurala funkcionalnost sistema.	1.00	komplet
	5	Zemljani radovi 2	- Zatrpavanje kanala u dužini od 62m, precizno nasipanje grezom cca 20cm visine i 40cm širine kako bi se osigurala stabilnost i adekvatna podrška cijevima, nakon toga zatrpavanje ranije odloženim materijalom; - Zatrpavanje šahte oko zida, temeljno i sigurno zatrpavanje kako bi se održala strukturalna stabilnost šahte; - Vraćanje rastera i kaldrme (pažljivo vraćanje postojećih rastera i poravnanje materijala, pružanje finalnog izgleda trasi).	1.00	komplet
	6	Izrada poklopca šahte za separator	- Izrada poklopca šahte dimenzija 2,70mx2,30m - Izrada i montaža poklopca šahte upotrebom čeličnih profila 30/20 i čeličnog lima debljine minimum 2 mm, sa postavljanjem sistema za zaključavanje šahte (katanac).	1.00	komad