

PREGLED POSTUPKA #66731

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Popravka djelova krova administrativne zgrade AP Tivat: obrada greda i završetaka stubova, sanacija svjetlarnika i sanacija pukotina oko prozora 1.spr
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tamara Božinović-Jevremović
Kontakt	020444224
Datum objave	28.12.2023. 12:00

Napomena	Ovom nabavkom se realizuju sledeći segmenti iz projektne dokumentacije: -Faza 00- sanacija montažnih greda i stubova nad centralnim dijelom; -Faza 04- sanacija pravougaonog jednovodog svjetlarnika nad prizemljem i -faza 05- sanacija pukotine na spoju gornje horizontalne ivice prozora prvog sprata i pripadajuće AB grede (strana ka pisti)
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Popravka djelova krova administrativne zgrade Aerodroma Tivat: obrada greda i završetaka stubova, sanacija svjetlarnika i sanacija pukotina oko prozora prvog sprata	28.12.2023 12:00	15.01.2024 10:00	15.01.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Uslov za obavljanje djelatnosti privredni subjekat dokazuje dostavljanjem: • Licence za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdatu od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23 i 36/23)). U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da je dostavi izjavu.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: • Diplomiranog inženjera građevinarstva ili arhitekture, koji će rukovoditi izvođenjem građevinskih radova, a koji ispunjava uslove ovlašćenog inženjera u skladu sa članom 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), koji mora da posjeduje Licencu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata.	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđač, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da dostavi garancija za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana dužim od roka izvršenja ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promjene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost garancije se mora produžiti.	Drugi uslovi
Rok za izvršenje radova: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Uvođenjem u posao smatra se kad Komisija Naručioca preda Izvođaču tehničku dokumentaciju i Nadzor u Građevinski drevnik Izvođača konstatuje uvođenje u posao.	Rok izvršenja ugovora
Aerodrom Tivat	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 15 (slovima: petnaest) dana od pozitivnog nalaza kontrolnog pregleda o primopredaji robe i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: 2 godine, koji počinje da teče od dana komisijske primopredaje radova, kojoj prethodi pozitivan izvještaj Nadzora. Izabrani ponuđač je dužan nakon komisijske primopredaje radova da dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu 5% ugovorene vrijednosti radova sa važnošći 30 dana duže od garantnog roka, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi.	Garantni rok
Uslovi za primo-predaju izvršenih radova su pozitivan izvještaj Nadzora i pozitivan izvještaj Komisije Naručioca da su radovi izvedeni u svemu prema Ugovoru.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	FAZA 00-OBRADA GREDA I ZAVRSETAKA STUBOVA NAD CENTRALNIM DIJELOM - Nabavka i ugradnja tečne hidroizolacione membrane	Nabavka i ugradnja tečne hidroizolacione membrana hladnog-nanosivog, bezšavnog, visoko elastičnog, jednokomponentnog, aromatičnog poliuretanskog sistema premaza u skladu sa ETA – 005 W2. DIN EN 14891 i propisom REACH (EZ) br. 1907/2006. Podlogu je potrebno očistiti od svih kontaminirajućih i slabo vezanih materijala kako bi se ostvarila dobra adhezija za podlogu. Preporučuje se čišćenje vodom pod pritiskom. Podloga treba da bude suva, prilikom izvođenja poštovati uslove navedene u Tehničkom listu. Pre nanošenja premaza nanosi se prajmer po potrebi (za slabe podloge ili vertikalne površine) sa okvirnom potrošnjom oko 0,3 Kg/m2. On mora očvrnuti tako da ne bude lepljiv na dodir pre nanošenja narednih slojeva. Za odgovarajuće vreme čekaanja / premazivanja, pogledajte tehnički list proizvoda. 1. Prvi sloj premaza nanosi se u količini minimum od oko 1 l/m2 (1,45kg/m2) 2. Dok je prvi sloj svež – utapa se filc ili sl materijal za ojacavanje po preporuci izabranog proizvođača. Preklopi filca moraju biti najmanje 5 cm veličine i paziti da preklopi budu dovoljno navlaženi kako bi se omogućilo njihovo vezivanje. Po tretiranoj površini povlači se valjak dok se sloj za ojacavanje potpuno ne natopi osnovnim premazom. Pozicija se izvodi u zoni spojeva montažnih greda i stubova, cca 10cm sa obje strane ivice spoja ovih elemenata. Obracun po m1 obradjene ivice sa svim uracunatim (razvijena sirina površine nije veća od 20cm). $16 \cdot 0.4 + 8 \cdot 1 \cdot 4$	38,40 m1

2	FAZA 00-OBRADA GREDA I ZAVRSETAKA STUBOVA NAD CENTRALNIM DIJELOM-Izrada opsiva ab greda koje izlaze iz krovne ravni prvog sprata	1.1 Izrada opsiva ab greda koje izlaze iz krovne ravni prvog sprata. Opsivanje se radi al limom d=0.6mm završno bojenim PVDF bojom RAL 9002. Kako su pozicije izložene jakim vjetrovima, potrebna je cesca ugradnja AL flahova (na cca 40cm).Limove savti po semi prikazanoj na grafickom prilogu. Poduzno spajanje limova dvostrukim savom, poprecne veze zakivanjem aluminijumskim zakovicama I dodatnim lijepljenjem kvalitetnim visokoelastinim UV stabilnim PU lijepkom/zaptivnom masom.Na mjestima suceljavanja sa stubom, limove podici uz stub I završiti puc lajsnom koju treba zapuniti kvalitetnom PU zaptivkom otpornom na UV zracenje.Grede su na visini cca 3.1m od ploce, dok je vrh stuba na 4m od ploce.Obracun po m1, tj po komadu detalja sa svim materijalom, radom, transpotom I sl potrebnim za kvalitetnu ugradnju.Rs 36cm	70,80 m1
3	FAZA 00-OBRADA GREDA I ZAVRSETAKA STUBOVA NAD CENTRALNIM DIJELOM-Izrada opsiva ab greda koje izlaze iz krovne ravni prvog sprata	1.2 Izrada opsiva ab greda koje izlaze iz krovne ravni prvog sprata. Opsivanje se radi al limom d=0.6mm završno bojenim PVDF bojom RAL 9002. Kako su pozicije izložene jakim vjetrovima, potrebna je cesca ugradnja AL flahova (na cca 40cm).Limove savti po semi prikazanoj na grafickom prilogu. Poduzno spajanje limova dvostrukim savom, poprecne veze zakivanjem aluminijumskim zakovicama I dodatnim lijepljenjem kvalitetnim visokoelastinim UV stabilnim PU lijepkom/zaptivnom masom.Na mjestima suceljavanja sa stubom, limove podici uz stub I završiti puc lajsnom koju treba zapuniti kvalitetnom PU zaptivkom otpornom na UV zracenje.Grede su na visini cca 3.1m od ploce, dok je vrh stuba na 4m od ploce.Obracun po m1, tj po komadu detalja sa svim materijalom, radom, transpotom I sl potrebnim za kvalitetnu ugradnju.Rs40cm	70,80 m1

4	FAZA 00-OBRADA GREDA I ZAVRSETAKA STUBOVA NAD CENTRALNIM DIJELOM-Izrada opsiva ab greda koje izlaze iz krovne ravni prvog sprata	1.3 Izrada opsiva ab greda koje izlaze iz krovne ravni prvog sprata. Opsivanje se radi al limom d=0.6mm završno bojenim PVDF bojom RAL 9002. Kako su pozicije izložene jakim vjetrovima, potrebna je cesca ugradnja AL flahova (na cca 40cm).Limove savti po semi prikazanoj na grafickom prilogu. Poduzno spajanje limova dvostrukim savom, poprecne veze zakivanjem aluminijumskim zakovicama I dodatnim lijepljenjem kvalitetnim visokoelastinim UV stabilnim PU lijepkom/zaptivnom masom.Na mjestima suceljavanja sa stubom, limove podici uz stub I završiti puc lajsnom koju treba zapuniti kvalitetnom PU zaptivkom otpornom na UV zracenje.Grede su na visini cca 3.1m od ploce, dok je vrh stuba na 4m od ploce.Obracun po m1, tj po komadu detalja sa svim materijalom, radom, transpotom I sl potrebnim za kvalitetnu ugradnju. puc lajna Rs 10cm sa zaptivanjem	12,80 m1
---	---	---	----------

5	FAZA 00-OBRADA GREDA I ZAVRSETAKA STUBOVA NAD CENTRALNIM DIJELOM-Izrada opsiva ab greda koje izlaze iz krovne ravni prvog sprata	1.4 Izrada opsiva ab greda koje izlaze iz krovne ravni prvog sprata. Opsivanje se radi al limom d=0.6mm završno bojenim PVDF bojom RAL 9002. Kako su pozicije izložene jakim vjetrovima, potrebna je cesca ugradnja AL flahova (na cca 40cm).Limove savti po semi prikazanoj na grafickom prilogu. Poduzno spajanje limova dvostrukim savom, poprecne veze zakivanjem aluminijumskim zakovicama I dodatnim lijepljenjem kvalitetnim visokoelasticnim UV stabilnim PU lijepkom/zaptivnom masom.Na mjestima suceljavanja sa stubom, limove podici uz stub I završiti puc lajsnom koju treba zapuniti kvalitetnom PU zaptivkom otpornom na UV zracenje.Grede su na visini cca 3.1m od ploce, dok je vrh stuba na 4m od ploce.Obracun po m1, tj po komadu detalja sa svim materijalom, radom, transpotom I sl potrebnim za kvalitetnu ugradnju. Izrada kape stubova , od dva lima Rs 36cm I RS 40cm, spojenih dvostrukim falcom, za stub 40*40cm, sa okapnikom od 4cm na sve 4strane	8,00 kom
---	---	--	----------

6	FAZA 00-OBRADA GREDA I ZAVRSETAKA STUBOVA NAD CENTRALNIM DIJELOM-Izrada opsiva ab greda koje izlaze iz krovne ravni prvog sprata	1.5 Izrada opsiva ab greda koje izlaze iz krovne ravni prvog sprata. Opsivanje se radi al limom d=0.6mm završno bojenim PVDF bojom RAL 9002. Kako su pozicije izložene jakim vjetrovima, potrebna je cesca ugradnja AL flahova (na cca 40cm).Limove savti po semi prikazanoj na grafickom prilogu. Poduzno spajanje limova dvostrukim savom, poprecne veze zakivanjem aluminijumskim zakovicama I dodatnim lijepljenjem kvalitetnim viskoelastinim UV stabilnim PU lijepkom/zaptivnom masom.Na mjestima suceljavanja sa stubom, limove podici uz stub I završiti puc lajsnom koju treba zapuniti kvalitetnom PU zaptivkom otpornom na UV zracenje.Grede su na visini cca 3.1m od ploce, dok je vrh stuba na 4m od ploce.Obracun po m1, tj po komadu detalja sa svim materijalom, radom, transpotom I sl potrebnim za kvalitetnu ugradnju. AL flah 30*2mm , Rs50cm	177,00 kom
7	FAZA 04-sanacija pravougaonog jednovodog svjetlarnika nad dijelom prizemlja	Pazljiva privremena demontaza zastitne metalne mreze povrsine 1.5m*4.45m smjestene izmedju atika greda nad prvim spratom, u horizontalnoj ravni, visina od okolnog terena cca 4m. Obracun po uradjenom poslu, demontaza i ponovna montaza, sa zaracunatim materijalom za ponovnu montazu, kao i eventualnim sitnim korekcijama na mrezi i nosecem okviru. Mrezu privremeno lagerovati u blizini objekta u dogovoru sa korisnikom prostora.	1,00 komplet

8	FAZA 04-sanacija pravougaonog jednovodog svjetlarnika nad dijelom prizemlja	Pazljiva demontaza jednovodnog krova sirine 1.5m, duzine 6.7m, nagiba cca 5%, od sacastog polikarbonata sa pripadajucim celicnim rostiljom od kutija malih presjeka koja se nalazi na cca 3.80m od poda u najvisociji tacki. Zajdeno sa krovom pazljivo demontirati I opsav u vertikalnoj ravni (sirine 1.5m, visine cca 80m), koja povezuje zid od al bravarije prizemlja sa predmetnim krovom. Opsav je izveden takodje od sacastog polikarbonata.Voditi racina da se bravarija ne osteti! Po zavrшеноj demontazi sut pokupiti, razvrstati i odvesti na deponiju gradjevinskog materijala tj na reciklazno dvoriste u skladu sa vazecom Zakonsko regulativom. Obracun po završenom poslu sve komplet.	1,00 komplet
9	FAZA 04-sanacija pravougaonog jednovodog svjetlarnika nad dijelom prizemlja	Nabavka materijala I izrada celicne konstrukcije svjetlarnika od celicnih cijevi kvadratnog presjeka 80/80/4 po crtezima u prilogu predmjera. Konstrukciju fiksirati po upustvima iz dijela konstrukcije, antikorozivno zastititi I ofarbati u svijetlu sivu boju. Obracun po kg ugradjenog celika.	230,00 kg
10	FAZA 04-sanacija pravougaonog jednovodog svjetlarnika nad dijelom prizemlja	Izrada svjetlarnika u nagibu 3% preko pripremljenih celicnih kutija od AL profila sa termoprekidom I ispunom od stakla u termopaketu I to kaljeno 6mm+pamleks 6.6.1.	9,80 m2
11	FAZA 04-sanacija pravougaonog jednovodog svjetlarnika nad dijelom prizemlja	Obrada opsivke plastificiranim limom d=0.5mm spoja AB grede I svjetlarnika na najvisocijoj ivici svjetlarnika.Rs lia je 30cm.obracun po m1	1,50 m1
12	FAZA 04-sanacija pravougaonog jednovodog svjetlarnika nad dijelom prizemlja	Obrada spoja AB grede I svjetlarnika hidroizolacionim PU premazom sa ojacanjem u medjusloju.	16,80 m1

13	FAZA 04-sanacija pravougaonog jednovodog svjetlarnika nad dijelom prizemlja	Opsivanje alubondom sa termoizolacijom(kamena vuna 10cm) I potrebnom potkonstrukcijom vertikalne strane koja spaja donju ivicu svjetlarnika sa postojećim fasadnim zidom od aluminijske bravarije.Opsiva alubondom je se spoljasnje I sa untrasnje strane. Obracun po m2 dvostane opzivke sa termikom i potkonstrukcijom.	1,50 m2
14	FAZA 04-sanacija pravougaonog jednovodog svjetlarnika nad dijelom prizemlja	Priprema betonskih površina bocnih strana svjetlarnika za moleraj I izrada moleraja. Sastrugati slojeve koji su nabubrela od vlage, uraditi podlogu blokatorom za mrlje, nakon cega ponoviti moleraj (siva boja-kao postojeća) na cjelokupnoj površini bocnih strana svjetlarnika sa pripadajućim zidom i poprečnom gredom u minimum dvije ruke. najvisocija tačka je na cca 3.5m od poda.Obracun po m2 okrecene površine.	10,43 m2
15	FAZA 05-sanacija pukotine na spoju gornje horizontalne ivice prozora prvog sprata I pripadajuće AB grede	Sanacija spoja gornje ivice bravarije na prvom spratu na strani ka pisti I pripadajuće AB grede. Visina ivice je na cca 6m od kote okolnog trotoara. Spojnicu koja je naprsila ocistiti I zapuniti kvalitetnom poliretantom zaptivnom masom. Ugradnju izvršiti strogo po tehničkom listu izabranog proizvoda sa svim pregradnjama opisanim u istom. Nakon što se materijal osusi dodatno izvršiti izolovanje spoja al okapnika i pripadajuće grede sa PU hidroizolacionim premazom sa ojačanjem u medjusloju. Obuhvatiti betonsku gredu i okapni lim. Voditi racuna da se linija premaza izvede ravno, pa je prije pocetka ovih radova potrebno zalijepiti krep traku kako bi se oformila ravna linija. Obavezno koristiti potrebne prajmere za metal i beton. Materijal ojačanja treba da je visoko fleksibilan jer ce usled jakog sunca trpeti dilatiranje lima.Cijena izrade skele ili koriscenja korpe mora se obuhvatiti ovom pozicijom I neće se posebno naplacivati.Obracun po m1sve opisano	31,00 m1