

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
PIB	02116146
E-mail	ana.mrsulja@morskodobro.com
Telefon	033/452-709
Internet adresa	www.morskodobro.me
Fax	033/452-685
Adresa	Popa Jola Zeca bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje i sanacije na Tivatskim solilima i zaštićenim područjima, po partijama
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ana Mršulja
Kontakt	-
Datum objave	01.02.2024. 10:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uređenje i sanacije na Tivatskim solilima i zaštićenim područjima, po partijama	01.02.2024 10:30	08.02.2024 10:00	08.02.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE Uređenje i sanacije na Tivatskim solilima i zaštićenim područjima 45000000 - Građevinski radovi 45112700 - Uređenje zemljišta	37.190,08 EUR	7.809,92 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023)	Drugi uslovi	DA
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	DA
Partija 1 i 3: Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: - Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), što se dokazuje na osnovu gore navedene licence.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	NE

Partija 1 i 3: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: Minimum 1 (jednu) potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji objekata komunalne infrastrukture predviđenih članom 60, stav 1, tač.1, 2 i 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). Dokazivanje navedenog uslova: Potvrdoma izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 godini ili u tekućoj godini.		
Partija 1 i 3: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: 1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost, što se dokazuje na osnovu: dokaza o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); Licencom ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost	NE
Partija 1: Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora	NE
Partija 2: Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora	NE
Partija 3: Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do utroška ugovorenih sredstava.	Rok izvršenja ugovora	NE
Partija 1 i 2: Rok plaćanja je: - 100% ugovorenog iznosa platit će se po primopredaji radova i dostavljanja okončane situacije ovjere od strane Izvođača i ovlašćenog lica ispred Naručioca, u roku od 15 dana.	Rok plaćanja	NE

Parija 3: Rok plaćanja je: - 80% ugovorenog iznosa po privremenim situacijama, u roku od 15 dana od dana dostavljanja privremene situacije ovjerene od strane ovlašćenog lica ispred Naručioca; - 20% ugovorenog iznosa po Okončanoj situaciji u roku od 20 dana od dana dostavljanja okončane situacije ovjerene od strane ovlašćenog lica ispred Naručioca i izvršene primopredaje radova.	Rok plaćanja	NE
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja	DA
Garantni rok na izvedene radove sa ugrađenom robom je 24 mjeseca od završene primopredaje radova i pozitivnog izvještaja ovlašćenog lica ispred Naručioca. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima i robi koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.	Garantni rok	DA
Partija 1 i 3: Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i ugradnju/montažu u svemu prema opisima iz predmjera. Predmjerom je obuhvaćena nabavka, transport, izrada i montaža svog navedenog materijala i opreme, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Sav ugrađeni materijal i opremaju moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani tenderskom dokumentacijom i ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme i kompletiranje atestne dokumentacije snosi Izvođač. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo. Jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve radova na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi. Dužnost ponudjača je da prije podnošenja ponude detaljno prouči tehničke uslove koji su sastavni dio projekta, upozna se sa projektom i terenom, kako bi stekao jasnu sliku o vrsti i obimu radova. Svi radovi, obuhvaćeni predmjerom, moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova, tehničkim uslovima za izvođenje iz projekta, projektnom dokumentacijom i važećim propisima i standardima. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: postavljanje i održavanje		

poslovnih prostorija na gradilištu, nabavku, ispitivanje, transport i ugradnju materijala; dopremu mehanizacije, opreme i alata; obezbjeđenje gradilišta; obezbjeđenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje instrumenata, opreme i mehanizacije; osiguranje objekta i radne snage; raščišćavanje terena po završetku radova; sve troškove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja kvaliteta ugrađenih materijala i opreme i izvedenih radova; obezbjeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja u toku izvođenja radova; skladištenje, čuvanje i zaštitu materijala, opreme i već izvedenih radova od oštećenja do primopredaje radova; troškove zaštite na radu; troškove režije, doprinose, takse i poreze; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovano gradilište, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da ukloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventualne štete materijalno odgovoran. Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjeđenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene.	Drugi uslovi	NE
Ponudjač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana duže od roka izvršenja ugovora. Ponudjač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna. U Garanciji je potrebno navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.	Drugi uslovi	DA

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je безусловna i plativa na prvi poziv Naručioca. Izabrani ponuđač je dužan da nakon primopredaje predmetnih radova dostavi Naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Ako izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi	DA
Partija 1: Mjesto izvršenja ugovora je Tivatska solila i park prirode Platamuni, opštine Tivat i Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Partija 2: Mjesto izvršenja ugovora je Tivatska solila, opština Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Partija 3: Mjesto izvršenja ugovora je Tivatska solila i park prirode Platamuni, opštine Tivat i Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora	NE

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

37.190,08 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Uređenje na Tivatskim solilima i zaštićenim područjima		
Procijenjena vrijednost bez PDV	26.500,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada i montaža stola od mermera	Nabavka i izrada armirano-betonskog stola prema projektnoj dokumentaciji. Radna površina stola je od mermera dimenzija 200x90cm debljina mermera je 5cm, ivice moraju biti gerovane. Armirano betonske "noge" stola su dimenzija 12x70cm (2kom) i armiraju se mrezom Q257 u obje zone, kao i obodne grede dimenzija 10x10cm (4kom), armiraju se šipkastom armaturom $\phi 10$ sa potrebnim uzengijama. Sto se betonira beton MB30. Na obodne grede se postavlja mermerna ploča. Svi betonski elementi moraju biti obloženi sa formatiranim kamenom debljine oko 2cm, kamen postaviti na lijepak i fugovati. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal, kao i radovi potrebni za postavljanje stola na već postajuću podlogu i vraćanje podloge u prvobitan položaj. Obračun po kom	1,00 kom

2	Nabavka i postavljanje klupa	Nabavka i postavljanje klupa za odmor kod mermernog stola i duž čitave pješačke staze. Model klupa po izboru Naručioca – potrebno je prije nabavke Naručiocu dostaviti tehnički list mobilijara (izgled i karakteristike) na odobrenje. Klupe se postavljaju na već pripremljenu podlogu koja je uračunata u cijenu. Obračun po kom	10,00 kom
3	Montaža česme	Nabavka i montaža prefabrikovanog postolja za umivaonik, prefabrikovanog umivaonika i česme. Prije montaže izvođač je dužan da dostavi katalog naručiocu radi izbora elemenata. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po kom	1,00 kom
4	Zaštita elemenata od lameliranog drveta	Zaštita izloženog čela lijepljenog lameliranog drveta voskom. Površinu je najprije potrebno otprašiti, izvršiti pripremu, sve u skladu sa tehničkim uputstvom proizvođača voštane lazure. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po kom	150,00 kom
5	Zaštita elemenata od lameliranog drveta	Zaštita izloženog čela lameliranog drveta postavljanjem aluminijske kape prikazane na slici. Boja aluminijuma tamno braon. Kape se pričvršćuju šrafovim sa bočnih strana. U cijenu uračunat sav materijal i rad. Obračun po kom	150,00 kom

6	Izrada i montaža info table	Izrada i montaža informativnih tabli- dimenzija cca 66 x 48 cm, - materijal: lagani kompozitni aluminijumski panel (Dibond), debljine panela min. 4mm, debljina aluminijuma 1mm. -postavljanje folije dimenzija 594 x 420 mm sa sadržajem štampe po nalogu Naručioca, uračunati i dizajn folije. - potrebni je postaviti ukrasnu lajsnu po obodnim stranama table. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po kom	1,00 kom
7	Izrada i montaža putokaza	Putokaz se izrađuje od drvena, konstrukcija je od jednog drvenog oblutka prečnika cca 20 cm i visine 3 m. Koji se postavlja u predhodno pripremljenu temeljnu rupu i tako postavljen se izbetonira. Na putokazu treba da se nalaze drvene strelice širine 20 cm a dužine 50 cm broj strelica je 6 - 8 kom. Svaka strelica se oblaže sa svih strana alubondom. Dok se sa bočnih strana jedne strelice lijepe obostrano folije sa sadržajem štampe po nalogu Naručioca. U cijenu uračunat sav potreban rad za montažu table kao i materijal. Obračun po kom	1,00 kom

8	Nabavka i postavljanje kanti za otpatke	Nabavka i postavljanje kanti za otpatke duž čitave pješačke staze. Model kanti po izboru Naručioca – potrebno je prije nabavke Naručiocu dostaviti tehnički list mobilijara (izgled i karakteristike) na odobrenje. Kante se postavljaju na već pripremljenu podlogu koja je uračunata u cijenu. Obračun po kom	8,00 kom
---	---	---	----------

9	Nabavka i postavljanje info tabli	Nabavka, transport i montaža informativne table - lokacija park prirode Platamuni. Informativna tabla sa natpisom „PARK PRIRODE PLATAMUNI“ je dimenzija 6000x1500mm. Ram se izrađuje od kutijastih profila 60x60x3mm (2x6000mm; 2x1500mm). Ispuna se izrađuje od kutijastih profila 40x40x2mm (4x5300mm; 4x1500mm; 2x1000mm). Kosnici za pričvršćivanje su profili 60x60x3mm. Ankerisanje se vrši preko pločica dimenzija 50x300x5mm – (8 komada) i brezona koji će se ubušiti i ankerisati (anker fiks) u kamen ili beton, sa podloškama i maticama sav vezivni materijal je od Inoksa.Svi metalni elementi su od Inoksa 316. Slova se izrađuju od kompozitnog aluminijumskog panela debljine 4mm. Visina slova je 40cm i lijepi se pvc folija u boji po nalogu Naručioca. Logo parka prirode se izrađuje od meš platna ispod kojeg se postavlja grifovana mreže (veličina okna 20x20 mm) i debljina žice 2mm . Štampa loga na meš platno, kao i njegov dizajn.Pozicija obuhvata, sav potreban rad i materijal (uključujući i dodatni materijal u slučaju potrebe u zavisnosti od uslova na terenu).	2,00 kom
10	Hortikultura	Nabavka i razastiranje plodnog supstrata za sadnju u sadnoj jami. Obračun po m3	1,00 m3

11	Hortikultura	Nabavka i sadnja biljke Rosmarinus officinalis ili Lavandula angustifolia. U već pripremljenu sadnu jamu definisanu pozicijom 10. Obračun po kom	1,00 kom
12	Demontaža	Postojeće klupe i kante za otpatke koje su očuvane potreno je premjestiti na drugu lokaciju u okviru zaštićenog područja Solila. Obračun po kom	12,00 kom
13	Demontaža	Postojeće klupe i kante za otpatke koje su oštećene, potrebno je ukloniti i odvesti na deponiju i deponovati. Obračun po kom	5,00 kom
14	Demontaža	Uklanjanje postojećih tabli iz Parka prirode Platomuni, odvoz na deponiju i deponovanje. Obračun po kom	2,00 kom

Broj partije		2	
Opis partije		Sanacije na Tivatskim solilima – konkretno definisani poslovi	
Procijenjena vrijednost bez PDV		3.200,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Bravarski radovi	Nabavka i montaža Inox 316 (Prohrom) flahova za klizno navođenje zaptivne ploč, dimenzija flaha cca 2000x100x3 mm. U cijenu uračunati sve potrebne elemente za zabavljanje. Obračun po kom ugrađenog flaha sa svim pratećim elementima.	2,00 kom

2	Bravarski radovi	Nabavka i montaža zaptivne ploče od Inox-a 316(Prohrom-a) dimenzija cca 1000x1200x5 mm. U cijenu uračunati sve potrebne elemente za zabravljivanje. Obračun po kom ugrađene ploče sa svim pratećim elementima.	1,00 kom
3	Bravarski radovi	Nabavka i montaža mehanizma za podizanje i spuštanje zaptivne ploče. Mehanizam se sastoji od , navojne šipke koja je čelono zavarena za zaptivnu ploču, na postojeću konstrukciju sa gornje strane se postavlja kotur kroz koji prilikom korišćenja navojna šipka može nesmetano da prolazi i spušta ili podiže zaptivnu ploču. Na navojnu šipku je neophodno postaviti matice koje će služiti kao graničnici do koje visine se može kretati zaptivna ploča. Obračun po kom ugrađenog mehanizma.	2,00 kom

Broj partije		3	
Opis partije		Sanacije na Tivatskim solilima i zaštićenim područjima	
Procijenjena vrijednost bez PDV		7.490,08 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sanacija gazišta na drvenim mostovima	Nabavku dasaka d=5cm i zamjena trulih dasaka na podovima mostova. Građu nabaviti suhu i ravnu, prije ugradnje očistiti i tretirati insekticidom i zaštitom drveta u dva sloja, da se ostvari vodonepropusnost drveta. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal uključujući spojna sredstva. Obračun po m ²	1,00 m2
2	Sanacija rukohvata na mostovima	Nabavka i zamjena oštećenih rukohvata presjeka 10x5cm. Građu nabaviti suhu i ravnu, prije ugradnje očistiti i tretirati insekticidom i zaštitom od drveta u dva sloja, da se ostvari vodonepropusnost drveta. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal uključujući spojna sredstva. Obračun po m ¹	1,00 m1

3	Zamjena međustubova ograde na mostovima	Nabavka i zamjena međustubova ograde mostova presjeka 10x10cmx120cm. (presjek stuba u uklještenju prilagoditi postojećim čeličnim čašicama) Građu nabaviti suhu i ravnu, prije ugradnje očistiti i tretirati insekticidom i zaštitom od drveta u dva sloja, da se ostvari vodonepropusnost drveta. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal uključujući spojna sredstva. Obračun po kom	1,00 kom
4	Zamjena stubova ograde na mostovima	Nabavka i zamjena stubova ograde mostova presjeka 14x14cmx120cm. Građu nabaviti suhu i ravnu, prije ugradnje očistiti i tretirati insekticidom i zaštitom od drveta u dva sloja, da se ostvari vodonepropusnost drveta. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal uključujući spojna sredstva. Obračun po kom	1,00 kom
5	Zaštita postojećih drvenih mostova zaštitnim premazima	Premazivanje postojećih drvenih mostova insekticidima i zaštitnim premazom u dva sloja. Pozicije prvo treba otpašiti i pripremiti prije farbanja. Premazivanje se vrši u dvije faze. Premazuje se polovina mosta tako da druga polovina bude prohodna za pješake. Nakon sušenja, prve polovine, vrši se premazivanje druge polovine mosta. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m ²	1,00 m2

6	Zaštita postojećih drvenih ograda mostova zaštitnim premazima	Premazivanje postojećih drvenih ograda mostova insekticidima i zaštitnim premazom u dva sloja. Pozicije prvo treba otprašiti i pripremiti prije farbanja.. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m ²	1,00 m2
7	Fasaderski radovi	Obuhvataju ozvježavanje postejeće fasade fasadnom bojom u dva sloja po izboru Naručioca. U cijenu uračunat materija, skela i rad. Obračun po m ²	1,00 m2
8	Molerski radovi	Krečenje zidnih i plafonskih površina u dva sloja u standardnoj bijeloj boji.	1,00 m2
9	Sanacija staza	Nabavka i razastiranje tucanika 0-31mm (sive nijanse) Tampon razvoziti ručnim količima i popunjavati rupe i neravnine duž staze. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m ³	1,00 m3
10	Uklanjanje korovske vegetacije i rastinja	Košanje trave i uklanjanje korovske vegetacije trimenom i motornom testerom i uklanjanje korijenja. Uklanjanje korovske vegetacije treba uraditi i duž nasipa i kanala u širini od 3m. Korovsku vegetaciju ukloniti sa staze i kosina, sakupiti i odnijeti na deponiju izvođača. (Napomena: najstrože je zabranjeno paljenje otkosa i isječenog korova). Obračun po m ²	1,00 m2

11	Čišćenje	Uklanjanje otpadaka (falaša, limenki i slično) sa staza i kanala na čitavom dijelu zaštićenog područja. Obračun po radnom času jednog radnika	1,00 h
12	Čelični radovi	Nabavka i postavljanje čeličnih ploča dim 1000x1000x6mm, koje su zaštićene anti-korozivnom farbom. U cijenu uračunati materijal i rad. Obračun po kom	1,00 kom
13	Čelični radovi	Nabavka, varenje i postavljanje čelčnih kutijastih profila dim 100x100x3mm, koje su zaštićene anti-korozivnom farbom, boja po izboru Naručioca. U cijenu uračunati materijal i rad, kao i sva vezivna sredstva (vici, ankeri i slično). Obračun po m ¹	1,00 m1