PREGLED POSTUPKA #67905

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja stepenica i betonskog parapetnog zida Pristan Ulcinj
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	08.02.2024. 18:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	**OPŠTINA ULCINJ** **Izdaci za lokalnu infrastukturu** 45220000 - Inženjerski i građevinski radovi	447.107,44 EUR	93.892,56 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između Naručioca i tog privrednog subjekta. Ponuđač to potvrđuje potpisanom Izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Izjavu dostaviti na memorandum ponuđača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **6.460,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	BETONSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 za betoniranje novoprojektovanih Ab stepenica i novoprojektovanog AB parapetnog zida. Ova stavka obuhvata i šalung. Sve po detalji projekta.	12,00 m3
2	BRAVARSKI RADOVI	Izrada vanjske ograde na visini h=90cm od železa .	10,00 m
3	BRAVARSKI RADOVI	Izrada vanjske ograde na visini h=50cm od železa .	7,00 m
4	ARMIRAČKI RADOVI	Obrađena i montirana armatura RA Ø14	550,00 Φ14/kg
5	ARMIRAČKI RADOVI	Obrađena i montirana armatura GA Ø8	70,00 Φ8/kg
6	ARMIRAČKI RADOVI	Mreza Q335 (8x8)	7,00 Kom
7	ZIDARSKI RADOVI	Nabacivanje cemetnog šprica preko zidnih površina cemetnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Pre špricanja zidne površine pokvasiti. Naneti sloj debljine 3 -4 mm ne sme ispuniti spojnice. Obračun po m2 špricane površine.	35,00 m2

8	ZIDARSKI RADOVI	Malterisanje zidova cemetnim malterom . Podlogu pokvasitii naneti redak malter. Na podlogu naneti sloj Produžnog gotovog cemetnog maltera debljine 2-2,5 cm i ravno izvući letvama. Preko izvedenog sloja naneti sloj maltera debljine 1-3 mm , bez vidljivih tragova gletelice. Ova stavka obuhvata i bojenje istih gore navedenih radova . Boja po zelji ivestitora. Obračun po m2 malterisane površine.	35,00 m2