PREGLED POSTUPKA #67906

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje trotoara kod Voli-a Ulcinjsko Polje
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	08.02.2024. 18:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	**OPŠTINA ULCINJ** **Izdaci za lokalnu infrastukturu** 45220000 - Inženjerski i građevinski radovi	447.107,44 EUR	93.892,56 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između Naručioca i tog privrednog subjekta. Ponuđač to potvrđuje potpisanom Izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Izjavu dostaviti na memorandum ponuđača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.850,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Sečenje i rušanje postojećeg asfalta i čišćenje terena, Posečenog asfalta i ostali otpadni materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Širina trotoara je 1,50m od postojećeg pregradnog ivičnjaka puta. Asfalt sečeti samo u mesto gde ce se staviti ivičnjak i zelenilo. Obračun po m2 očišćenog terena.	200,00 m2
2	ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za izradu postolja ivičnjaka. Materijal će se deponovati na pogodno mjesto i koristiće se za popunu nakon izgradnje trotoara (bankina). Prosječna debljina iskopa 15 cm.	5,00 m3
3	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka drobijeni kamen frakcije 25x60mm . Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti. Ova stavka obuhvata dio novoprojektovanog trotoara dužine 25.00m, širine 4,00m. Obračun po m3 nabijenog šljunka.	50,00 m3
4	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka granulacije 4- 8mm koji će se koristiti za potporni sloj za ploče . Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog šljunka.	25,00 m3

5	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje u sloju po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obračun po m3 nasute zemlje.	30,00 m3
6	ZEMLJANI RADOVI	Sadnja travnjaka na mestima označenim u projektu. Vrsta trave po izbora investitora	3,00 kg
7	BETONSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja ivičnjaka 20x24x50 ,prema detaljima iz projekta. 5-10% ugradjenih ivičnjaka ce biti oboreni ivicnjaci, pozicije kojih ce se utvrditi tokom izvodjenja radova. Ova stavka obuhvata i beton za postavljanje istih.	100,00 m1
8	BETONSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja pregradnog ivičnjaka 8x20x80 ,prema detaljima iz projekta. Ova stavka obuhvata i beton za postavljanje istih.	100,00 m1
9	BETONSKI RADOVI	Nabavka i popločavanje sivim "Behaton" pločama, debljine 10 cm, dimenzija 16x20 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2, a spojnice tugovati po uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljene površine.	150,00 m2
10	OSTALI RADOVI	podizanje nivoa poklopaca postojećih šahtova	3,00 kom