PREGLED POSTUPKA #67920

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje trotoara u Đerane
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	09.02.2024. 11:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	**OPŠTINA ULCINJ** **Izdaci za lokalnu infrastukturu** 45220000 - Inženjerski i građevinski radovi	447.107,44 EUR	93.892,56 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između Naručioca i tog privrednog subjekta. Ponuđač to potvrđuje potpisanom Izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Izjavu dostaviti na memorandum ponuđača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **14.335,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Seča vegetacije, šiblja i čišćnje terena, pre pocetka radova. Posečenu vegetaciju, šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obracun po m2 oćišćenog terena.	250,00 m2
2	ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemlje II i Ill kategorije za izradu troloara. Materijal će se deponovati na pogodno mjesto i koristiće se za popunu nakon izgradnje trotoara (bankina). Prosječna debljina iskopa 15 cm.	55,00 m3
3	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka granulacije 4- 8mm, debljine ~8cm. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti. Obracun po m3 nabijenog šljunka.	30,00 m3
4	BETONSKI RADOVI	Nabavka i popločavanje sivim "Behaton" pločama, debljine 8 cm, dimenzija 16x20 cm. Ploče postaviti u sloju nabijenog šljunka, a spojnice fugovati po uputstvu projektanta. Obracun po m2 postavljene površine.	360,00 m2
5	OSTALI RADOVI	dislokacija telekomunikacionog ormana (demontaza I remontaza)	1,00 kom
6	OSTALI RADOVI	podizanje nivoa poklopaca postojecih šahtova	3,00 kom