

PREGLED POSTUPKA #68329

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na betoniranju lokalnih ulica
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Baljošević
Kontakt	031 323 781
Datum objave	19.02.2024. 14:45
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na betoniranju lokalnih ullica	19.02.2024 14:45	23.02.2024 09:00	23.02.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	OPŠTINA HERCEG NOVI Sanacija lokalne putne mreže, planinskih staza i komunalne infrastrukture 45233140 - Radovi na putevima 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju	1.528.925,62 EUR	321.074,38 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 15 dana od završetka radova i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok
Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.900,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Betoniranje dijela puta Sava Bajkovića	Mašinsko rezanje postojećeg asfalta/betona motosjekačicom zbog uklapanja površina sa novim asfaltom. Obračun po m' isječenog asfalta.	60,00 m'
2	Betoniranje dijela puta Sava Bajkovića	Mašinsko razbijanje postojećih asfaltnih i betonskih površina prosječne debljine d =10-12 cm , sa utovarom razbijenog asfalta i betona na vozilo i transportom na deponiju. Obračun se vrši po m² razbijene površine.	560,00 m²
3	Betoniranje dijela puta Sava Bajkovića	Nivelisanje postojećih šaht poklopaca na novoplaniranu niveletu kolovoza. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu nivelisanog šaht poklopca.	5,00 kom.
4	Betoniranje dijela puta Sava Bajkovića	Nabavka, transport i ugradnja tampona granulacije 0-32mm sa mašinskim sabijanjem prosječne debljine d=10cm, na mjestima na kojima je to potrebno. Obračun po m3 ugrađenog tampona.	19,00 m3

5	Betoniranje dijela puta Sava Bajkovića	Nabavka materijala, dovoz i betoniranje puta betonom marke MB30 u sloju debljine d=10cm. U cjenу uračunati montažu potrebne oplate kao i njegu i održavanje betona. Put treba izvesti sa potrebnim podužnim i poprečnim nagibom. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m ² betoniranog puta.	560,00 m ²
6	Betoniranje dijela puta Sava Bajkovića	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste i mrežaste armature Q188. Obračun po kg ugrađene armature.	2000,00 kg
7	Betoniranje dijela puta na Žvinjama (prije skretanja za Ilinicu)	Nabavka, transport i ugradnja tampona granulacije 0-32mm sa mašinskim sabijanjem prosječne debljine d=10cm, na mjestima na kojima je to potrebno. Pozicija podrazumjeva i rad bagera na profilisanju i nivelaciji postojećeg puta Obračun po m2 pripremljene površine.	470,00 m2
8	Betoniranje dijela puta na Žvinjama (prije skretanja za Ilinicu)	Nabavka materijala, dovoz i betoniranje puta betonom marke MB30 u sloju debljine d=10cm. U cjenу uračunati montažu potrebne oplate kao i njegu i održavanje betona. Put treba izvesti sa potrebnim podužnim i poprečnim nagibom. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 betoniranog puta.	470,00 m2
9	Betoniranje dijela puta na Žvinjama (prije skretanja za Ilinicu)	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste i mrežaste armature Q188. Obračun po kg ugrađene armature.	1770,00 kg
10	Betoniranje dijela puta kod crkve Svetog Save	Nabavka, transport i ugradnja tampona granulacije 0-32mm sa mašinskim sabijanjem prosječne debljine d=10cm, na mjestima na kojima je to potrebno. Pozicija podrazumjeva i rad bagera na profilisanju i nivelaciji postojećeg puta Obračun po m3 utrošenog tampona.	10,00 m3

11	Betoniranje dijela puta kod crkve Svetog Save	Nabavka materijala, dovoz i betoniranje puta betonom marke MB30 u sloju debljine d=10cm. U cijenu uračunati montažu potrebne oplata kao i njegu i održavanje betona. Put treba izvesti sa potrebnim podužnim i poprečnim nagibom. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 betoniranog puta.	600,00 m2
12	Betoniranje dijela puta kod crkve Svetog Save	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste i mrežaste armature Q188. Obračun po kg ugrađene armature.	2190,00 kg