PREGLED POSTUPKA #70067

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Pikamerisanje lokalnog puta u MZ Mojdež
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	20.03.2024. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Pikamerisanje lokalnog puta u MZ Mojdež	20.03.2024 12:00	25.03.2024 09:00	25.03.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	**OPŠTINA HERCEG NOVI** **Sanacija lokalne putne mreže, planinskih staza i komunalne infrastrukture** 45233140 - Radovi na putevima 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju	1.528.925,62 EUR	321.074,38 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: MZ Mojdež	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 15 dana od završetka radova i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova.	Garantni rok
Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.600,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pikamerisanje i mašinski iskop	Pikamerisanje i mašinski iskop na trasi u materijalu V i VI kategorije , sa sitnjenjem krupnijih komada kamena, utovarom iskopanog materijala na vozilo i odvozom na mjesto koje odredi Investitor. Iskop škarpirati u maks. nagibu 2:1. Iskop se mora izvesti tako da ukupna širina puta koji se proširuje, nakon radova iznosi 6 m cijeloj dužini. Prošireni dio je potrebno tamponirati i uvaljati tako da zbijenost podloge iznosi minimum 60 MPa. Obračun po m³ iskopanog i odveženog materijala.	3000,00 m³
2	Iskop zemlje	Iskop zemlje III i IV kat. za temelje potpornih zidova. Materijal od iskopa odbaciti pored ivice rova, koji će se kasnije koristiti za nasipanje, a sav materijal koji se ne iskoristi za nasipanje utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju što je obračunato kroz cijenu iskopa i neće se posebno obračunavati. Obračun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom stanju.	120,00 m³
3	Betoniranje temeljne stope	Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje temeljne stope potpornog zida betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračanata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova. Obračun po m³ ugrađenog betona.	28,50 m³

4	Betoniranje potpornog zida	Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje potpornog zida betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračanata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova Obračun po m^3 ugrađenog betona.	28,50 m^3
5	Ugradnja armature	Nabavka, transport, prenos,sječenje i ugradnja armature. Obračun po kg ugrađene armature.	3000,00 kg