

PREGLED POSTUPKA #6854

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Popravka pločnika u Starom Gradu, Risnu, Perastu i po porebi na drugim lokacijama
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miloš Vojinović
Kontakt	Miloš 069/397-825
Datum objave	06.08.2021. 08:40
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev 6854	06.08.2021 08:40	10.08.2021 09:00	10.08.2021 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Popravka pločnika u Starom Gradu, Risnu, Perastu i po porebi na drugim lokacijama 45453100 - Sanacijski radovi	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje ugovorenih radova vršiće se za izvedene radove po ispostavljenoj fakturi Izvršioca vezanoj za konkretan radni nalog, prethodno ovjerenoj od strane odgovornog lica Naručioca, u roku od osam dana od dana ispostavljanja ovjerene fakture.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je sukcesivno prema potrebama naručioca, 365 dana dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor	Mjesto izvršenja ugovora
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izvođač je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 72 časa pristupi izvođenju radova nakon dobijanja radnog naloga. Izvođač se obavezuje da će radove izvesti u svemu prema ponudi, važećim tehničkim propisima i normativima koji važe za ovu vrstu poslova.	Drugi uslovi

Ponudjač treba da posjeduje Licencu Ministarstva kulture i to: - Konzervatorsku licencu arhitekta konzervatora za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima; - Ukoliko je u pitanju pravno lice kao ponudjač, isto mora da posjeduje konzervatorsku licencu za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima.

Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.793,39 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pažljiva ,ručna, demontaža starih kamenih ploča klinastog oblika, sa podlogom, uz korištenje čekića i dlijeta, uz prethodno obilježavanje svih ploča , računajući i oštećene-slomljene ploče. Demontažu pratiti foto dokumentacijom. Isključuje se mašinska demontaža uz upotrebu „kobri“ i slično. Obračun po m2 demontiranih ploča.	Pažljiva ,ručna, demontaža starih kamenih ploča klinastog oblika, sa podlogom, uz korištenje čekića i dlijeta, uz prethodno obilježavanje svih ploča , računajući i oštećene-slomljene ploče. Demontažu pratiti foto dokumentacijom. Isključuje se mašinska demontaža uz upotrebu „kobri“ i slično. Obračun po m2 demontiranih ploča.	58,00 m2
2	Neoštećene ploče očistiti, oprati vodom pod pritiskom i deponovati na gradilišnoj deponiji radi ponovne ugradnje. Obračun po m2 demontiranih ploča.	Neoštećene ploče očistiti, oprati vodom pod pritiskom i deponovati na gradilišnoj deponiji radi ponovne ugradnje. Obračun po m2 demontiranih ploča.	58,00 m2
3	Oštećene ploče odvojiti, očistiti od ostataka materijala-maltera i zemlje, pripremiti i zalijepiti ljepilom za kamen te deponovati radi ponovne ugradnje. Uračunat potreban materijal. Obračun po m2 zalijepljenih ploča.	Oštećene ploče odvojiti, očistiti od ostataka materijala-maltera i zemlje, pripremiti i zalijepiti ljepilom za kamen te deponovati radi ponovne ugradnje. Uračunat potreban materijal. Obračun po m2 zalijepljenih ploča.	35,00 m2

4	Nabavka novih, nedostajućih ploča, na mjestima na kojima nije moguće sanirati-reparirati postojeće ploče. Po mogućnosti nabaviti originalne ploče ili ploče od kamena koji po karakteristikama, boji i obradi odgovara originalnim. Uračunti ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m2	Nabavka novih, nedostajućih ploča, na mjestima na kojima nije moguće sanirati-reparirati postojeće ploče. Po mogućnosti nabaviti originalne ploče ili ploče od kamena koji po karakteristikama, boji i obradi odgovara originalnim. Uračunti ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m2	18,00 m2
5	Izrada plana nivelacije	Izrada plana nivelacije	58,00 m2
6	Iskolčavanje i obilježavanje svih podužnih i poprečnih profila vidljivim biljegama, a prema planu nivelacije	Iskolčavanje i obilježavanje svih podužnih i poprečnih profila vidljivim biljegama, a prema planu nivelacije	50,00 m2
7	Skidanje viška materijala i zemlje, prema obilježenim profilima, te nivelacija podloge. Uključeno postavljanje izravnavajućeg „Tampon“ sloja. Obračun po m2 pripremljene podloge	Skidanje viška materijala i zemlje, prema obilježenim profilima, te nivelacija podloge. Uključeno postavljanje izravnavajućeg „Tampon“ sloja. Obračun po m2 pripremljene podloge	40,00 m2

8	Ponovno postavljanje kamenih ploča u cem malteru. Uračunate postojeće ploče, nove ploče, ploče koje su bile oštećene tj. slomljene kao i one koje su se slomile prilikom demontaže, a koje su prethodno reparisane, zaljepljene i pripremljene za ugradnju (stav. 3). izvođač je dužan da prilikom postavljanja pločnika obezbjedi efikasno odvodnjavanje. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunti ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m2 ugrađenih ploča.	Ponovno postavljanje kamenih ploča u cem malteru. Uračunate postojeće ploče, nove ploče, ploče koje su bile oštećene tj. slomljene kao i one koje su se slomile prilikom demontaže, a koje su prethodno reparisane, zaljepljene i pripremljene za ugradnju (stav. 3). izvođač je dužan da prilikom postavljanja pločnika obezbjedi efikasno odvodnjavanje. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunti ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m2 ugrađenih ploča.	48,00 m2
---	---	---	----------

9	Fugovanje nanovopostavljenih „starih“ ploča u tonu po izboru nadzornog organa Uprave za zaštitu kulturnih dobara iz Kotora . Spojnice prethodno pažljivo očistiti i fugovati produžnim krečnim malterom spravljenom uz upotrebu bijelog cementa(ispitati odnos bijelog i sivog cementa), čistog pijeska i prirodnog kreča. U malter dodati plastifikator za malter Sika, ili ekvivalentan, čime se smanjuje potražnja kreča i poboljšava kvalitet maltera. Fugovanje vršiti po odobrenju stručne službe Uprave za zaštitu kulturnih dobara, odnosno posle izvršenih obaveznih proba. U cijenu je uračunat sav poretребan materijal i alat. Obračun po m2 fugovanog pločnika. U obračun uzeti i poklopne ploče čije se spojnice-fuge, popunjavaju malterom spravljenim po istoj recepturi.U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom.	Fugovanje nanovopostavljenih „starih“ ploča u tonu po izboru nadzornog organa Uprave za zaštitu kulturnih dobara iz Kotora . Spojnice prethodno pažljivo očistiti i fugovati produžnim krečnim malterom spravljenom uz upotrebu bijelog cementa(ispitati odnos bijelog i sivog cementa), čistog pijeska i prirodnog kreča. U malter dodati plastifikator za malter Sika, ili ekvivalentan, čime se smanjuje potražnja kreča i poboljšava kvalitet maltera. Fugovanje vršiti po odobrenju stručne službe Uprave za zaštitu kulturnih dobara, odnosno posle izvršenih obaveznih proba. U cijenu je uračunat sav poretребan materijal i alat. Obračun po m2 fugovanog pločnika. U obračun uzeti i poklopne ploče čije se spojnice-fuge, popunjavaju malterom spravljenim po istoj recepturi.U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom.	58,00 m2
---	---	---	----------

10	Ručna demontaža-skidanje postojećih kamenih ploča od obrađenog štokovanog kamena d=5-7 cm, postavljenih u cem. Malteru, preko arm.bet. Ploče (kontakt zona), uz prethodno numerisanje i foto dokumentaciju. Neoštećene ploče očistiti, oprati vodom pod pritiskom i deponovati na gradilišnoj deponiji radi ponovne ugradnje. Oštećene ploče odvojiti i deponovati radi odvoženja na gradsku deponiju. Obračun po m2 demontiranog pločnika.	Ručna demontaža-skidanje postojećih kamenih ploča od obrađenog štokovanog kamena d=5-7 cm, postavljenih u cem. Malteru, preko arm.bet. Ploče (kontakt zona), uz prethodno numerisanje i foto dokumentaciju. Neoštećene ploče očistiti, oprati vodom pod pritiskom i deponovati na gradilišnoj deponiji radi ponovne ugradnje. Oštećene ploče odvojiti i deponovati radi odvoženja na gradsku deponiju. Obračun po m2 demontiranog pločnika.	35,00 m2
11	Nabavka nedostajućih kamenih ploča od obrađenog , štokovanog kamena d=5-7 cm. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom	Nabavka nedostajućih kamenih ploča od obrađenog , štokovanog kamena d=5-7 cm. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom	35,00 m2

12	Ugradnja novih i postojećih kamenih ploča od obrađenog štokovanog kamena d=5-7 cm, u cem. malteru, preko arm.bet. ploče (kontakt zona), na pripremljenoj i nivelisanoj podlozi. Izvođač je dužan da prilikom postavljanja pločnika obezbjedi efikasno odvodnjavanje. U cijenu uračunato fugovanje cem. malterom u tonu po izboru nadzornog organa Uprave za zaštitu kulturnih dobara iz Kotor. Spojnice prethodno pažljivo očistiti i fugovati produžnim krečnim malterom spravljenom uz upotrebu bijelog cementa(ispitati odnos bijelog i sivog cementa), čistog pijeska i prirodnog kreča. U malter dodati plastifikator za malter Sika, ili ekvivalentan, čime se smanjuje potražnja kreča i poboljšava kvalitet maltera. Fugovanje vršiti po odobrenju stručne službe Uprave za zaštitu kulturnih dobara, odnosno posle izvršenih obaveznih proba. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m2 ugrađenog i fugovanog pločnika	Ugradnja novih i postojećih kamenih ploča od obrađenog štokovanog kamena d=5-7 cm, u cem. malteru, preko arm.bet. ploče (kontakt zona), na pripremljenoj i nivelisanoj podlozi. Izvođač je dužan da prilikom postavljanja pločnika obezbjedi efikasno odvodnjavanje. U cijenu uračunato fugovanje cem. malterom u tonu po izboru nadzornog organa Uprave za zaštitu kulturnih dobara iz Kotor. Spojnice prethodno pažljivo očistiti i fugovati produžnim krečnim malterom spravljenom uz upotrebu bijelog cementa(ispitati odnos bijelog i sivog cementa), čistog pijeska i prirodnog kreča. U malter dodati plastifikator za malter Sika, ili ekvivalentan, čime se smanjuje potražnja kreča i poboljšava kvalitet maltera. Fugovanje vršiti po odobrenju stručne službe Uprave za zaštitu kulturnih dobara, odnosno posle izvršenih obaveznih proba. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m2 ugrađenog i fugovanog pločnika	48,00 m2
----	--	--	----------

13	Pažljiva ,ručna, demontaža starih kamenih rigola sa podlogom, uz korištenje čekića i dlijeta, uz prethodno obilježavanje svih elemenata , računajući i oštećene. Sve očistiti od ostataka materijala-maltera i zemlje i deponovati radi ponovne ugradnje.Uračunato čišćenje kanala i oslonaca te nivelisanje i priprema podloge za ponovnu ugradnju. Demontažu pratiti foto dokumentacijom. Isključuje se mašinska demontaža uz upotrebu „kobri“ i slično.	Pažljiva ,ručna, demontaža starih kamenih rigola sa podlogom, uz korištenje čekića i dlijeta, uz prethodno obilježavanje svih elemenata , računajući i oštećene. Sve očistiti od ostataka materijala-maltera i zemlje i deponovati radi ponovne ugradnje.Uračunato čišćenje kanala i oslonaca te nivelisanje i priprema podloge za ponovnu ugradnju. Demontažu pratiti foto dokumentacijom. Isključuje se mašinska demontaža uz upotrebu „kobri“ i slično.	10,00 m1
14	Ugradnja, montaža, postojećih masivnih ploča rigola u cem.malt. uz prethodno čišćenje kanala i pripremu podloge. U cijenu uračunato fugovanje. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m1 ugrađenih i fugovanih rigola.	Ugradnja, montaža, postojećih masivnih ploča rigola u cem.malt. uz prethodno čišćenje kanala i pripremu podloge. U cijenu uračunato fugovanje. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m1 ugrađenih i fugovanih rigola.	20,00 m1
15	Nabavka i ugradnja novih poklopnih ploča d=10 cm naa atmosferskim kanalima. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme.Šir. 50-60cm	Nabavka i ugradnja novih poklopnih ploča d=10 cm naa atmosferskim kanalima. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme.Šir. 50-60cm	3,00 m1
16	Nabavka i ugradnja novih kvader blokova na mjestima na kojim nedostaju ili su oštećeni. Kvader-blokovi trebaju da budu od kamena istih ili približnih svojstava kao postojeći d=20 cm, dim. po potrebi	Nabavka i ugradnja novih kvader blokova na mjestima na kojim nedostaju ili su oštećeni. Kvader-blokovi trebaju da budu od kamena istih ili približnih svojstava kao postojeći d=20 cm, dim. po potrebi	3,00 m1

17	Prikupljanje materijala i šuta, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, sa lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom.	Prikupljanje materijala i šuta, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, sa lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom.	25,00 m3
18	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Identifikacija,čišćenje,prikupljanje i priprema za ugradnju, krupnijeg i sitnijeg kamenog materijala, obrušenih djelova potpornog zida - suvomeđe, radi ponovne ugradnje. Pretpostavlja se da na licu mjesta postoji kompletan materijal za sanciju zida. Uračunati demontažu labilnih dijelova potpornog zida, na delovima koji su urušeni, izašli iz ose i nestabilni. Kamen očistiti od maltera i složiti radi ponovne ugradnje. Uračunati rad na lokacijama do kojih nema kolskog pristupa.	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Identifikacija,čišćenje,prikupljanje i priprema za ugradnju, krupnijeg i sitnijeg kamenog materijala, obrušenih djelova potpornog zida - suvomeđe, radi ponovne ugradnje. Pretpostavlja se da na licu mjesta postoji kompletan materijal za sanciju zida. Uračunati demontažu labilnih dijelova potpornog zida, na delovima koji su urušeni, izašli iz ose i nestabilni. Kamen očistiti od maltera i složiti radi ponovne ugradnje. Uračunati rad na lokacijama do kojih nema kolskog pristupa.	20,00 m3

19	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Obrušeni kamen (prethodna stavka) vratiti na svoje mjesto. Prije prezidivanja, zid očistiti od ostatka pijeska, šuta i prašine. Zid zidati po uzoru na prvobitni, sa zakošenjem prema vrhu. Ivične kamene blokove ugrađivati u cementnom malteru, dok spojnice između ostalih dijelova kamenih blokova ispuniti pijeskom manje granulacije bez popunjavanja malterom. U cijenu uračunati sav potrebni materijal i alat i dopremu ručno ili ručnim kolicima, sa asfaltnog puta u podnožju ,do pozicija koje se nalaze na brdu a do kojih nema kolskog pristupa. Obračun po m2 urađenog zida. U cijenu pozicije ulazi ipotrebna skela	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Obrušeni kamen (prethodna stavka) vratiti na svoje mjesto. Prije prezidivanja, zid očistiti od ostatka pijeska, šuta i prašine. Zid zidati po uzoru na prvobitni, sa zakošenjem prema vrhu. Ivične kamene blokove ugrađivati u cementnom malteru, dok spojnice između ostalih dijelova kamenih blokova ispuniti pijeskom manje granulacije bez popunjavanja malterom. U cijenu uračunati sav potrebni materijal i alat i dopremu ručno ili ručnim kolicima, sa asfaltnog puta u podnožju ,do pozicija koje se nalaze na brdu a do kojih nema kolskog pristupa. Obračun po m2 urađenog zida. U cijenu pozicije ulazi ipotrebna skela	2,00 m3
20	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Ručno čišćenje terena od rasutog kamenog materijala različite veličine nastalog od odronjavanja i nanosa vode. Materijal razvrstati na različite veličine. Šljunak koristiti za nasipanje i nivelaciju podloga, Veličine od 5-20cm, koristi za kaldrmisanje. Uračunati rad na lokacijama do kojih nema kolskog pristupa	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Ručno čišćenje terena od rasutog kamenog materijala različite veličine nastalog od odronjavanja i nanosa vode. Materijal razvrstati na različite veličine. Šljunak koristiti za nasipanje i nivelaciju podloga, Veličine od 5-20cm, koristi za kaldrmisanje. Uračunati rad na lokacijama do kojih nema kolskog pristupa	50,00 m3
21	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Planiranje i nivelisanje deformisanog terena staze, sa iskopom i nasipanjem . Sve površine grubo, zatim fino isplanirati sa tačnošću± 2cm. U cenu je uračunato potrebno popunjavanje i nabijanje materijala, te pravljenje kvalitetne podloge sa ručnim nabijanjem. Uračunati rad na lokacijama do kojih nema kolskog pristupa.	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Planiranje i nivelisanje deformisanog terena staze, sa iskopom i nasipanjem . Sve površine grubo, zatim fino isplanirati sa tačnošću± 2cm. U cenu je uračunato potrebno popunjavanje i nabijanje materijala, te pravljenje kvalitetne podloge sa ručnim nabijanjem. Uračunati rad na lokacijama do kojih nema kolskog pristupa.	50,00 m2

22	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Preslaganje ili plombiranje kamene kaldrme. Kamene blokove postaviti u prethodno nivelisanom sloju pijeska i cementnog maltera. Kamen kaldrme postavljati tako da dužom i užom stranom bude postavljen u sloju pijeska. Kamene blokove postavljati tako da najniži dio kaldrme bude u cementnom malteru-betonu, a gornji dijelovi uključujući spojnice budu popunjeni pijeskom sitnije glanulacije. Prilikom postavljanja kaldrme voditi računa o pravilnom padu. Oblik kamena i izgled kaldrme mora da oponaša izgled postojeće kaldrme gdje se rekonstuiše. Obračun po m2 kaldrme. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija do kojih nije moguć kolski pristup.	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Preslaganje ili plombiranje kamene kaldrme. Kamene blokove postaviti u prethodno nivelisanom sloju pijeska i cementnog maltera. Kamen kaldrme postavljati tako da dužom i užom stranom bude postavljen u sloju pijeska. Kamene blokove postavljati tako da najniži dio kaldrme bude u cementnom malteru-betonu, a gornji dijelovi uključujući spojnice budu popunjeni pijeskom sitnije glanulacije. Prilikom postavljanja kaldrme voditi računa o pravilnom padu. Oblik kamena i izgled kaldrme mora da oponaša izgled postojeće kaldrme gdje se rekonstuiše. Obračun po m2 kaldrme. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija do kojih nije moguć kolski pristup.	10,00 m2
23	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Demontaža rastresene ivice stepenika pažljivim skidanjem labilnih blokova.. Materijal pažljivo odlagati na licu mjesta radi ponovne ugradnje. Uračunati rad na lokacijama do kojih nema kolskog pristupa.	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Demontaža rastresene ivice stepenika pažljivim skidanjem labilnih blokova.. Materijal pažljivo odlagati na licu mjesta radi ponovne ugradnje. Uračunati rad na lokacijama do kojih nema kolskog pristupa.	15,00 m1

24	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Izrada, ugradnja kamenih blokova ivice stepenika koji su prethodno demontirani. Spojnice se zalivaju cm. malterom do visine od 2-3cm od najviše tačke kamena kako bi se jasno videla struktura kamena. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija do kojih nije moguć kolski pristup.	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Izrada, ugradnja kamenih blokova ivice stepenika koji su prethodno demontirani. Spojnice se zalivaju cm. malterom do visine od 2-3cm od najviše tačke kamena kako bi se jasno videla struktura kamena. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija do kojih nije moguć kolski pristup.	15,00 m1
25	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Prikupljanje materijala i šuta, ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, sa lokacija na kojima se radi do deponije koju je prethodno potrebno odrediti na istom brdu.	RADOVI U GORNJEM STOLIVU: Prikupljanje materijala i šuta, ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, sa lokacija na kojima se radi do deponije koju je prethodno potrebno odrediti na istom brdu.	10,00 m3