

PREGLED POSTUPKA #70963

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija relejnih kućica u postrojenju 110 kV u TS 400/110 kV Podgorica 2
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dejan Drašković
Kontakt	Samir Alibegović 069 012 008
Datum objave	04.04.2024. 14:25

Napomena	Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora. Ako ponuđač ne postupi na način iz prethodnog stava, smatra se da je odbio da zaključi ugovor o jednostavnoj nabavci. U slučaju iz prethodnog stava, narucilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuđačem, pod uslovom da cijena njegove ponude nije veća od 10% u odnosu na prvobitno izabranu ponudu ili može da poništi postupak jednostavne nabavke.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za dostavljenje ponuda za jednostavnu nabavku	04.04.2024 14:25	18.04.2024 08:00	18.04.2024 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od uvođenja Izvođača u posao. Izvođač će biti uveden u posao u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora, u zavisnosti od vremenskih uslova.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je zgrada TS Pogorica 2 - Tološi.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od potpisivanja zapisnika o primopredaji radova i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: potpisan zapisnik o primopredaji radova i uredno ispostavljena faktura.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: 24 mjeseca od potpisivanja zapisnika o primopredaji radova na izvršene radove i ugrađeni materijal.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju: zapisnik o primopredaji radova biće potpisan u roku 10 dana od završetka radova.	Uslovi za primopredaju
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važenja 120 dana od potpisivanja Ugovora.	Drugi uslovi

Izvođač je dužan da u trenutku potpisivanja zapisnika o primopredaji Naručiocu dostavi безусловnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene radove i ugrađeni materijal, sa rokom važenja 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog garantnog roka.	Drugi uslovi
Radovi se odnose na četiri relejne kućice u vanjkom postrojenju 110 kV TS Podgorica 2. Dio radova na relejnim kućicama moguće je izvoditi jedino u beznaponskom stanju, Naručilac radova je u obavezi da obezbijedi beznaponsko stanje i da javi Izvođaču radova dva dana prije. Izvođač radova je dužan prije početka radova da dostavi dinamički plan rada. Obaveza Izvođača je da sprovodi mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ 34/14 i 44/18).	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sanacija fasade	Nabavka materijala i sanacija postojeće fasade fasadnim bavalitom. Bavalit nanijeti u dva sloja. Nabavka i sanacija fasade bavalitom podrazumijeva lijepljenje i postavljanje potrebne mrežice.Površine fasade moraju biti potpuno suve prije nanošenje bavalita. Boja bijela. Obračun po m² nanešenog bavalita na fasadi. Za ove radove potrebna je nabavka i montaža građevinske skele. Obračun po m² sanirane fasade.	250,00 m²
2	Molerski radovi	Nabavka materijala, priprema zidova i plafona, krečenje bojom za zidove. Struganje i gletovanje do 30% površine. Obračun po m² okrečenih zidova i plafona.	260,00 m²
3	Krovni šljunak	Uklanjanje krovnog šljunka sa ravnih krovova kućica Obračun po m³ uklonjenog šljunka.	8,00 m³
4	Krovni lim (atika)	Uklanjanje lima sa krovne atik, atika je opšivena limom R.Š. 500 mm i dužine 16 m po kućici. Obračun po m² uklonjenog lima.	32,00 m²

5	Hidroizolacija	Nabavka materijala, hidroizolacije na cementnoj bazi i njeno nanošenje na dijelu ravnog krova i na dijelu sastava zidova i trotoara. Potrebno je sve dijelove ravnog krova, zidova i trotoara na kojima je potrebno nanijeti hidroizolaciju očistiti od otpadnog materijala i niskog rastinja. Obračun po m ² nanešene hidroizolacije.	90,00 m ²
6	Nabavka krovnog šljunka	Nabavka krovnog šljunka (valjutka) granulacije 16-32 mm i njegovo postavljanje na ravne krovove. Obračun po m ² postavljenog šljunka.	6,00 m ³
7	Nabavka krovnog lima	Nabavka i ugradnja krovnog lima debljine 0,5 mm na krovnoj atici. R.Š. 500 mm i dužine 16 m. Potrebno je nabaviti i ugraditi sav dodatni sitni materijala koji je potreban za postavljanje lima na betonsku podlogu krovne atike. Podkonstrukcija, šarafi i sl.. Obračun po m ² ugrađenog krovnog lima.	32,00 m ²
8	Zamjena Vrata	Uklanjanje postojećih metalnih vrata sa nadsvjetlarnikom i štokovima, dimenzije vrata su 90*240 cm. Nabavka i ugradnja PVC vrata sa nadsvjetlarnikom. Vrata moraju da imaju štokove, punu ispunu, ručice, bravu.. Dimenzije vrata su 90*240 cm.	4,00 kom
9	Uklanjanje staklene prizme	Uklanjanje staklene prizme za zidova, dimenzije staklene prizme su 240*25 cm. Nabavka i ugradnja gipsanih vodootpornih ploča (akva panel), preko kojih će biti postavljen fasadni bavalit. Prizma se nalazi na sve četiri relejne kućice oko ulaznih vrata.	8,00 m ²
10	Nabavka i ugradnja oluka	Uklanjanje postojećih limenih oluka i nabavka i ugradnja novih limenih oluka, 12*12 sa kazanima. Obračun po m1 uklonjenog i postavljenog oluka.	12,00 m1

11	Demontaža klima uređaja	Demontaža unutrašnjih i vanjskih jedinica klima uređaja	4,00 kom
12	Nabavka i ugradnja metalnih ploča za unutrašnju klima jedinicu.	Nabavka i ugradnja metalnih ploča 500*500*5 mm. Metalne ploče su potrebne radi postavljanja-fiksiranja na zid radi što bolje ugradnje unutrašnjeg dijela klima uređaja	4,00 kom
13	Nabavka i ugradnja klima uređaja	Nabavka i ugradnja inventer klima uređaja sa kapacitetom klimatizacije 9000 BTU, energetske klase A+++ Potrebno je nabaviti i ugraditi sav dodatni materijal za postavljanje unutrašnje i vanjske jedinice klima uređaja, nosači, šarafi, bakarna, kapilarna, kondez crijeva i dr..	4,00 kom
14	LED paneli	Nabavka i ugradnja nagradnih LED panel svijetiljki 18 W	4,00 kom
15	Nabavka ploča za zatvaranje kablovskih kanala	Nabavka i ugradnja metalnih ploča 5 mm za zatvaranje kablovskih kanala. Ploče je potrebno na licu mjesta prilagoditi u zavisnosti od otvora kablovskog kanala, kablovski kanali se nalaze unutar relejnih kućica.	10,00 m ²
16	Odvoz viška materijala i šuta na deponiju	Odvoz viška materijala i šuta na deponiju	1,00 paušal