

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Ugradnja sistema za ventilaciju i stavljanje u funkciju sa montažom novog spušenog plafona sa rasvjetom, demontažom starog plafona i zamjena sanitari

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU DOM UČENIKA I STUDENATA
CETINJE

PIB:

02040611

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim predmetnom nabavkom i izabranom ponudom.	Drugi uslovi	Da
• posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom- Licencu za izvođača radova-izdatu na osnovu dokaza o zaposlenju ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata- djelatnost inženjera: mašinska djelatnost izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018). - Ponuđač treba da ima zaposlenog inženjera za koga treba dostaviti Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – djelatnost inženjera: mašinska	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne
Garantni rok je minimum 2 godine od dana prijema radova	Garantni rok	Da
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja	Da
Rok plaćanja je: 60% putem Avansa, a preostalih 40 % nakon prijema izvedenih radova.	Rok plaćanja	Da
Adresa naručioca	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok izvođenja radova 10 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Da
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom (Obrazac 2)	ESPD	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Adresa naručioca	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je: 60% putem Avansa, a preostalih 40 % nakon prijema izvedenih radova.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virnanski.	Način plaćanja	Da
Garantni rok je minimum 2 godine od dana prijema radova	Garantni rok	Da
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom (Obrazac 2)	ESPD	Da
• posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom - Licencu za izvođača radova-izdatu na osnovu dokaza o zaposlenju ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata- djelatnost inženjera: mašinska djelatnost izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018). - Ponuđač treba da ima zaposlenog inženjera za koga treba dostaviti Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – djelatnost inženjera: mašinska	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne
Rok izvođenja radova 10 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Da
Sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim predmetnom nabavkom i izabranom ponudom.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
------	----------------------------	-----------------	---------------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
------	----------------------------	-----------------	---------------------

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Ugradnja sistema za ventilaciju i stavljanje u funkciju	4990.00	1	Izrada i montaža haube od prohrorskog lima debljine 0.8mm, sa filterima, sa odkapnikom za masnoću	dimenzije : 2000x900x500mm	1.00	Komad
			2	Izrada i montaža mini haube za odsisavanje nemasnih para, od prohrorskog lima debljine 0.8mm	dimenzije : 1100x1000x400mm	1.00	komad
			3	Izrada i montaža filtera na postojećoj haubi od prohroma	dimenzije: 500x500mm	4.00	komada
			4	Izrada i montaža kanala od podcinčanog lima debljine 1mm sa Pratećim fitting, prirubnice, šrafovi, diht trake, konzole.	Izrada i montaža kanala od podcinčanog lima debljine 1mm sa Pratećim fitting, prirubnice, šrafovi, diht trake, konzole.	337.00	kilogram
			5	izolacija za kanal koji se nalazi u vertikal	izolacija za kanal koji se nalazi u vertikal	15.00	m2
			6	Isporuka i montaža ventilatora proizvođač RUCK tip: DVN 500 E4 30 ili ekvivalentno.	Isporuka i montaža ventilatora proizvođač RUCK tip: DVN 500 E4 30 ili ekvivalentno.	1.00	komad

	1 Ugradnja sistema za ventilaciju i stavljanje u funkciju	4990.00	7	Isporučka i montaža trafoa za ventilator proizvođač Ruck tip : TEM 100 ili ekvivalentno	Isporučka i montaža trafoa za ventilator proizvođač Ruck tip : TEM 100 ili ekvivalentno	1.00	komad
			8	Elektro radovi koji obuhvataju: razvlačenje kablova, povezivanje opreme i puštanje u rad.	Elektro radovi koji obuhvataju: razvlačenje kablova, povezivanje opreme i puštanje u rad.	1.00	komplet
	2 Montaža novog spuštenog plafona sa rasvjetom i demontaža starog plafona	3990.00	1	"Demontaza linerano metalnog plafona.Demontirani plafon utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju"	"Demontaza linerano metalnog plafona.Demontirani plafon utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju"	66.54	m2
			2	"Nabavka i montaža spuštenog plafona tipa boxer-metalna puna kocka bijeloj boji, dimenzije ploča su 600x600 mm. Glatke plafonske ploče ravnih (SK) ivica polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm"	"Nabavka i montaža spuštenog plafona tipa boxer-metalna puna kocka bijeloj boji, dimenzije ploča su 600x600 mm. Glatke plafonske ploče ravnih (SK) ivica polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm"	66.54	m2

	2	Montaža novog spuštеног plafona sa rasvjetom i demontaža starog plafona	3990.00	3	"Nabavka, isporuka i izvodjenje strujnih krugova osvjetljenja i, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu u cijevima spoljašnjeg presjeka Ø20 mm u spuštеном plafonu. Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal koji je neophodan za nastavljаnje kratkih provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu."	"Nabavka, isporuka i izvodjenje strujnih krugova osvjetljenja i, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu u cijevima spoljašnjeg presjeka Ø20 mm u spuštеном plafonu. Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal koji je neophodan za nastavljаnje kratkih provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu."	42.00	m1
				4	"Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnog LED panela snage 48W, 3840lm, 6500K, stepena zaštite IP40. Dimenzije 60x60 cm SPECTRA" ili ekvivalentno	"Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnog LED panela snage 48W, 3840lm, 6500K, stepena zaštite IP40. Dimenzije 60x60 cm SPECTRA" ili ekvivalentno	15.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Ugradnja sistema za ventilaciju i stavljanje u funkciju	4100.00	1	Izrada i montaža haube od prohromskog lima debljine 0.8mm, sa filterima, sa odkapnikom za masnoću	dimenzije : 2000x900x500mm	1.00	Komad

1	Ugradnja sistema za ventilaciju i stavljanje u funkciju	4100.00	2	Izrada i montaža mini haube za odsisavanje nemasnih para, od prohromskog lima debljine 0.8mm	dimenzije : 1100x1000x400mm	1.00	komad
			3	Izrada i montaža filtera na postojećoj haubi od prohroma	dimenzije: 500x500mm	4.00	komada
			4	Izrada i montaža kanala od podcinčanog lima debljine 1mm sa Pratećim fitting, prirubnice, šrafovi, diht trake, konzole.	Izrada i montaža kanala od podcinčanog lima debljine 1mm sa Pratećim fitting, prirubnice, šrafovi, diht trake, konzole.	337.00	kilogram
			5	izolacija za kanal koji se nalazi u vertikali	izolacija za kanal koji se nalazi u vertikali	15.00	m2
			6	Isporuka i montaža ventilatora proizvođač RUCK tip: DVN 500 E4 30 ili ekvivalentno.	Isporuka i montaža ventilatora proizvođač RUCK tip: DVN 500 E4 30 ili ekvivalentno.	1.00	komad
			7	Isporuka i montaža trafoa za ventilator proizvođač Ruck tip : TEM 100 ili ekvivalentno	Isporuka i montaža trafoa za ventilator proizvođač Ruck tip : TEM 100 ili ekvivalentno	1.00	komad
			8	Elektro radovi koji obuhvataju: razvlačenje kablova, povezivanje opreme i puštanje u rad.	Elektro radovi koji obuhvataju: razvlačenje kablova, povezivanje opreme i puštanje u rad.	1.00	komplet
2	Montaža novog spuštenog plafona sa rasvjetom i demontaža starog plafona	3300.00	1	"Demontaza linerano metalnog plafona.Demontirani plafon utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju"	"Demontaza linerano metalnog plafona.Demontirani plafon utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju"	66.54	m2

	2 Montaža novog spušenog plafona sa rasvjetom i demontaža starog plafona	3300.00	2	"Nabavka i montaža spušenog plafona tipa boxer-metalna puna kocka bijeloj boji, dimenzije ploča su 600x600 mm. Glatke plafonske ploče ravnih (SK) ivica polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm"	"Nabavka i montaža spušenog plafona tipa boxer-metalna puna kocka bijeloj boji, dimenzije ploča su 600x600 mm. Glatke plafonske ploče ravnih (SK) ivica polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm"	66.54	m2
			3	"Nabavka, isporuka i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja i, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu u cijevima spoljašnjeg presjeka Ø20 mm u spušenom plafonu. Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal koji je neophodan za nastavljane kratkih provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu."	"Nabavka, isporuka i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja i, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu u cijevima spoljašnjeg presjeka Ø20 mm u spušenom plafonu. Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal koji je neophodan za nastavljane kratkih provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu."	42.00	m1
			4	"Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnog LED panela snage 48W, 3840lm, 6500K, stepena zaštite IP40. Dimenzije 60x60 cm SPECTRA" ili ekvivalentno	"Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnog LED panela snage 48W, 3840lm, 6500K, stepena zaštite IP40. Dimenzije 60x60 cm SPECTRA" ili ekvivalentno	15.00	komad