

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija zgrade Osnovnog suda u Pljevljima

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA PLJEVLJA

PIB:

02019868

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: -kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, - razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
- Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: -Licencu projektanta i izvođača radova -dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG 64/2017, 44/2018, 63/2018 ,11/2019 ,82/2020) za izvođenje radova koji su predmet ove nabavke (građevinski) Ponuđač je dužan da dokaže da ima zaposlenog inženjera za izvođenje radova i to za izvođenje: 1. građevinskih radova- ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) arhitektonske ili građevinske koji ispunjava uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostra i izgradnje objekata.	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava (Obrazac 2)	Obavezni uslovi
60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

30 dana od dana uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
30 dana od dana ovjere i potpisivanja okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca	Rok plaćanja
virmanski	Način plaćanja
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
□garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. □ garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka.	Garantni rok
Garantni rok: je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvodjač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima, u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka, od strane Naručioca.	Garantni rok

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
- Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: -Licencu projektanta i izvođača radova -dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG 64/2017, 44/2018, 63/2018 ,11/2019 ,82/2020) za izvođenje radova koji su predmet ove nabavke (građevinski) Ponuđač je dužan da dokaže da ima zaposlenog inženjera za izvođenje radova i to za izvođenje: 1. građevinskih radova- ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) arhitektonske ili građevinske koji ispunjava uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnje objekata.	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava (Obrazac 2)	Obavezni uslovi
60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

30 dana od dana uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
30 dana od dana ovjere i potpisivanja okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca	Rok plaćanja
virmanski	Način plaćanja
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: -kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, - razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
28795.44	1	A)Pripremni radovi Montaža fasadne skele na objektu.	Ova stavka obuhvata dovoz, istovar, montažu fasadne skele na kompletnoj visini objekta, nakon završetka radova na objektu demontaža iste i ponovni transport. Skelu propisno montirati kako bi omogućila nesmetano izvođenje svih radova za koje je potrebna i obezbijedila potrebnu bezbjednost i sigurnost radnika na izvođenju radova na objektu. Radi zaštite prolaznika i sredstava prometa, skela mora biti montirana na svim stranama fasade na kojoj se izvode radovi tokom čitavog trajanja radova i mora sa vanjske strane po cijeloj površini biti prekrivena prekrivačima zbog sprječavanja pada materijala i alata. Radi nesmetanog ulaska u zgradu mora se postaviti nastrešnica iznad ulaza i prolaza na visini najmanje 2,2 m od tla. Obračun sve komplet po 1 m² skele, računato prema građevinskoj normi, za ovu vrstu radova.	808.00	m²
	2	A)Pripremni radovi -demontaže	Pažljiva demontaža postojećih vertikalnih oluka, utovar i odvoz na deponiju. Obračun po l m demontiranih oluka.	51.00	m
	3	A)Pripremni radovi	Demontaža i ponovna montaža klima uređaja sa postavljanjem u funkciju. U cijenu su uračunate sve potrebne radnje za montiranje na zid poslije postavljanja fasade i ponovnu aktivaciju klima uređaja Obračun po 1 kom .	22.00	kom
	4	A)Pripremni radovi	Demontaža rasvjete ispred ulaznih vrata.Obračun po komadu.	2.00	kom
	5	A)Pripremni radovi	Demontaža solbanki.Obračun po m.	55.00	m

28795.44	6 A)Pripremni radov	Obijanje maltera na spoljašnjem zidu,sa utovarom i odvozom materijala na deponiju . Obijanje po nalogu nadzornog organa. Obračun po 1m2 zida. Prije pristupanja radovima na rušenju i demontaži potrebno je blokirati ili zaštititi sve fasadne priključke instalacija (elektroinstalacije, telefoni, internet i tv instalacije) u cilju zaštite radnika i korisnika objekta. Sav demontirani i srušeni materijal će registrovati Nadzorni organ i saglasno odluci Investitora, Izvođač će deponovati na lokaciju koju odredi Investitor, a materijal koji se ne može iskoristiti deponovaće se na lokaciji koju utvrdi nadležni opštinski organ.	435.79 m²
----------	---------------------	---	-----------

28795.44	7 B)Fasaderski radovi-Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fasade od fasadnog samogasivog stiropora debljine 10 cm EPS 17g/m ²	Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fasade od fasadnog samogasivog stiropora debljine 10 cm EPS 17 kg/m ³ , sa svom potrebnom završnom dekorativnom obradom. Ova stavka obuhvata prethodnu pripremu zidova za izradu fasade, nabavku svog potrebnog materijala za izradu fasade, transport i izradu fasade sa svim potrebnim radnjama za kompletnu poziciju. Pod pripremom se podrazumijeva izravnjanje i premaz podlogom za impregnaciju. Izrada fasade obuhvata postavljanje početne letve, pravilno lijepljenje ploča EPS 17kg/m ³ (lijepljenje ljepilom po kompletnom obodu i četiri mjesta po sredini, debljine 20 mm, sa pravilnim rasporedom spojeva- smicanje spojeva ploča 15 cm, izbjegavanje ravnjanja uglova otvora sa spojem ploča- popunjavanje spojeva termičkom pjenom), tiplovanje ploča za zid (5 tiplova po 1 ploči), ugradnju svih potrebnih ugaonih, okapnih lajsni, lajsni oko prozora i drugih lajsni, ojačanje uglova oko otvora, nanošenje prvog sloja osnovnog maltera, postavljanje mrežice sa preklapom 10 cm, ugradnja drugog sloja osnovnog maltera, brušenje i izrada završnog dekorativnog, silikonskog sloja (granulacije 1,5 mm) u boji i tonu po izboru investitora (20% tamna nijansa braon). Prilikom izrade fasade zatiti sve otvore od prljanja i oštećenja. Potrebno čišćenje po završetku. Za sve ugrađene materijale potrebno je dostaviti atestnu dokumentaciju. Ova pozicija se radi na zidovima prizemlja i I sprata. Obračun po 1 m ² gotove fasade.Ukupno fasada debljine 10cm, računajući tačnu površinu, izuzimajući otvore oko kojih se posebno obračunavaju špaletne.	451.96	m2
----------	---	---	--------	----

28795.44	8 B)Fasaderski radovi-Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fasade od fasadnog samogasivog stiropora debljine 5 cm EPS min 17g/m ²	Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fasade od fasadnog samogasivog stiropora debljine 5 cm EPS 17 kg/m ³ ,sa svom potrebnom završnom dekorativnom obradom. Ova stavka obuhvata prethodnu pripremu zidova za izradu fasade, nabavku svog potrebnog materijala za izradu fasade, transport i izradu fasade sa svim potrebnim radnjama za kompletnu poziciju. Pod pripremom se podrazumijeva izravnane i premaz podlogom za impregnaciju. Izrada fasade obuhvata postavljanje početne letve, pravilno lijepljenje ploča EPS 17kg/m ³ (lijepljenje ljepilom po kompletnom obodu i četiri mjesta po sredini, debljine 20 mm, sa pravilnim rasporedom spojeva- smicanje spojeva ploča 15 cm, izbjegavanje ravnjanja uglova otvora sa spojem ploča- popunjavanje spojeva termičkom pjenom), tiplovanje ploča za zid (5 tiplova po 1 ploči), ugradnju svih potrebnih ugaonih, okapnih lajsni, lajsni oko prozora i drugih lajsni, ojačanje uglova oko otvora, nanošenje prvog sloja osnovnog maltera, postavljanje mrežice sa preklapom 10 cm, ugradnja drugog sloja osnovnog maltera, brušenje i izrada završnog dekorativnog, silikonskog sloja (granulacije 1,5 mm) u boji i tonu po izboru investitora. Prilikom izrade fasade zatiti sve otvore od prljanja i oštećenja. Potrebno čišćenje po završetku. Za sve ugrađene materijale potrebno je dostaviti atestnu dokumentaciju. Ova pozicija se radi na zidovima prizemlja i I sprata. Obračun po 1 m ² gotove fasade.Ukupno fasada debljine 5cm, računajući tačnu površinu, izuzimajući otvore oko kojih se posebno obračunavaju špaletne.	26.32	m ²
----------	--	---	-------	----------------

28795.44	9	Fasaderski radovi-Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fasade od fasadnog samogasivog stirodura XPS debljine 3cm	Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fasade od fasadnog samogasivog stirodura XPS debljine 3 cm ,sa svom potrebnom završnom dekorativnom obradom. Ova stavka obuhvata prethodnu pripremu zidova za izradu fasade, nabavku svog potrebnog materijala za izradu fasade, transport i izradu fasade sa svim potrebnim radnjama za kompletnu poziciju. Pod pripremom se podrazumijeva izravnjanje i premaz podlogom za impregnaciju. Izrada fasade obuhvata postavljanje početne letve, pravilno lijepljenje ploča XPS (lijepljenje ljepilom po kompletnom obodu i najmanje četiri mjesta po sredini, debljine 20 mm, sa pravilnim rasporedom spojeva- smicanje spojeva ploča 15 cm, izbjegavanje ravnjanja uglova otvora sa spojem ploča- popunjavanje spojeva termičkom pjenom), tiplovanje ploča za zid (5 tiplova po 1 ploči), ugradnju svih potrebnih ugaonih, okapnih lajsni, lajsni oko prozora i drugih lajsni, ojačanje uglova oko otvora, nanošenje prvog sloja osnovnog maltera, postavljanje mrežice sa preklapom 10 cm, ugradnja drugog sloja osnovnog maltera, brušenje i izrada završnog dekorativnog, silikonskog sloja (granulacije 1,5 mm) u boji i tonu po izboru investitora. Prilikom izrade fasade zatiti sve otvore od prljanja i oštećenja. Potrebno čišćenje po završetku. Za sve ugrađene materijale potrebno je dostaviti atestnu dokumentaciju. Ova pozicija se radi na zidovima i plafonu prizemlja . Obračun po 1 m² gotove fasade.Ukupno fasada debljine 3cm, računajući tačnu površinu.	12.00	m²
	10	B)Fasaderski radovi-Nabavka svog potrebnog materijala i izrada špaletne od fasadnog samogasivog stirodura XPS debljine 3cm	Nabavka svog potrebnog materijala i izrada špaletni od fasadnog samogasivog stirodura XPS debljine 3 cm sa svom potrebnom završnom dekorativnom obradom silikonskim slojem (granulacije 1,5 mm) u boji i tonu po izboru Investitora. Ova stavka obuhvata prethodnu pripremu zidova za izradu špaletne, nabavku svog potrebnog materijala za izradu špaletne, transport i izradu špaletne sa svim potrebnim radnjama za kompletnu poziciju. Obrada špaletni oko otvora spolja, od stirodura XPS, debljine 3cm, prosječne širine 30 cm. Obračun po 1m dužnom špaletni.	294.50	m

28795.44	11	B)Fasaderski radovi Izrada završnog dekorativnog sloja dijela fasade i plafona	Izrada fasade i plafona obuhvata sledeće pozicije -premaz podlogom za impregnaciju-nanošenje prvog sloja osnovnog maltera, postavljanje mrežice sa preklopom 10 cm, ugradnja drugog sloja osnovnog maltera, brušenje i izrada završnog dekorativnog, silikonskog sloja (granulacije 1,5 mm) u boji i tonu po izboru Investitora. Obračun po m2 za sav rad i potreban materijal.	18.20	m2
	12	C)Razni radovi-Nabavka i ugradnja ravnog čelično pocinčanog lima	Izrada opšivke od ravnog, čelično-pocinčanog bojenog lima d=0,5mm, razvijene širine 45cm. U cijenu uračunati demontažu postojeće.Obračun po m1.	8.00	m
	13	C)Razni radovi-Nabavka i ugradnja novih oluka	Nabavka i ugradnja novih oluka od čelično-pocinčanog plastificiranog lima dimenzija kao postojeći ,uključujući tipske držače koji se učvršćuju u zid. Obračun po 1 metru oluka.	51.00	m
	14	C)Razni radovi-Nabavka i ugradnja rasvjete	Nabavka i ugradnja led nadgradne rasvjete IP 40,30W,dimenzija 300x600 mm umjesto postojeće.U cijenu uračunati sve neophodne predradnje za montažu rasvjete.Obračun po kom montirane rasvjete.	2.00	kom
	15	C)Razni radovi-Nabavka i postavljanje gotovih elemenata	Nabavka i postavljanje gotovih elemenata za sprečavanje slijetanja ptica na fasadi.. Obračun po 1 metru elementa sa svim potrebnim materijalom neophodnim za postavljanje i radom .	10.00	m
	16	C)Razni radovi-Nabavka i ugradnja solbanki	Nabavka,izrada i ugradnja aluminijumskih solbanki u bijeloj boji.Širina do 35 cm.Obračun po m za sav rad i materijal.	55.00	m
	17	C)Nepredviđeni radovi	Nepredviđeni radovi za kojima se ukaže potreba tokom izvođenja radova na građevinskim radovima, na koje daje saglasnost nadzorni organ (2% od ukupne cijene bez pdv-a radova za poglavljeA ,B,C (C poglavlje od tačke 1do tačke 5 ,obuhvatajući tačku5).	0.02	procenat %

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

28795.44	1	A)Pripremni radovi objektu.	Montaža fasadne skele na	Ova stavka obuhvata dovoz, istovar, montažu fasadne skele na kompletnoj visini objekta, nakon završetka radova na objektu demontaža iste i ponovni transport. Skelu propisno montirati kako bi omogućila nesmetano izvođenje svih radova za koje je potrebna i obezbijedila potrebnu bezbjednost i sigurnost radnika na izvođenju radova na objektu. Radi zaštite prolaznika i sredstava prometa, skela mora biti montirana na svim stranama fasade na kojoj se izvode radovi tokom čitavog trajanja radova i mora sa vanjske strane po cijeloj površini biti prekrivena prekrivačima zbog sprječavanja pada materijala i alata. Radi nesmetanog ulaska u zgradu mora se postaviti nastrešnica iznad ulaza i prolaza na visini najmanje 2,2 m od tla. Obračun sve komplet po 1 m² skele, računato prema građevinskoj normi, za ovu vrstu radova.	808.00	m²
	2	A)Pripremni radovi -demontaže		Pažljiva demontaža postojećih vertikalnih oluka, utovar i odvoz na deponiju. Obračun po l m demontiranih oluka.	51.00	m
	3	A)Pripremni radovi		Demontaža i ponovna montaža klima uređaja sa postavljanjem u funkciju. U cijenu su uračunate sve potrebne radnje za montiranje na zid poslije postavljanja fasade i ponovnu aktivaciju klima uređaja Obračun po 1 kom .	22.00	kom
	4	A)Pripremni radovi		Demontaža rasvjete ispred ulaznih vrata.Obračun po komadu.	2.00	kom
	5	A)Pripremni radovi		Demontaža solbanki.Obračun po m.	55.00	m
	6	A)Pripremni radov		Obijanje maltera na spoljašnjem zidu,sa utovarom i odvozom materijala na deponiju . Obijanje po nalogu nadzornog organa. Obračun po 1m2 zida. Prije pristupanja radovima na rušenju i demontaži potrebno je blokirati ili zaštititi sve fasadne priključke instalacija (elektroinstalacije, telefoni, internet i tv instalacije) u cilju zaštite radnika i korisnika objekta. Sav demontirani i srušeni materijal će registrovati Nadzorni organ i saglasno odluci Investitora, Izvođač će deponovati na lokaciju koju odredi Investitor, a materijal koji se ne može iskoristiti deponovaće se na lokaciji koju utvrdi nadležni opštinski organ.	435.79	m²

28795.44	7	B)Fasaderski radovi-Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fasade od fasadnog samogasivog stiropora debljine 10 cm EPS 17g/m ²	Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fasade od fasadnog samogasivog stiropora debljine 10 cm EPS 17 kg/m ³ , sa svom potrebnom završnom dekorativnom obradom. Ova stavka obuhvata prethodnu pripremu zidova za izradu fasade, nabavku svog potrebnog materijala za izradu fasade, transport i izradu fasade sa svim potrebnim radnjama za kompletnu poziciju. Pod pripremom se podrazumijeva izravnjanje i premaz podlogom za impregnaciju. Izrada fasade obuhvata postavljanje početne letve, pravilno lijepljenje ploča EPS 17kg/m ³ (lijepljenje ljepilom po kompletnom obodu i četiri mjesta po sredini, debljine 20 mm, sa pravilnim rasporedom spojeva- smicanje spojeva ploča 15 cm, izbjegavanje ravnjanja uglova otvora sa spojem ploča- popunjavanje spojeva termičkom pjenu), tiplovanje ploča za zid (5 tiplova po 1 ploči), ugradnju svih potrebnih ugaonih, okapnih lajsni, lajsni oko prozora i drugih lajsni, ojačanje uglova oko otvora, nanošenje prvog sloja osnovnog maltera, postavljanje mrežice sa preklapom 10 cm, ugradnja drugog sloja osnovnog maltera, brušenje i izrada završnog dekorativnog, silikonskog sloja (granulacije 1,5 mm) u boji i tonu po izboru investitora (20% tamna nijansa braon). Prilikom izrade fasade zatiti sve otvore od prljanja i oštećenja. Potrebno čišćenje po završetku. Za sve ugrađene materijale potrebno je dostaviti atestnu dokumentaciju. Ova pozicija se radi na zidovima prizemlja i I sprata. Obračun po 1 m ² gotove fasade.Ukupno fasada debljine 10cm, računajući tačnu površinu, izuzimajući otvore oko kojih se posebno obračunavaju špaletne.	451.96	m2
----------	---	---	--	--------	----

28795.44	8	B)Fasaderski radovi-Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fasade od fasadnog samogasivog stiropora debljine 5 cm EPS min 17g/m ²	Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fasade od fasadnog samogasivog stiropora debljine 5 cm EPS 17 kg/m ³ ,sa svom potrebnom završnom dekorativnom obradom. Ova stavka obuhvata prethodnu pripremu zidova za izradu fasade, nabavku svog potrebnog materijala za izradu fasade, transport i izradu fasade sa svim potrebnim radnjama za kompletnu poziciju. Pod pripremom se podrazumijeva izravnjanje i premaz podlogom za impregnaciju. Izrada fasade obuhvata postavljanje početne letve, pravilno lijepljenje ploča EPS 17kg/m ³ (lijepljenje ljepilom po kompletnom obodu i četiri mjesta po sredini, debljine 20 mm, sa pravilnim rasporedom spojeva- smicanje spojeva ploča 15 cm, izbjegavanje ravnjanja uglova otvora sa spojem ploča- popunjavanje spojeva termičkom pjenu), tiplovanje ploča za zid (5 tiplova po 1 ploči), ugradnju svih potrebnih ugaonih, okapnih lajsni, lajsni oko prozora i drugih lajsni, ojačanje uglova oko otvora, nanošenje prvog sloja osnovnog maltera, postavljanje mrežice sa preklapom 10 cm, ugradnja drugog sloja osnovnog maltera, brušenje i izrada završnog dekorativnog, silikonskog sloja (granulacije 1,5 mm) u boji i tonu po izboru investitora. Prilikom izrade fasade zatiti sve otvore od prljanja i oštećenja. Potrebno čišćenje po završetku. Za sve ugrađene materijale potrebno je dostaviti atestnu dokumentaciju. Ova pozicija se radi na zidovima prizemlja i I sprata. Obračun po 1 m ² gotove fasade.Ukupno fasada debljine 5cm, računajući tačnu površinu, izuzimajući otvore oko kojih se posebno obračunavaju špaletne.	26.32	m ²
----------	---	--	--	-------	----------------

28795.44		9 B) Fasaderski radovi-Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fasade od fasadnog samogasivog stirodura XPS debljine 3cm	Nabavka svog potrebnog materijala i izrada fasade od fasadnog samogasivog stirodura XPS debljine 3 cm ,sa svom potrebnom završnom dekorativnom obradom. Ova stavka obuhvata prethodnu pripremu zidova za izradu fasade, nabavku svog potrebnog materijala za izradu fasade, transport i izradu fasade sa svim potrebnim radnjama za kompletnu poziciju. Pod pripremom se podrazumijeva izravnjanje i premaz podlogom za impregnaciju. Izrada fasade obuhvata postavljanje početne letve, pravilno lijepljenje ploča XPS (lijepljenje ljepilom po kompletnom obodu i najmanje četiri mjesta po sredini, debljine 20 mm, sa pravilnim rasporedom spojeva- smicanje spojeva ploča 15 cm, izbjegavanje ravnjanja uglova otvora sa spojem ploča- popunjavanje spojeva termičkom pjenom), tiplovanje ploča za zid (5 tiplova po 1 ploči), ugradnju svih potrebnih ugaonih, okapnih lajsni, lajsni oko prozora i drugih lajsni, ojačanje uglova oko otvora, nanošenje prvog sloja osnovnog maltera, postavljanje mrežice sa preklopom 10 cm, ugradnja drugog sloja osnovnog maltera, brušenje i izrada završnog dekorativnog, silikonskog sloja (granulacije 1,5 mm) u boji i tonu po izboru investitora. Prilikom izrade fasade zatititi sve otvore od prljanja i oštećenja. Potrebno čišćenje po završetku. Za sve ugrađene materijale potrebno je dostaviti atestnu dokumentaciju. Ova pozicija se radi na zidovima i plafonu prizemlja . Obračun po 1 m² gotove fasade.Ukupno fasada debljine 3cm, računajući tačnu površinu.	12.00	m²
		10 B)Fasaderski radovi-Nabavka svog potrebnog materijala i izrada špaletne od fasadnog samogasivog stirodura XPS debljine 3cm	Nabavka svog potrebnog materijala i izrada špaletni od fasadnog samogasivog stirodura XPS debljine 3 cm sa svom potrebnom završnom dekorativnom obradom silikonskim slojem (granulacije 1,5 mm) u boji i tonu po izboru Investitora. Ova stavka obuhvata prethodnu pripremu zidova za izradu špaletne, nabavku svog potrebnog materijala za izradu špaletne, transport i izradu špaletne sa svim potrebnim radnjama za kompletnu poziciju. Obrada špaletni oko otvora spolja, od stirodura XPS, debljine 3cm, prosječne širine 30 cm. Obračun po 1m dužnom špaletni.	294.50	m

28795.44	11	B)Fasaderski radovi Izrada završnog dekorativnog sloja dijela fasade i plafona	Izrada fasade i plafona obuhvata sledeće pozicije -premaz podlogom za impregnaciju-nanošenje prvog sloja osnovnog maltera, postavljanje mrežice sa preklopom 10 cm, ugradnja drugog sloja osnovnog maltera, brušenje i izrada završnog dekorativnog, silikonskog sloja (granulacije 1,5 mm) u boji i tonu po izboru Investitora. Obračun po m2 za sav rad i potreban materijal.	18.20	m2
	12	C)Razni radovi-Nabavka i ugradnja ravnog čelično pocinčanog lima	Izrada opšivke od ravnog, čelično-pocinčanog bojenog lima d=0,5mm, razvijene širine 45cm. U cijenu uračunati demontažu postojeće.Obračun po m1.	8.00	m
	13	C)Razni radovi-Nabavka i ugradnja novih oluka	Nabavka i ugradnja novih oluka od čelično-pocinčanog plastificiranog lima dimenzija kao postojeći ,uključujući tipske držače koji se učvršćuju u zid. Obračun po 1 metru oluka.	51.00	m
	14	C)Razni radovi-Nabavka i ugradnja rasvjete	Nabavka i ugradnja led nadgradne rasvjete IP 40,30W,dimenzija 300x600 mm umjesto postojeće.U cijenu uračunati sve neophodne predradnje za montažu rasvjete.Obračun po kom montirane rasvjete.	2.00	kom
	15	C)Razni radovi-Nabavka i postavljanje gotovih elemenata	Nabavka i postavljanje gotovih elemenata za sprečavanje slijetanja ptica na fasadi.. Obračun po 1 metru elementa sa svim potrebnim materijalom neophodnim za postavljanje i radom .	10.00	m
	16	C)Razni radovi-Nabavka i ugradnja solbanki	Nabavka,izrada i ugradnja aluminijumskih solbanki u bijeloj boji.Širina do 35 cm.Obračun po m za sav rad i materijal.	55.00	m
	17	C)Nepredviđeni radovi	Nepredviđeni radovi za kojima se ukaže potreba tokom izvođenja radova na građevinskim radovima, na koje daje saglasnost nadzorni organ (2% od ukupne cijene bez pdv-a radova za poglavljeA ,B,C (C poglavlje od tačke 1do tačke 5 ,obuhvatajući tačku5).	0.02	procenat %