



Na osnovu člana 149 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19 od 30.12.2019. godine, 03/23 od 10.01.2023. godine i 11/23 od 27.01.2023. godine), Zahtjeva za podnošenje ponuda šifra 70015 od 21.03.2024. godine i Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 2572 od 09.04.2024. godine, zaključuje se

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Između:

Naručioca „Luka Bar” AD Bar, ulica Obala 13. jula br. 2, PIB 02002558, koga zastupa Izvršni direktor Ilija Pješčić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudča „La Collina” DOO Podgorica, Dušana Milutinovića bb, PIB 0300168, koga zastupa Direktor Vladan Brnović (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke „Rekonstrukcija rasvjete“ šifra 70015 od 21.03.2024. godine.

Broj i datum Obavještanja o ishodu postupka jednostavne nabavke: broj 2572 od 09.04.2024. godine.

Ponuda izvođača: „La Collina” DOO Podgorica šifra 101218 od 04.04.2024. godine.

Član 1.

Izvođač se obavezuje da će za potrebe Naručioca izvršiti radove na rekonstrukciji rasvjete, u svemu prema uslovima iz Zahtjeva za podnošenje ponuda, u skladu sa Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke, ovim ugovorom i prema prihvaćenoj ponudi broj 101218 od 04.04.2024. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora:

1. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/Pripremno-završni građevinski radovi (jedan paušal)-jedinična cijena-200.00€, ukupno 200.00€,

2. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučka saobraćajnice III-III/obilježavanje trase kablovskog rova radi iskopa rova. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine (280.00 m)-jedinična cijena-1.00€, ukupno 280.00€,
3. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/Probni iskop u cilju utvrđivanja postojanja i dubine postojećih instalacija koje se nalaze na trasi kablovskog voda za napajanje uličnog osvjetljenja. Probne iskope vršiti ručno i uz maksimalne mjere opreza, kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih instalacija, uz obavezno prisustvo nadzora. Ukupno za rad i transport, računato po m³ iskopa (orijentacioni broj probnih iskopa, dimenzija 2.0 x 0.4 x 1.0 m, je 2) (1,60 m³)-jedinična cijena-50.00€, ukupno 80.00€,
4. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/mašinski iskop zemljanog rova, dimenzija 0,8x0,4m, za polaganje napojnog kabla za osvjetljenje u rovu, bez obzira u odnosu na kategoriju tla, prema planu. Ukupno za rad i transport, računato po m³ iskopa (86.40 m³)-jedinična cijena-13.00€, ukupno 1,123.20€,
5. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/ručni iskop kablovskog rova u zemljištu prosječno IV i V kategorije, na mjestima ukrštanja i paralelnog vođenja sa postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim dijelovima trase, kao i za eventualne potrebe proširenja i produbljenja rova, iskopanog mašinskim putem. Dionice za ručni iskop odrediće nadzorni inženjer. Ukupno za rad i transport, računato po m³ iskopa (3.20 m³)-jedinična cijena-40.00€, ukupno 128.00€,
6. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/nabavka, isporuka i razastiranje pijeska granulacije 0-4mm i izrada posteljice kabla ili kablovske kanalizacije. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablova i drugi sloj pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. Pijesak se polaže cijelom širinom rova. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m³ korišćenog pijeska (17.90 m³)-jedinična cijena-40.00€, ukupno 716.00€,
7. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/nabavka, isporuka i polaganje "gal" štitnika - mehaničke zaštite, koja se postavlja iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po cca 10-cm, prekrivajući kabl u potpunosti. Ukupno za transport i rad, računato po položenom štitniku (l=1m) (308 komada)-jedinična cijena-1.00€, ukupno 308.00€,
8. Građevinski radovi - osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/Nabavka, isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm odnosno nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Uračunati su dijelovi trake (l=2m) koji su već provučeni kroz temelje stubova rasvjete. Stavka obuhvata i izvođenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po

metru dužnom položene Fe/Zn trake (380.00 m)-jedinična cijena-3.20€, ukupno 1,216.00€,

9. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/nabavka, isporuka i polaganje plastične trake (traka od mekanog polivinilhlorida) za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaze se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od cca 20cm i 40cm od površine zemlje. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake (560.00 m)-jedinična cijena-0.50€, ukupno 280.00€,
10. Građevinski radovi - osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po 20cm, uz ručno nabijanje. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kابلu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m³ iskopa (71.70 m³)-jedinična cijena-6.00€, ukupno 430.20€,
11. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/obilježavanje i mašinski iskop rupa za temelje stubova, dimenzija 1,2x1,2x1,2m, bez obzira na kategoriju tla. Ukupno za rad, računato po m³ iskopa (17.00 m³)-jedinična cijena-50.00€, ukupno 850.00€,
12. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/nabavka i isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove uličnog osvjetljenja, prema Planu u prilogu, od betona MB30. Dimenzije temelja stuba su 1m x 1m x 1m za stub visine 10m. U temelj postaviti PVC cijevi fi63mm, prosječne dužine 1m (tri po stubnom mjestu, pri čemu cijevi treba postaviti u pravcu prostiranja kablova) i traku Fe/Zn 25x4mm (prosječne dužine 2m) za vezu sa uzemljivačem. Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centriranje, dobijenog od proizvođača stuba. U poziciju je uračunata i potrebna oplata. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po izvedenom temelju (10 komada)-jedinična cijena-210.00€, ukupno 2,100.00€,
13. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/nabavka, isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablova, kao i na svim onim mjestima gde nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu pretpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci (tri komada)-jedinična cijena-50.00€, ukupno 150.00€,
14. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/nabavka, isporuka i ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, telekomunikacije itd.), paušalno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci (dva komada)-jedinična cijena-50.00€, ukupno 100.00€,
15. Građevinski radovi - osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (dva komada)-jedinična cijena-150.00€, ukupno 300.00€,
16. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala (iskopi za temelje

- stubova i iskop za rov) do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km, a plaća se po m³ viška iskopa (35.20 m³)-jedinična cijena-8.00€, ukupno 281.60€,
17. Građevinski radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/ostali sitan građevinski material (jedan paušalno)-jedinična cijena-400.00€, ukupno 400.00€,
 18. Elektromontažni radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/nabavka, transport i polaganje napojnog kabla u prethodno iskopan rov. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: - razvlačenje kablova, - uvođenje u stubove i izrada veza na priključnim pločama. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru položenog kabla tipa PP00-A 4x25mm² (380.00 m)-jedinična cijena-5.80€, ukupno 2,204.00€,
 19. Elektromontažni radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/semontaža postojećih stubova uličnog osvjetljenja, u okviru su predviđeni demontaža stuba i svjetiljke, koji se predaju investitoru, iskop betonskog temelja i odvoz na lokaciju koju odredi investitor (udaljenost manja od 5km od lokacije na kojoj se izvode radovi). Radove uklanjanja postojećih elemenata uličnog osvjetljenja izvesti uz minimizovanje oštećenja na demontiranoj opremi i ukoliko je uklanjanje nemoguće izvesti bez oštećenja konsultovati se sa nadzornim organom. Ukupno za rad po demontiranom stubu (dva komada)-jedinična cijena-45.00€, ukupno 90.00€,
 20. Elektromontažni radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/nabavka, isporuka i ugradnja toplocinkovanih konusnih jednosegmentnih stubova visine 10m tip OMEGA60, Proizvođač Petitjean SAS, Francuska. Stub je, toplim postupkom, pocinkovan spolja i iznutra nanosom cinka, izrađen bez poprečnih varova i ima okrugli poprečni presjek, pri čemu je prečnik u dnu stuba 198mm, a prečnik pri vrhu stuba je 60mm. Stub je sa tanjirastom anker pločom sa rastojanjem između vijaka. Stub se isporučuje sa ankerom. U donjem segmentu stuba se nalazi revizionni otvor sa antivandal poklopcem, pri čemu su dimenzije revizionnog otvora 500x102. Sa unutrašnje strane stuba je i zavrtnj sa maticom za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub ima mogućnost montaže svjetiljke direktno na stub, kao i opciono montiranje jednostruke ili dvostruke lire (10 komada)-jedinična cijena-520.00€, ukupno 5,200.00€,
 21. Elektromontažni radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/nabavka, isporuka i ugradnja priključnih ploča, tipa "PPR-4", opremljenim sa dva osigurača FRA 16/10A, kojei se montiraju na nosaču priključne ploče, u otvoru donjeg segmenta stuba. Uračunati i povezivanje napojnog kabla na priključnu ploču (10 komada)-jedinična cijena-35.00€, ukupno 350.00€,
 22. Elektromontažni radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika PP00-Y 3x2.5mm² za povezivanje priključne ploče i svjetiljke (110.00 m)-jedinična cijena-2.50€, ukupno 275.00€,
 23. Elektromontažni radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/ nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljki tipa IZYLUM2/30LEDs/700 mA/NW740/5390, Proizvođač: Schreder, kompletno opremljene za korišćenje LED svjetlosnog izvora, ukupne snage 64,5W sa izlaznim fluksom svjetiljke 8618 lm za saobraćajnice na Ta=25°C. Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim da

svjetlosni fluks ne opadne na manje od 95% od inicijalnog (L95). Indeks reprodukcije boje je 70. Optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoeфикаsnim diodama. LED čipovi imaju temperaturu boje svjetlosti 4000K (NW-neutralno bijela). Radna struja je 700 mA u nominalnom režimu rada. Kućište i poklopac kućišta - dijela sa predspojnim uređajem su izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, uz prethodnu obradu kućišta za uslove uticaja pojačanog saliniteta. Protektor svjetiljke izrađen od ravnog, kaljenog stakla, otpornog na UV zrake i atmosferske uticaje. Svjetiljka je opremljena univerzalnim drajverom sa integrisanom prenaponskom zaštitom 4kV. Predspojni uređaj je montiran u dijelu svjetiljke koji je mehanički i termički izolovan od optičkog dijela. Predspojni uređaj ima mogućnost kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u više koraka, mogućnost kontrole nivoa osvijetljenosti (ili snage) putem protokola DALI. Sistem za jednostavnu, univerzalnu montažu svjetiljke koji omogućava vertikalnu montažu na završetak stuba prečnika Ø 42-60mm i horizontalnu montažu na liru prečnika Ø 42- 60mm. Sistem obezbjeđuje jednostavno kontinualno podešavanje nagiba svjetiljke, bez odvajanja od stuba/lire, sa koracima od 5°. Mehanička otpornost svjetiljke na udar je IK09, u saglasnosti sa IECEN 62262. Stepen mehaničke zaštite kompletne svjetiljke (optičkog dijela i dijela predspojnog uređaja) je IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598-1. Svjetiljka je snabdjevena sa dodatnim uređajem za zaštitu od prenapona 10kV. Klasa električne izolacije svjetiljke I. Kućište svjetiljke treba da bude obrađeno za uslove blizine mora i pojačanog saliniteta (MSP) (10 komada)-jedinična cijena-365.00€, ukupno 3,650.00€,

24. Elektromontažni radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/nabavka, isporuka i ugradnja, u postojećem slobodnostojećem razvodnom ormaru, jednopolnog (1P) zaštitnog prekidača prekidne moći 15kA po EN/IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje 25A (tri komada)-jedinična cijena-12.00€, ukupno 36.00€,
25. Elektromontažni radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/nabavka, isporuka i ugradnja, u postojećem slobodnostojećem razvodnom ormaru, programabilnog vremenskog prekidača 230 V (astronomski uklopni sat) (jedan komad)-jedinična cijena-87.00€, ukupno 87.00€,
26. Elektromontažni radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/nabavka, isporuka i ugradnja, u postojećem slobodnostojećem razvodnom ormaru, tropoložajnog izbornog prekidača 1-0-2, 25A (jedan komad)-jedinična cijena-18.50€, ukupno 18.50€,
27. Elektromontažni radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/priključenje napojnog kabla osvjetljenja u postojećem slobodnostojećem razvodnom ormaru (jedan paušal)-jedinična cijena-100.00€, ukupno 100.00€,
28. Elektromontažni radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/ostali sitan instalacioni i montažni material (jedan paušal)-jedinična cijena-150.00€, ukupno 150.00€,
29. Elektromontažni radovi-osvjetljenje dijela lučke saobraćajnice III-III/izrada projekta izvedenog stanja, ispitivanje izvedenih radova i pribavljanje stručnog nalaza (atesta) (jedan paušal)-jedinična cijena-400.00€, ukupno 400.00€,

30. Osvjetljenje zone oko skladišta "B" materije/demontaža postojećih reflektora sa konzole i odvoz na lokaciju, u krugu Luke Bar, koju odredi investitor (četiri komada)-jedinična cijena-45.00€, ukupno 180.00€,
31. Osvjetljenje zone oko skladišta "B" materije/prepravka postojeće konzole, nabavka i ugradnja novog držača za reflektore. Stavkom obuhvaćeno varenje, farbanje, bušenje i sve druge aktivnosti u cilju prepravke postojećih konzola (dva komada)-jedinična cijena-350.00€, ukupno 700.00€,
32. Osvjetljenje zone oko skladišta "B" materije/Svjetiljka za projektorsko osvjetljenje, kompletno opremljena za korišćenje LED svjetlosnog izvora, ukupne snage 190W, sa izlaznim fluksom svjetiljke 30.492 lm (na $T_a=25^{\circ}\text{C}$). Kućište i poklopac svjetiljke izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Protektor svjetiljke izrađen od ravnog kaljenog stakla, otpornog na UV zrake i atmosferske uticaje. Optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoeфикаsnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdijeveni sočivima sa odgovarajućom raspodjelom svetlosnog inteziteta. Zbog specifičnosti potrebe osvetljenja ograde, optika svjetiljke je reflektorska, simetrična, sa uglom isijavanja je 92 stepena. LED čipovi imaju temperaturu boje svjetlosti 4000K(NW-neutralno bijela). Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim da svjetlosni fluks ne opadne na manje od 75% od inicijalnog (L75). Predspojni uređaj, potpuno termički i mehanički izolovan od optičkog dela svjetiljke, i ima mogućnost kontrole nivoa osvetljenosti putem protokola DALI. Sistem za montažu svjetiljke na cijev $\phi 60\text{mm}$, sa mogućnošću podešavanja ugla. Mehanička otpornost svjetiljke na udar je IK09. Stepen mehaničke zaštite kompletne svjetiljke (optičkog dijela i dijela predspojnog uređaja) je IP66. Svjetiljka je snabdevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV. Kućište svjetiljke je obrađeno za uslove blizine mora i pojačanog saliniteta (MSP)- LED svjetiljka tip INDU FLOOD GEN2 2/144LEDs/55mA/NW 740/6488, Proizvođač: Schreder (sedam komada)-jedinična cijena-770.00€, ukupno 5,390.00€,
33. Osvjetljenje zone oko skladišta "B" materije/nabavka, isporuka i ugradnja u postojećem razvodnom ormaru jednopolnog (1P) zaštitnog prekidača prekidne moći 15kA po EN/IEC 60898- 1, karakteristike okidanja C, nazivne struje 16A (tri komada)-jedinična cijena-10.50€, ukupno 31.50€,
34. Osvjetljenje zone oko skladišta "B" materije/nabavka, isporuka i ugradnja, u postojećem razvodnom ormaru, kontaktora nazivne struje 16A, 3p, sa namotajem za 230V,ac (jedan komad)-jedinična cijena-34.50€, ukupno 34.50€,
35. Osvjetljenje zone oko skladišta "B" materije/nabavka, isporuka i ugradnja programabilnog vremenskog prekidača 230 V (astronomski uklopni sat) (jedan komad)-jedinična cijena-87.00€, ukupno 87.00€,
36. Osvjetljenje zone oko skladišta "B" materije/nabavka, isporuka i ugradnja u postojećem razvodnom ormaru tropoložajnog izbornog prekidača 1-0- 2, 16A (jedan komad)-jedinična cijena-15.50€, ukupno 15.50€,
37. Osvjetljenje zone oko skladišta "B" materije/ostali sitan instalacioni i montažni material (jedan paušal)-jedinična cijena-100.00€, ukupno 100.00€,

38. Osvjetljenje zone oko skladišta "B" materije/ispitivanje izvedene instalacije, provjera osvjetljenja u predmetnoj zoni i eventualno podešavanje pozicija reflektora (jedan paušal)-jedinična cijena-450.00€, ukupno 450.00€.

Član 2.

Ukupna ugovorena cijena bez PDV-a je 28,492.00€.

Vrijednost PDV-a iznosi 5,983.32€.

Ukupna cijena sa PDV-a 34,475.32€.

Član 3.

Plaćanje će se izvršiti virmanski, u roku od 15 dana od dana prijema okončane situacije, ovjerene od strane nadzornog organa i prijema ispravne fakture.

Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izvođača: 520-10570-84 (Hipotekarna banka).

Uslovi plaćanja su, ispravna faktura, okončana situacija dostavljena od strane Izvođača i ovjerena od strane Nadzornog organa.

Član 4.

Rok izvršenja ugovora je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Rok za uvođenje u posao je pet kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 5.

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija „Luka Bar“ AD Bar, na adresi: Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar-Slobodna zona.

Član 6.

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova, predmeta ugovora, u roku od 36 mjeseci (garantni rok počinje teći od dana dobijanja pozitivnog izvještaja od strane stručnog nadzora i primopredaje radova odnosno ovjere okončane situacije od strane nadzornog organa). Izvođač je dužan da u, garantnom roku, o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji mora biti primjeren vrsti radova.

Član 7.

Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane stručnog nadzora odnosno ovlašćenog lica Naručioca tokom i nakon izvođenja radova, pri čemu je Izvođač dužan da postupi po primjedbama.

Član 8.

Kompletan ugrađeni materijal mora da odgovara opisu i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom i ponudom. Izvođač je dužan da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova i to za:

- kompletan materijal i opremu prije ugradnje odnosno nakon uvođenja Izvođača u posao i
- izvedene radove nakon završetka istih na terenu po zahtjevu nadzornog organa odnosno Naručioca.

Atesti i sertifikati su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. Izvođač dostavlja Nadzornom organu i Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač.

Član 9.

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 7 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.

Član 10.

Na sve što nije precizirano ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 47 od 07.08.2008., 4/11 i 22/17).

Član 11.

Ugovor se može raskinuti sporazumom ugovornih strana.

Naručilac može raskinuti Ugovor, u svakom trenutku, ukoliko Izvršilac ne izvršava preuzete ugovorene obaveze. U obavještenju o raskidu Naručilac mora navesti razloge raskida Ugovora, kao i datum kada raskid nastupa.

Član 12.

Svi sporovi koji bi proistekli iz ovog ugovora rješavaće se prvenstveno sporazumom. Ukoliko se navedeni spor ne rješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 13.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19 od 30.12.2019. godine, 03/23 od 10.01.2023. godine i 11/23 od 27.01.2023. godine).

Član 14.

Ugovor je pravnovaljano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika Ugovornih strana i sačinjava se u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva zadržavaju obje Ugovorne strane.

NARUČILAC
„Luka Bar” AD Bar
Izvršni direktor



IZVOĐAČ
“La Collina” DOO Podgorica
Izvršni Direktor

