

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-12/24

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 43

Djelovodni br. 01-426/24-2517/1

Podgorica, 10.05.2024.godine

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Uprava za kapitalne projekte, objavljuje

**Izmjenu br. 1 Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke
za izgradnju glavne saobraćajnice sa infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin**

- 1. Vrš se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“ na način što se pozicija 164 koja je glasila:**

164	Nabavka ACO Multitop HSD-2 slivnika ili ekvivalent, usaglašenog sa Was1, za betonske mostove, izradjenog od livenog gvožđa. Donji deo slivnika sadrži priрубnicu za prihvat hidroizolacije, vertikalni priključak DN 150, zatezni prsten sa otvorima za drenažu. Gornji deo sa rešetkom i potpuno zatvorenim okvirom, sa otvorima za odvodnjavanje u periodu izgradnje, podesiv po visini od 85 - 160 mm, podesiv na nagib i bočno pomeranje, rotirajući. Rešetka je dim. 300mmx500mm za klasu opterećenja D400 prema SRPS EN 124 , sa Powerpren uloškom protiv lupanja a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama, sa zglobovom koji omogućava otvaranje rešetke do mak. 110 °, širina proreza 23 mm, površina slobodnih otvora 523 cm ² , sa kantom od toplo pocinkovang čelika kapaciteta 5 litara-ACO Mostni slivnici HSD -2 ili kvivalent, vertikalni DN150		2 kom
-----	---	--	-------

Briše iz tehničke specifikacije predmeta nabavke.

- 2. Vrš se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „ Tehnička specifikacija predmeta nabavke“ na način što se mijenja pozicija 146 koja je glasila:**

146	Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u donju ploču slivničkog okna debljine d=0,10m i vijenac iznad donje ploče, okruglih slivničkih okana.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.	271,11 m3
-----	--	--	-----------

I sada glasi:

146	Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u donju ploču slivničkog okna, vijenac iznad donje ploče okruglih slivničkih okana, donju ploču i zidove AB pravougaonih slivničkih okana. Debljine donjih ploča, visina vijenca iznad donje ploče i debljina zidova date su u tabelarnim dokaznicama u projektu.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova, oplata i armatura i sve što je potrebno za dovođenje ove pozicije radova u funkcionalno stanje. Učešće armature je 80kg/m3 betona. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.	271,11 m3
-----	---	---	-----------

3. Vrš se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“ na način što se mijenja pozicija 147 koja je glasila:

147	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku ploču nad okruglim slivničkim oknima i u armirano-betonski vijenac ispod gornje ploče. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15 cm.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.	65,97 m3
-----	--	--	----------

I sada glasi:

147	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku ploču nad okruglim slivničkim oknima i u armirano-betonski vijenac ispod gornje ploče, kao i u gornje ploče pravougaonih slivničkih okana. Debljine AB ploča, visina vijenaca ispod gornje ploče date su u tabelarnim dokaznicama u projektu.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova, oplata i armatura i sve što je potrebno za dovođenje ove pozicije radova u funkcionalno stanje. Učešće armature je 80kg/m3 betona. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.	65,97 m3
-----	---	---	----------

4. Vrš se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“ na način što se mijenja pozicija 148 koja je glasila:

148	Nabavka transport i ugradnja armature i betona MB 30 u odbojni zid. Zid se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta.	3,25 m3
-----	---	---	---------

I sada glasi:

148	Nabavka transport i ugradnja armature i betona MB 30 u odbojni zid. Zid se izvodi u svemu prema detalju iz projekta.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova, oplata i armatura i sve što je potrebno za dovođenje ove pozicije radova u funkcionalno stanje. Učešće armature je 80kg/m ³ betona. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta.	3,25 m ³
-----	--	--	---------------------

5. Vršiti se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“ na način što se mijenja pozicija 183 koja je glasila:

183	FEKALNA KANALIZACIJA/ BETONSKI RADOVI: Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u donju ploču debljine d=0,15m i vijenac iznad donje ploče, okruglih revizionoh okana.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.	253,75 m ³
-----	--	--	-----------------------

I sada glasi:

183	FEKALNA KANALIZACIJA/ BETONSKI RADOVI: Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u donju ploču i vijenac iznad donje ploče okruglih revizionoh okana i donju ploču i zidove pravougaonih revizionoh okana. Debljine AB ploča, visina vijenaca i debljina zidova revizionih okana, date su u tabelarnim dokaznicama u projektu.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova, oplata i armatura i sve što je potrebno za dovođenje ove pozicije radova u funkcionalno stanje. Učešće armature je 80kg/m ³ betona. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.	253,75 m ³
-----	---	---	-----------------------

6. Vršiti se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“ na način što se mijenja pozicija 184 koja je glasila:

	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku ploču nad okruglim revizionom oknima i u	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.	
--	--	--	--

184	armirano-betonski vijenac ispod gornje ploče. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm.		29,67 m3
-----	---	--	----------

I sada glasi:

184	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku gornju ploču, armirano-betonski vijenac ispod gornje ploče nad okruglim revizionom oknima i gornju ploču nad pravougaonim revizionim oknima. Debljine AB ploča i visina AB vijenaca revizionih okana, date su u tabelarnim dokaznicama u projektu.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova, oplata i armatura i sve što je potrebno za dovođenje ove pozicije radova u funkcionalno stanje. Učešće armature je 80kg/m3 betona. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.	29,67 m3
-----	--	---	----------

7. Vrš se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“ na način što se dodaje nova pozicija radova 334 koja glasi:

334	FEKALNA KANALIZACIJA/BETONSKI RADOVI: Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000 mm dužine L=1000 mm. Cijevi se ugrađuju u reviziono okno tako da se njime formira tijelo okna-AB cijevi DN 1000, L=1,00 m. Obračun po komadu ugrađene cijevi.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćivanja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih cijevi.	43 kom
-----	--	--	--------

8. Vrš se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“ na način što se dodaje nova pozicija radova 335 koja glasi:

335	FEKALNA KANALIZACIJA/BETONSKI RADOVI: Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000 mm dužine L=500mm. Cijevi se ugrađuju u reviziono okno tako da se njime formira tijelo okna-AB cijevi DN 1000 L=0.50 m. Obračun po komadu ugrađene cijevi.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćivanja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih cijevi.	5 kom
-----	---	--	-------

9. Vrš se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“ na način što se mijenja pozicija 207 koja je glasila:

	VODOVOD/ BETONSKI RADOVI: Nabavka transport i	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova.	
--	--	---	--

207	ugradnja betona MB 25 u donju ploču i AB zidove vodovodnih okana debljine d=20 cm prema crtežima priloženim u grafičkom dijelu dokumentacije.	Obračun po m ³ ugrađenog betona	73,09 m3
-----	---	--	-------------

I treba da glasi:

207	VODOVOD/ BETONSKI RADOVI: Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u donju ploču i AB zidove vodovodnih okana prema crtežima priloženim u grafičkom dijelu dokumentacije. Debljine AB ploča i AB zidova okana, date su u tabelarnim dokaznicama u projektu.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova, oplata i armatura i sve što je potrebno za dovođenje ove pozicije radova u funkcionalno stanje. Učešće armature je 80kg/m3 betona. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.	73,09 m3
-----	---	---	-------------

10. Vrš se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“ na način što se mijenja pozicija 208 koja je glasila:

208	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u gornju armirano-betonsku ploču. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz debljine 20 cm.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.	15,10 m3
-----	--	--	-------------

I treba da glasi:

208	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u gornju armirano-betonsku ploču okna. Debljine AB ploča date su u tabelarnim dokaznicama u projektu.	Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova, oplata i armatura i sve što je potrebno za dovođenje ove pozicije radova u funkcionalno stanje. Učešće armature je 80kg/m3 betona. Obračun po m ³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim dokaznicama.	15,10 m3
-----	---	---	-------------

11. Vrš se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“ na način što se mijenja pozicija 166 koja je glasila:

166	Nabavka, transport i ugradnja žabljeg poklopca na mjestu izliva atmosferske kanalizacije u rijeku.		2 kom
-----	--	--	-------

I treba da glasi:

166	Nabavka, transport i ugradnja žabljih poklopca na mjestu izliva atmosferske kanalizacije u rijeku.	Jedan žablji poklopac se postavlja na cijev PEHD R DN315cm, a drugi na cijev PEHD R DN 800cm	2 kom
-----	--	--	-------

12. Vršiti se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke“ na način što se mijenja pozicija 296 koja je glasila:

296	Izrada betonskih okana unutrašnjih dimenzija 1,5mx1,5mx1,5m koji prihvataju fleksibilne cijevi HDPE/LDPE f160. Stavkom je obuhvaćen i iskop zemljišta i isporuka rama sa teškim metalnim poklopcem sa bravom i izrada u svemu prema detalju iz projekta (postavljanje okna u kolovozu). Poklopac ima bravu za obezbjeđivanje. Na dnu okna, u najnižoj tački postaviti ispusnu PVC cijev odgovarajućeg prečnika, za odvod vode iz okna. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po urađenom oknu.		59 kom
-----	---	--	--------

I treba da glasi:

296	Izrada betonskih okana unutrašnjih dimenzija 1,5mx1,5mx1,5m koji prihvataju fleksibilne cijevi HDPE/LDPE f160.	Debljina gornje ploče je 25cm, beton C25/30, armirana u dvije zone mrežom Q353. Debljina donje, nearmirane ploče je 20cm od betona C25/30. Zidovi su debljine 20cm, beton C25/30, armirani u jednoj zoni mrežom Q353. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal: iskop zemljišta, oplata i armatura i isporuka rama sa teškim metalnim poklopcem sa bravom i izrada u svemu prema detalju iz projekta (postavljanje okna u kolovozu) i sve što je potrebno za dovođenje ove pozicije radova u funkcionalno stanje. Poklopac ima bravu za obezbjeđivanje. Na dnu okna, u najnižoj tački postaviti ispusnu PVC cijev odgovarajućeg prečnika, za odvod vode iz okna. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po urađenom oknu.	59 kom
-----	--	--	--------

13. Vršiti se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu stručna i tehnička sposobnost na način što se mijenja tekst:

"Privredni subjekat je dužan da posjeduje: Minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju jednog (1) istog ili dva (2) slična posla iz oblasti javne nabavke. Pod istim poslovima podrazumijeva se izgradnja prethodno napregnutog mosta i izgradnja saobraćajnice sa hidrotehničkom infrastrukturuom (atmosferska kanalizacija ili fekalna kanalizacija ili vodovod), minimalne dužine 300m. Reference se mogu odnositi na dva različita projekta s tim što će se kao jedna referenca smatrati: referenca za izgradnju prethodno napregnutog mosta i referenca za izgradnju saobraćajnice sa hidrotehničkom infrastrukturuom (atmosferska kanalizacija ili fekalna kanalizacija ili vodovod), minimalne dužine 300m). Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izgradnja prethodno napregnutog mosta i rekonstrukcija saobraćajnice sa hidrotehničkom infrastrukturuom (atmosferska kanalizacija ili fekalna kanalizacija ili vodovod), minimalne dužine 300m). Reference se mogu odnositi na dva različita projekta s tim što će se kao jedna referenca smatrati: referenca za izgradnju prethodno napregnutog mosta i referenca za rekonstrukciju saobraćajnice sa hidrotehničkom infrastrukturuom (atmosferska kanalizacija ili fekalna kanalizacija ili vodovod), minimalne dužine 300m. Dokazivanje ovog uslova: potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor bčagovremeno i kvalitetno izvršen; Napomena: kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2020, 2021, 2022, 2023 ili 2024. godini."

I sada glasi:

"Privredni subjekat je dužan da posjeduje: Minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju jednog (1) istog ili dva (2) slična posla iz oblasti javne nabavke. Pod istim poslovima podrazumijeva se izgradnja prethodno napregnutog mosta (most ili vijaduk ili podvožnjak ili nadvožnjak) i izgradnja saobraćajnice sa hidrotehničkom infrastrukturuom (atmosferska kanalizacija ili fekalna kanalizacija ili vodovod), minimalne dužine 300m. Reference se mogu

odnositi na dva različita projekta s tim što će se kao jedna referenca smatrati: referenca za izgradnju prethodno napregnutog mosta (most ili vijadukt ili podvožnjak ili nadvožnjak) i referenca za izgradnju saobraćajnice sa hidrotehničkom infrastrukturom (atmosferska kanalizacija ili fekalna kanalizacija ili vodovod), minimalne dužine 300m. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izgradnja prethodno napregnutog mosta (most ili vijadukt ili podvožnjak ili nadvožnjak) i rekonstrukcija saobraćajnice sa hidrotehničkom infrastrukturom (atmosferska kanalizacija ili fekalna kanalizacija ili vodovod), minimalne dužine 300m. Reference se mogu odnositi na dva različita projekta s tim što će se kao jedna referenca smatrati: referenca za izgradnju prethodno napregnutog mosta (most ili vijadukt ili podvožnjak ili nadvožnjak) i referenca za rekonstrukciju saobraćajnice sa hidrotehničkom infrastrukturom (atmosferska kanalizacija ili fekalna kanalizacija ili vodovod), minimalne dužine 300m. Dokazivanje ovog uslova: potvrđama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor bčagovremeno i kvalitetno izvršen; Napomena: kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2020, 2021, 2022, 2023 ili 2024. godini."

14. Vršiti se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA :

Mijenja se tekst:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 10.05.2024. godine do 12 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN .

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☐ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Uprava za kapitalne projekte, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica**

radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 10.05.2024. godine do 12 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 10.05.2024. godine u 12:30 sati.

I sada glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 03.06.2024. godine do 12 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN .

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☐ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Uprava za kapitalne projekte, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica**

radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 03.06.2024. godine do 12 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 03.06.2024. godine u 12:30 sati.

UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu iz člana 185 stav 3 tačka 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama u roku propisanim članom 186 stav 1 tačka 1 od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>“.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milovan Vujović,
s.r.