

PREGLED POSTUPKA #72898

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija starog i izrada novog zida i betonske ploče na bazenu u Bijeloj
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	13.05.2024. 14:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija starog i izrada novog zida i betonske ploče na bazenu u Bijeloj	13.05.2024 14:15	17.05.2024 09:00	17.05.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 45 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: MZ Bijela - bazen	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Plaćanje će biti izvršeno po dostavljenoj konačnoj situaciji ovjerenoj od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova.	Garantni rok
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 31.100,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Rušenje postojeće betonske ploče mula.	Rušenje postojeće betonske ploče mula. Obračun po m2 porušenog betona.	140,00 m2
2	Rušenje postojećeg betonskog zida mula	Rušenje postojećeg betonskog zida mula. Obračun po m3 porušenog betona.	20,00 m3
3	Mašinski iskop materijala	Mašinski iskop materijala pretpostavljene III i IV kategorije za temelje AB zida. Iskop se vrši u moru. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.	20,00 m3
4	Nabavka, transport i ugradnja krupnijeg kamena	Nabavka, transport i ugradnja krupnijeg kamena ispod ploče rampe. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	130,00 m3
5	Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala	Nabavka, transport i ugradnja šljunkovitog materijala granulacije do 32mm ispod ploče rampe. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	20,00 m3
6	Betoniranje temelja zida	Nabavka materijala, transport i betoniranje temelja zida, betonom MB30 u potrebnoj ivičnoj oplati. Beton se ugrađuje u vodi. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad i njegovanje u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.	26,00 m3

7	Betoniranje AB zida	Nabavka materijala, transport i betoniranje AB zida, betonom MB30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod ploče. Beton se ugrađuje u vodi. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad i njegovanje u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.	33,00 m3
8	Betoniranje AB ploče	Nabavka materijala, transport i betoniranje AB ploče debljine d=15cm, betonom MB30 u potrebnoj oplati. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad i njegovanje u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 ugrađenog betona.	150,00 m3
9	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja armaturnih mreža	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja armaturnih mreža, šipki i uzengija potrebnih prečnika i dimenzija. Obračun po kg ugrađene armature.	2500,00 kg