PREGLED POSTUPKA #72966

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja ljetnjikovca
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Ćatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	14.05.2024. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	**OPŠTINA BIJELO POLJE** **Uređenje sportsko rekreativnih zona** 45000000 - Građevinski radovi 45112711 - Radovi na pejzažnom uređenju parkova 45112720 - Radovi na pejzažnom uređenju sportskih terena i prostora za odmor i zabavu	41.322,31 EUR	8.677,68 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) na osnovu člana 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki(„Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23 i 36/23 i 114/23)	ESPD
Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana nakon završetka svih radova.	Rok plaćanja
rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice treba da posjeduje i dostavi - Licencu projektanta i izvođača radova (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 86/22 i 004/23).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, -građevinskog ili inženjera arhitekture (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Sl.list Crne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 86/22 i 004/23),	Stručna i tehnička sposobnost
Dokaz o članstvu za ovlašćenog inženjera u inženjerskoj Komori Crne Gore (shodno čl. 124, 125 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20,86/22 i 004/23).	Stručna i tehnička sposobnost
Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **14.215,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ŠADRVAN (veći): Izrada i montaža šadrvana (ljetnjikovca) sa podnom armirano-betonskom pločom. Ljetnjikovce izraditi od smrčevog drveta propisane suvoće. Noseći stubovi debljine 20cm X 20cm, dužine 250cm (od lameliranih elemenata), pričvršćenim ankernim stopama na prethodno pripremljenu armirano-betonsku ploču. Poveze izmedju nosećih stubova je potrebno uraditi od lameliranih elemenata debljine 20cm X 15cm, na spojeve pričvršćeni čeličnim uglovima. Krovnu konstrukciju izraditi od smrčevih greda, debljine 16cm X 12cm. Na krovnoj konstrukciji je radi estetike potrebno uraditi dupli krov. Krovnu konstrukciju je potrebno podaščati obradjenom daskom-colom, debljine 2cm. Za krovni pokrivač planirati šindru-tegolu u boji po zahtjevu naručioca. U unutrašnjosti šadrvana formirati ostrvo (šank) sa jednim ulazom u unutrašnjost, gdje će biti drvena krila sa policama unutra, nalik na kuhinjske donje elemente. Cjelokupnu drvenu konstrukciju šadrvana, zajedno sa unutrašnjosti premazati zaštitnim slojom na bazi voska. Armirano-betonska ploča je dimenzije 9m X 9m. Ploču armirati armaturnom mrežom 10mm. Ukupna debljina ploče je 15cm. U cijenu je uračunata isporuka i ugradnja na Otoci (Loznice).		1,00 kom

2	ŠADRVAN (manji): Izrada i montaža šadrvana (ljetnjikovca). Ljetnjikovci se izradjuju od smrčevog drveta propisane suvoće. Noseći stub debljine 20cm x 20cm, duzine 3 m (od lameliranih elemenata) prčvršćen (ankerisan)metalnom stopom na prethodno pripremljenu betonsku podlogu. Na vrhu nosača krovne konstrukcije potrebno je izraditi četvorostranu metalnu povezu, na kojoj će biti pričvršćena krovna konstrukcija. Krovna konstrukcija se izrađuje od smrčevih greda debljine 12cm x 12cm. Noseće grede je potrebno podaščati obrađenom daskom-colom debljine 2cm. Drvenu konstrukciju porebno je zaštititi osnovnim i završnim premazom na bazi voska u 2 premaza. Krovni pokrivač šindrategola u boji po zahtjevu naručioca. Stolovi I klupe se izradjuju u kombinaciji drvo metal. Metalnu kontrukciju je potrebno izraditi od metalnih kutijastih profila 4 cm x 4 cm debljine zida 2mm i pričvrstiti za za betonsku podlogu I metalnom vezom za noseci drveni stub. Ploču stola I sjedalni dio klupa izrađuje se od drvenih letvi 8cm x 4 cm. U cijenu je uračunata isporuka i ugradnja na Otoci (Loznice)		8,00 kom