PREGLED POSTUPKA #73299

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija krova Omladinskog centra - ponovljen postupak
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	20.05.2024. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija krova Omladinskog centra - ponovljen postupak	20.05.2024 12:00	28.05.2024 12:00	28.05.2024 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Objekat Omladinskog centra, Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 15 dana od završetka radova i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 60 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok
Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija treba da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci naručioci dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **28.655,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I DEMONTAŽA I MONTAŽA OLUČNOG SISTEMA I OSTALE LIMARIJE	Demontaža dotrajalih horizontalnih i vertikalnih oluka, kao i limarije, sa odvozom na gradsku deponiju. U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m' (paušalno) -horizontalni oluci (cca)	60,00 m'
2	I DEMONTAŽA I MONTAŽA OLUČNOG SISTEMA I OSTALE LIMARIJE	Demontaža dotrajalih horizontalnih i vertikalnih oluka, kao i limarije, sa odvozom na gradsku deponiju. U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m' (paušalno) -vertikalni oluci (cca)	30,00 m'
3	I DEMONTAŽA I MONTAŽA OLUČNOG SISTEMA I OSTALE LIMARIJE	Demontaža dotrajalih horizontalnih i vertikalnih oluka, kao i limarije, sa odvozom na gradsku deponiju. U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m' (paušalno) -preostala limarija (cca)	40,00 m'

4	I DEMONTAŽA I MONTAŽA OLUČNOG SISTEMA I OSTALE LIMARIJE	Nabavka i montaža horizontalnih i vertikalnih limenih oluka (pocinčani lim d=0,55mm, horizontal.-poprečnog presjeka 14x14cm, vertikal.-poprečnog presjeka 12x12cm, sa neophodnih vertikala i cijevi za adekvatnu odvodnju atmosferskih voda. Opštivanje i krovne uvale izvesti pocinčanim limom d=0,55mm, širine 60cm odnosno 70cm. U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m' (paušalno) -horizontalni oluci (cca)	60,00 m'
5	I DEMONTAŽA I MONTAŽA OLUČNOG SISTEMA I OSTALE LIMARIJE	Nabavka i montaža horizontalnih i vertikalnih limenih oluka (pocinčani lim d=0,55mm, horizontal.-poprečnog presjeka 14x14cm, vertikal.-poprečnog presjeka 12x12cm, sa neophodnih vertikala i cijevi za adekvatnu odvodnju atmosferskih voda. Opštivanje i krovne uvale izvesti pocinčanim limom d=0,55mm, širine 60cm odnosno 70cm. U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m' (paušalno) -vertikalni oluci (planirati više vertikala) (cca)	48,00 m'
6	I DEMONTAŽA I MONTAŽA OLUČNOG SISTEMA I OSTALE LIMARIJE	Nabavka i montaža horizontalnih i vertikalnih limenih oluka (pocinčani lim d=0,55mm, horizontal.-poprečnog presjeka 14x14cm, vertikal.-poprečnog presjeka 12x12cm, sa neophodnih vertikala i cijevi za adekvatnu odvodnju atmosferskih voda. Opštivanje i krovne uvale izvesti pocinčanim limom d=0,55mm, širine 60cm odnosno 70cm. U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m' (paušalno) -preostala limarija iznosi -opšivanje krova, krovne uvale (cca)	40,00 m'

7	I DEMONTAŽA I MONTAŽA OLUČNOG SISTEMA I OSTALE LIMARIJE	Nabavka i montaža horizontalnih i vertikalnih limenih oluka (pocinčani lim d=0,55mm, horizontal.-poprečnog presjeka 14x14cm, vertikal.-poprečnog presjeka 12x12cm, sa neophodnih vertikala i cijevi za adekvatnu odvodnju atmosferskih voda. Opštivanje i krovne uvale izvesti pocinčanim limom d=0,55mm, širine 60cm odnosno 70cm. U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m' (paušalno) -cijevi za potrebe odvodnje atmosferske vode do atmosferske infrastrukture, kao i njeno čišćenje po potrebi (cca)	62,00 m'
8	II DEMONTAŽA I MONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE (ADAPTACIJA)	Demontaža starog krovnog pokrivača, sa odvozom na gradsku deponiju. Takođe, izvršiti demontažu postojeće gromobranske instalacije. U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m2.	250,00 m2
9	II DEMONTAŽA I MONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE (ADAPTACIJA)	Demontaža postojećeg dijela oštećene drvene konstrukcije (cjelokupno letvisanje i pojedine trule grede (sljemenjače, rogovi, rožnjače i podrožnjače koje leže na AB stubove) ukoliko ima oštećenih, sa odvozom na gradsku deponiju. Napomena: Prema glavnom projektu sjeveroistočni dio krovišta sadrži AB grede i stubove, dok sjeverozapandi dio nižeg krovišta je AB konstrukcija (AB ploča sa AB gredama i stubovima). U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m2(paušalno).	300,00 m2

10	II DEMONTAŽA I MONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE (ADAPTACIJA)	Nabavka, zaštita i ugradnja dijela nove krovne konstrukcij (djelimično podaščavanje, cjelokupno letvisanje, kao i zamjena pojedine trulih greda, ukoliko ih ima). Napomena: Razlog za djelimićno podaščavanje naveden pod tačkom 9. -letve 3x5 cm, 5x5cm, - sljemenjače 16x20cm, - vjenčanice 14x14cm, - rog 10x14cm. U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m2.	300,00 m2
11	II DEMONTAŽA I MONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE (ADAPTACIJA)	Postavljanje krovne hidroizolacije - hidroiz.membrana sličnih karakteristika DELTA-VENT S, bitumenske trake ili ekvivalent (potpunu vodonepropusnost, male težine, paropropusna (bez kondezacije), otpornost na plamen, opterećenja. U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m2.	250,00 m2
12	II DEMONTAŽA I MONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE (ADAPTACIJA)	Nabavka i pokrivanje krovne površine novim MEDITERAN ili kanalica crijepom sa prikivanjem svakog crijepa za letvu. U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m2.	250,00 m2
13	II DEMONTAŽA I MONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE (ADAPTACIJA)	Nabavka i montaža sljemenika u podužnom malteru 1:3:9. , kao i nabavka i montaza cjelokupne gromobranske instalacije. U cijenu uračunata upotreba skele. Obračun po m' (paušalno).	42,00 m'